

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU  
PRAÇA SANTA LUZIA**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP01</b>	<b>INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO</b>	<b>UN</b>		<b>1.547,77</b>	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8060	31,67	215,55
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2410	23,58	76,42
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1243	769,82	95,70
COT.	CT06	BALANÇO DE DOIS LUGARES EM FERRO	UN	1,0000	1.160,10	1.160,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP02</b>	<b>PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA</b>	<b>M2</b>		<b>152,50</b>	
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,0500	93,61	98,29
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,0000	2,09	16,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8625	31,67	27,32
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4314	23,58	10,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP03</b>	<b>FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA</b>	<b>UN</b>		<b>11,90</b>	
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0362	27,43	0,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	23,58	4,27
COT.	CT01	MUDA IXORA	UN	1,0000	6,63	6,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP04</b>	<b>FORNECIMENTO E PLANTIO DE MORÉIA</b>	<b>UN</b>		<b>7,93</b>	

SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0362	27,43	0,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	23,58	4,27
COT.	CT02	MUDA MORÉIA	UN	1,0000	2,66	2,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP05</b>	<b>FORNECIMENTO E PLANTIO DE CAMBARÁ</b>	<b>UN</b>		<b>12,17</b>	
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0362	27,43	0,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	23,58	4,27
COT.	CT03	MUDA CAMBARÁ	UN	1,0000	6,90	6,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP06</b>	<b>FORNECIMENTO E PLANTIO DE JASMIM MANGA</b>	<b>UN</b>		<b>39,07</b>	
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0362	27,43	0,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	23,58	4,27
COT.	CT04	MUDA JARMIM MANGA	UN	1,0000	33,80	33,80

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP07</b>	<b>INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GIRA GIRA ADAPTADO</b>	<b>UN</b>		<b>13.494,43</b>	
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7020	23,58	40,13
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100	27,43	22,21
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0222	769,82	17,09
COT.	CT05	GIRA GIRA ADAPTADO	UN	1,0000	13.415,00	13.415,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP08</b>	<b>RELOCAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA</b>	<b>UN</b>		<b>115,58</b>	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0013	132,30	0,16

SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0770	28,94	2,22
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,2587	28,41	7,34
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	794,21	1,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8466	31,67	58,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2310	23,58	29,02
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0222	769,82	17,09

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP09</b>	<b>RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA</b>	<b>UN</b>		<b>35,58</b>	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0893	23,58	25,68
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3627	27,31	9,90

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP10</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO C30 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA.</b>	<b>UN</b>		<b>126,09</b>	
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,1571	9,10	1,42
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,0524	3,74	0,19
SINAPI	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,3913	7,76	10,79
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	136,69	0,87
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	169,87	10,39

SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	410,40	14,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2795	23,58	6,59
SINAPI-I	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1426	573,73	81,81

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP11</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022</b>	<b>M2</b>		<b>108,87</b>	
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0739	566,58	41,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910	23,58	6,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1935	31,67	6,13
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0975	30,96	3,02
SINAPI-I	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	1,7390	7,92	13,77
SINAPI-I	43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	0,0668	33,65	2,25
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,1637	24,72	4,05
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0820	26,69	28,87
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240	17,57	0,42
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500	2,74	1,23
COT.	CT07	MOLDE PARA ESTAMPAR CONCRETO EM FERRO	UN	0,0025	162,95	0,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP12</b>	<b>INVENTÁRIO FLORESTAL PARA SUPRESSÃO DE 16 ÁRVORES</b>	<b>UN</b>		<b>1.184,40</b>	
SETOP	CO-33071	BIÓLOGO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	49,35	1.184,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP13</b>	<b>DESTINAÇÃO DE RESÍDUO CLASSE A (ENTULHO)</b>	<b>T</b>		<b>28,00</b>	
COT.	CT08	DESCATE DE RESÍDUOS CLASSE A	T	1,0000	28,00	28,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	<b>CP14</b>	<b>DESTINAÇÃO DE RESÍDUO CLASSE A (MASSA VERDE)</b>	<b>T</b>		<b>184,00</b>	
COT.	CT08	DESCATE DE RESÍDUOS CLASSE A	T	1,0000	184,00	184,00

---

**Victor Ballego Campos**  
*Engenheiro Civil*

