ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

Orçamento Base para Licitação - OGU

PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

EMPREENDIMENTO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS

LOTE: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | MUNICÍPIO / UF: MONTE ALEGRE DE MINAS -MG

LOCALIDADE SINAPI: BELO HORIZONTE | DATA BASE: 02-26 (N DES.)

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº TransfereGOV: 0 | GRAU DE SIGILO: #PUBLICO

BDI 1 **24,08%** BDI 2: 0,00% BDI 3: 0,00%

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - TOTAL (R$)									**1.324.863,09**	
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo unitário sem BDI (R$)**	**BDI**	**Preço unitário com BDI (R$)**	**Preço total (R$)**	**Recurso**
1.	**SINAPI**		**SERVIÇOS GERAIS**				**BDI 1**		**104.580,46**	**RA**
1.1.	**SINAPI**		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**			**BDI 1**		**12.043,53**	**RA**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	377,67	BDI 1	468,61	**3.036,59**	RA
1.1.2.	SEINFRA	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	4,00	1.633,86	BDI 1	2.027,29	**8.109,16**	RA
1.1.3.	SEINFRA	ED-16357	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un	1,00	723,55	BDI 1	897,78	**897,78**	RA
1.2.	**SINAPI**		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**-**			**BDI 1**		**92.536,93**	**RA**
1.2.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	74.578,44	BDI 1	92.536,93	**92.536,93**	RA
2.	**SINAPI**		**PAVIMENTAÇÃO R. CEL. A PARREIRA / R. BURITIS**				**BDI 1**		**128.666,48**	**RA**
2.1.	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA**	**-**			**BDI 1**		**104.337,94**	**RA**
2.1.1.	Composição	COMP-08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 144/2014-ES)	M2	1.111,41	3,77	BDI 1	4,68	**5.201,40**	RA
2.1.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	805,55	2,24	BDI 1	2,78	**2.239,43**	RA
2.1.3.	Composição	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	1.111,41	1,50	BDI 1	1,86	**2.067,22**	RA
2.1.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	335,65	2,24	BDI 1	2,78	**933,11**	RA
2.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	38,90	1.930,82	BDI 1	2.395,76	**93.195,06**	RA
2.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	213,94	2,64	BDI 1	3,28	**701,72**	RA
2.2.	**SINAPI**		**DRENAGEM E URBANIZAÇÃO**	**-**			**BDI 1**		**24.328,54**	**RA**
2.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	272,72	64,07	BDI 1	79,50	**21.681,24**	RA
2.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,10	70,88	BDI 1	87,95	**2.647,30**	RA
3.	**SINAPI**		**PAVIMENTAÇÃO SAÍDA BABILÔNIA**				**BDI 1**		**75.981,60**	**RA**
3.1.	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA**	**-**			**BDI 1**		**60.081,60**	**RA**
3.1.1.	Composição	COMP-08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 144/2014-ES)	M2	640,00	3,77	BDI 1	4,68	**2.995,20**	RA
3.1.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	463,87	2,24	BDI 1	2,78	**1.289,56**	RA
3.1.3.	Composição	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	640,00	1,50	BDI 1	1,86	**1.190,40**	RA
3.1.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	193,28	2,24	BDI 1	2,78	**537,32**	RA
3.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	22,40	1.930,82	BDI 1	2.395,76	**53.665,02**	RA
3.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	123,20	2,64	BDI 1	3,28	**404,10**	RA
3.2.	**SINAPI**		**DRENAGEM E URBANIZAÇÃO**	**-**			**BDI 1**		**15.900,00**	**RA**
3.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	200,00	64,07	BDI 1	79,50	**15.900,00**	RA
4.	**SINAPI**		**PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PARQUE DAS ACÁCIAS III**				**BDI 1**		**296.347,88**	**RA**
4.1.	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA**	**-**			**BDI 1**		**243.839,33**	**RA**
4.1.1.	Composição	COMP-08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 144/2014-ES)	M2	2.597,35	3,77	BDI 1	4,68	**12.155,60**	RA
4.1.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.882,56	2,24	BDI 1	2,78	**5.233,52**	RA

4.1.3.	Composição	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	2.597,35	1,50	BDI 1	1,86	**4.831,07**	RA
4.1.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	784,40	2,24	BDI 1	2,78	**2.180,63**	RA
4.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	90,91	1.930,82	BDI 1	2.395,76	**217.798,54**	RA
4.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	499,99	2,64	BDI 1	3,28	**1.639,97**	RA
4.2.	**SINAPI**		**DRENAGEM E URBANIZAÇÃO**	**-**			**BDI 1**		**52.508,55**	**RA**
4.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	627,96	64,07	BDI 1	79,50	**49.922,82**	RA
4.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	29,40	70,88	BDI 1	87,95	**2.585,73**	RA
5.	**SINAPI**		**PAV. CLUBE**				**BDI 1**		**719.286,67**	**RA**
5.1.	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA**	**-**			**BDI 1**		**588.746,74**	**RA**
5.1.1.	Composição	COMP-08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 144/2014-ES)	M2	6.271,50	3,77	BDI 1	4,68	**29.350,62**	RA
5.1.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	4.545,58	2,24	BDI 1	2,78	**12.636,71**	RA
5.1.3.	Composição	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	6.271,50	1,50	BDI 1	1,86	**11.664,99**	RA
5.1.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.893,99	2,24	BDI 1	2,78	**5.265,29**	RA
5.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	219,50	1.930,82	BDI 1	2.395,76	**525.869,32**	RA
5.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.207,26	2,64	BDI 1	3,28	**3.959,81**	RA
5.2.	**SINAPI**		**DRENAGEM E URBANIZAÇÃO**	**-**			**BDI 1**		**130.539,93**	**RA**
5.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.204,43	64,07	BDI 1	79,50	**95.752,19**	RA
5.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	395,54	70,88	BDI 1	87,95	**34.787,74**	RA

Encargos sociais: foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida.

HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Assinado de forma digital por HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Dados: 2026.11.16 14:41:02 -03'00'

Hugo Vidica Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CAU: 407.724/D-MG

NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668
Assinado de forma digital por NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668
Dados: 2026.11.16 14:20:34 -03'00'

Nilton Gouveia de Moura
Secretário Municipal de Obras e Habitação

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

Orçamento Geral da União - OGU

Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Empreendimento: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS

Lote: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Nº Operação: 0 | Nº TGOV: 0 | Grau de sigilo: #PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcela 1 02/26	Parcela 2 03/26	Parcela 3 04/26	Parcela 4 05/26	Parcela 5 06/26	Parcela 6 07/26	Parcela 7 08/26	Parcela 8 09/26	Parcela 9 10/26	Parcela 10 11/26	Parcela 11 12/26	Parcela 12 01/27
1.	**SERVIÇOS GERAIS**	**104.580,46**	**23,90%**	**23,89%**	**52,21%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.043,53	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	92.536,93	14,00%	27,00%	59,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	**PAVIMENTAÇÃO R. CEL. A PARREIRA / R. BURITIS**	**128.666,48**	**81,09%**	**18,91%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2.1.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	104.337,94	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO	24.328,54	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	**PAVIMENTAÇÃO SAÍDA BABILÔNIA**	**75.981,60**	**79,07%**	**20,93%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
3.1.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	60.081,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO	15.900,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	**PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PARQUE DAS ACÁCIAS III**	**296.347,88**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
4.1.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	243.839,33	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO	52.508,55	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	**PAV. CLUBE**	**719.286,67**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
5.1.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	588.746,74	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO	130.539,93	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DO INVESTIMENTO (R$)		**1.324.863,09**	**14,30%**	**27,29%**	**58,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Período - Repasse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Período - Contrapartida			189.418,24	361.561,39	773.883,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Período - Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Período - Investimento			**189.418,24**	**361.561,39**	**773.883,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Acumulado - Percentual			**14,30%**	**41,59%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Acumulado - Repasse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado - Contrapartida			189.418,24	550.979,63	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09	1.324.863,09
Acumulado - Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado - Investimento			**189.418,24**	**550.979,63**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**	**1.324.863,09**
Administração Local - Acumulado			14,00%	41,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

HUGO VIDICA SOUSA:70285308173 Assinado de forma digital por HUGO VIDICA SOUSA:70285308173 Dados: 2026.11.13 13:43:20 -03'00'

Hugo Vidica Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CAU: 407.724/D-MG

NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668 Assinado de forma digital por NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668 Dados: 2026.11.16 14:20:48 -03'00'

Nilton Gouveia de Moura
Secretário Municipal de Obras e Habitação