ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							FOLHA Nº **01**	
Proponente: **MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS**				Nº do Contrato de Repasse / N.º de Processo **1096.671-35/ 966573-2024**			Gestor (Ministério) **MCIDADES**	
Empreendimento: **Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município**				Municipio/UF **Monte Alegre de Minas / MG**			Data-Base (mês de referência) **fevereiro/2025**	
Programa **Planejamento Urbano**		Valor do Repasse: **R$ 578.003,00**	Valor da Contrapartida: **R$ 31.935,21**	ART do Responsável: **MG20253834476**			BDI **20,09%**	
ITEM	**Código SINAPI**	**DESCRIÇÃO**		**QUANTIDADE**	**UNID.**	**P. UNIT. SEM BDI**	**P. UNIT. COM BDI**	**TOTAL**
1.0		***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***						
1.1	COMP20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	unid.	5.176,86	6.216,89	6.216,89
		SUBTOTAL 01						**6.216,89**
2.0		***SERVIÇOS PRELIMINARES***						
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		4,50	M²	505,42	606,96	2.731,32
		SUBTOTAL 02						**2.731,32**
3.0		***MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO***						
3.1	COMP26	Mobilização		1,00	unid.	1.887,79	2.267,05	2.267,05
3.2	COMP26	Desmobilização		1,00	unid.	1.887,79	2.267,05	2.267,05
		SUBTOTAL 03						**4.534,10**
4.0		***OBRAS VIÁRIAS***						
4.5	COMP33	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C		6.483,27	M²	3,12	3,75	24.312,26
4.6	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte (e=3,0cm)		194,50	M³	1.926,83	2.313,93	450.059,38
4.7	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		14.004,00	T X KM	1,73	2,08	29.128,32
4.8	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		19.558,92	T X KM	0,68	0,82	16.038,32
		SUBTOTAL 04						**519.538,28**
5.0		***DRENAGEM***						
5.2	COMP31	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 6CM ALTURA, COM DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE FORMA MECANIZADA		1.669,72	m	30,59	36,74	61.345,51
		SUBTOTAL 05						**61.345,51**
6.0		***RAMPA DE ACESSIBILIDADE***						
6.1	COMP27	Rampa de concreto em calçadas sem demolição espessura 7cm, aceso para rua 1,20m		7,00	unid.	429,88	516,24	3.613,68
		SUBTOTAL 06						**3.613,68**
7.0		***SINALIZAÇÃO VIÁRIA***						
7.1	COMP30	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro		40,00	m²	31,48	37,80	1.512,00
7.2	COMP28	PLACA DE LOGRADOURO - PLACA DUPLA, DENOMINADA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL		7,00	Unid.	571,15	685,89	4.801,23
7.3	COMP29	PLACA DE PARE - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTAGONAL L=60CMx60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L=50MM E H=3METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL		8,00	Unid.	587,60	705,65	5.645,20
		SUBTOTAL 07						**11.958,43**
		TOTAL GERAL COM BDI						***609.938,21***

** A empresa contratada deverá fornecer Laudos Técnicos de Controle Tecnológicos e os resutados de ensaiso realizados em cada etapa de serviços, conforme exigência do DNIT. Sendo que os custos dever estar embutidos nos preços dos serviços de pavimentação.*

*** Todos os encargos sociais desonerados inclusos atende a tapela SINAPI MG*

WILSON ASSUNCAO JUNIOR:05519971684

Wilson Assunção Júnior
Engenheiro Civil
CREA 156582/D-MG

NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668

Assinado de forma digital por NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668
Dados: 2026.11.13 14:24:12 -03'00'

Nilton Gouveia de Moura
Secretário Municipal de Obras e Habitação

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município

Item	Discriminação	ETAPAS				PESO	VALOR OBRA/SERV.
		1		2			
		%	R$	%	R$	%	R$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	6.216,89		-	1,02	6.216,89
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.731,32		-	0,45	2.731,32
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	4.534,10		-	0,74	4.534,10
4.0	OBRAS VIÁRIAS	100,00%	519.538,28		-	85,18	519.538,28
5.0	DRENAGEM		-	100,00%	61.345,51	10,06	61.345,51
6.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		-	100,00%	3.613,68	0,59	3.613,68
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	100,00%	11.958,43	1,96	11.958,43
						100,00	**609.938,22**
	R$ TOTAIS		533.020,60		76.917,62		
	R$ TOTAIS ACUMULADOS		533.020,60		609.938,22		
	% MENSAL	87,39		12,61			
	% ACUMULADA	87,39		100,00			

WILSON ASSUNCAO JUNIOR:05519971684

Wilson Assunção Júnior
Engenheiro Civil
CREA 156582/D-MG

NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668

Assinado de forma digital por NILTON GOUVEIA DE MOURA:74765051668
Dados: 2026.11.13 14:24:30 -03'00'

Nilton Gouveia de Moura
Secretário Municipal de Obras e Habitação