TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA — Locação de estruturas, equipamentos e serviços de apoio para eventos — Registro de Preços

1. Do objeto

1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação, transporte, montagem, operação e desmontagem de estruturas e equipamentos para eventos e na prestação de serviços de apoio, para atender às Secretarias Municipais participantes, conforme as condições, quantidades e exigências deste Termo de Referência.

1.2. A licitação será dividida em 7 (sete) lotes, que agrupam os 37 itens por afinidade técnica e de mercado, conforme os itens 3.3 e 5 deste Termo. Os itens são numerados sequencialmente dentro de cada lote. O licitante poderá participar de quantos lotes desejar, mas deverá cotar todos os itens do lote em que participar.

1.3. Critério de julgamento: menor preço por lote, correspondente ao menor valor global do lote (arts. 33, I, 34 e 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021), observados os preços unitários máximos de cada item (item 3.4).

1.4. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Participantes: Secretarias Municipais de Saúde; Educação, Esporte e Lazer; Desenvolvimento Social; Governo; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; Agricultura e Abastecimento; e Desenvolvimento Econômico e Turismo.

2. Fundamentação e descrição da necessidade

2.1. Fundamento: arts. 6º, XXIII, 18 e 40 da Lei nº 14.133/2021. A contratação foi precedida de DFD, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Certidão de Pesquisa de Preços, juntados aos autos. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) – DFD nº 2184/2026 e 2282/2026, em conformidade com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021 e nos termos do Decreto Municipal nº 10.533/2023.

2.2. As Secretarias participantes promovem eventos ao longo do ano que exigem estruturas temporárias, som, imagem, energia, sanitários, aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e pessoal de apoio, bens e serviços que o Município não possui nem pode executar diretamente.

3. Justificativa e enquadramento

3.1. Os serviços são comuns (art. 6º, XIII): têm padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente por especificações usuais de mercado. Por isso, adota-se o pregão eletrônico (art. 29), regulamentado pelo Decreto Municipal nº 10.537/2023.

3.2. **Justificativa da adjudicação por lote.** Nos serviços, o parcelamento é adotado quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, considerando-se a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de gerir vários contratos e o dever de ampliar a competição (art. 47, II e § 1º, da Lei nº 14.133/2021). O art. 82, § 1º, da mesma Lei e o art. 9º, § 3º, do Decreto Municipal nº 10.535/2023 admitem o julgamento por grupo de itens quando demonstrada a inviabilidade de adjudicar por item e evidenciada a vantagem técnica e econômica do agrupamento. Essas condições estão presentes nesta contratação, pelos motivos a seguir:

a) **Interdependência técnica dentro do mesmo evento.** Os itens de cada lote são montados e operados como um único conjunto. Palco, cobertura, piso elevado, treliças e tendas compartilham fixações, cargas e a mesma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem; camarins e estandes em octanorm, cadeiras e climatizadores são instalados sobre essas mesmas coberturas e pisos, pela mesma equipe e na mesma janela de montagem (Lote 1). Som, iluminação, painel de LED e gerador dependem de uma mesma infraestrutura elétrica e de compatibilidade entre equipamentos e operadores (Lote 2). Na prevenção contra incêndio, quem elabora o projeto aprovado pelo CBMMG deve responder pela sua execução e pela brigada (Lote 3). Com fornecedores diferentes por item, a responsabilidade técnica sobre cada conjunto ficaria fragmentada, sem um responsável único pela segurança da estrutura ou do sistema.

b) **Viabilidade da gestão e da fiscalização.** Um único evento demanda, em regra, mais de uma dezena de itens. Com adjudicação por item, a Ata poderia ter até 37 fornecedores, e cada evento exigiria ordens de serviço, cronogramas de montagem, medições e pagamentos com dezenas de empresas, a cargo de fiscais que acumulam outras funções nas 8 Secretarias. A falha de um único fornecedor de item acessório (por exemplo, o gerador ou o projeto do Corpo de Bombeiros) inviabilizaria todo o evento.

c) **Economia de escala e de mobilização.** Transporte, montagem, desmontagem e equipe técnica representam parcela relevante do custo de cada evento. Com um fornecedor por lote, esses custos são diluídos em uma única mobilização, o que tende a reduzir os preços ofertados em relação à soma de mobilizações independentes.

d) **Redução do risco de itens desertos.** Vários itens têm valor isolado muito baixo e pouco atrativo, como a unifila (R$ 2.866,00), os carregadores (R$ 2.700,50), a sonorização para até 300 pessoas (R$ 7.162,59) e o gerador (R$ 10.260,84). Disputados isoladamente, tendem a não receber propostas, o que obrigaria novas licitações.

e) **Preservação da competitividade.** Os lotes foram formados apenas com itens do mesmo segmento de mercado, ofertados habitualmente pelas mesmas empresas (estruturas, camarins, estandes e mobiliário para eventos; som, luz e imagem; prevenção contra incêndio; sanitários; mão de obra de apoio; atrações; comunicação visual). Itens de mercados distintos foram mantidos em lotes separados, inclusive com lote de item único (Lote 7), para não exigir de nenhum licitante atuação fora do seu ramo, em observância à Súmula nº 247 do TCU.

f) **Tratamento diferenciado de ME/EPP.** Com o julgamento por lote, a exclusividade do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 é aferida pelo valor de cada lote. Os Lotes 5 e 7 (até R$ 80.000,00) são de participação exclusiva de ME/EPP; os demais são de ampla concorrência, assegurados às ME/EPP os benefícios dos arts. 42 a 45 da mesma Lei.

3.3. **Composição dos lotes:**

Lote	**Itens, valor estimado e participação**
Lote 1 — Estruturas, coberturas, camarins, estandes, mobiliário e controle de público	Itens 01 a 15 — R$ 1.613.803,74 — Ampla
Lote 2 — Sonorização, iluminação, imagem e energia	Itens 01 a 10 — R$ 851.074,52 — Ampla
Lote 3 — Prevenção e combate a incêndio	Itens 01 a 04 — R$ 139.418,85 — Ampla
Lote 4 — Sanitários químicos	Itens 01 a 02 — R$ 111.439,24 — Ampla
Lote 5 — Serviços de apoio operacional	Itens 01 a 03 — R$ 70.336,06 — Exclusiva ME/EPP
Lote 6 — Atrações e animação	Itens 01 a 02 — R$ 186.994,95 — Ampla
Lote 7 — Comunicação visual	Item 01 — R$ 27.175,20 — Exclusiva ME/EPP
Total	**37 itens — R$ 3.000.242,56**

3.4. **Aceitabilidade dos preços unitários.** Embora o julgamento seja pelo valor global do lote, será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário superior ao preço máximo do respectivo item, fixado no item 5 (art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021). Os preços unitários do vencedor serão os registrados na Ata e servirão de base para cada ordem de serviço, de modo que as contratações

derivadas poderão abranger apenas parte dos itens do lote, conforme a necessidade de cada evento.

3.5. Os quantitativos e os preços dos lotes continuam sendo registrados por item, de modo que a Administração não está obrigada a contratar todos os itens de um lote em cada evento (art. 83).

4. Da Ata de Registro de Preços

4.1. Fundamento: arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 10.535/2023. O SRP atende ao art. 2º, I a IV, do Decreto: contratações frequentes, serviços remunerados por unidade de medida, atendimento a várias Secretarias e impossibilidade de definir previamente o quantitativo de cada evento.

4.2. Vigência: 1 (um) ano a partir da assinatura, prorrogável por igual período, se comprovado o preço vantajoso (art. 84).

4.3. Serão registrados o licitante mais bem classificado e, em cadastro de reserva, os que aceitarem cotar preço igual ao do vencedor, na ordem de classificação.

4.4. O convocado terá 5 (cinco) dias úteis para assinar a Ata, prorrogáveis uma vez por igual período mediante justificativa aceita.

4.5. A existência de preços registrados não obriga a contratação (art. 83).

4.6. Adesão por órgãos não participantes: admitida mediante anuência do gerenciador e aceite do fornecedor, limitada a 50% dos quantitativos de cada item por aderente e, no total, ao dobro do quantitativo registrado (Decreto nº 10.535/2023, art. 25; Lei nº 14.133/2021, art. 86, §§ 4º e 5º).

4.7. Revisão e cancelamento dos preços registrados: conforme os arts. 13 a 18 do Decreto nº 10.535/2023, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4.8. A Ata e cada contratação dela decorrente serão divulgadas no PNCP (art. 94).

5. Especificações, quantidades e preços máximos

5.1. Quantidades estimadas para 12 meses, somados os participantes (distribuição por Secretaria na Memória de Cálculo). O preço unitário é o máximo aceitável (art. 59, III).

5.2. Participação de ME/EPP aferida por lote (LC nº 123/2006, art. 48, I): os Lotes 5 (R$ 70.336,06) e 7 (R$ 27.175,20) são de participação exclusiva de ME/EPP; os Lotes 1 a 4 e 6 são de ampla concorrência.

5.3. Menções a modelos ou marcas são referenciais; admite-se equivalente que atenda às especificações mínimas (art. 41).

5.4. Em divergência entre quantidade × preço unitário e o total, prevalece o preço unitário.

5.5. As especificações dos itens são as constantes da tabela a seguir, na ordem e com a numeração por lote adotadas neste Termo. A correspondência com a numeração utilizada no Estudo Técnico Preliminar, no Mapa de Riscos e na Certidão de Pesquisa de Preços consta do item 5.6.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
LOTE 1 — ESTRUTURAS, COBERTURAS, CAMARINS, ESTANDES, MOBILIÁRIO E CONTROLE DE PÚBLICO						
01	LOCAÇÃO DE PISO ELEVADO: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, E DESMONTAGEM, DE SERVIÇOS DE PISO ELEVADO, EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 0,60 M E NO MÁXIMO DE ATÉ 1,50M E DEVERÁ CONTER RAMPA DE	m² (até 3 dias)	1.660	73,07	121.296,20	Ampla

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
	ACESSIBILIDADE CONFORME NORMATIVAS (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).					
02	STAND EM OCTANORM ABERTO: LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE STANDES ABERTOS PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS. CADA STANDES COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORM, PISO DECK DE NIVELAMENTO DO SOLO COM NO MÍNIMO 10CM, PAREDES E PAINÉIS EM CHAPAS TS, NA COR BRANCA LEITOSA OU FOSCA, ESTRUTURADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TESTEIRA NA COR BRANCA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA DE LÂMPADAS, TOMADAS 110 V E 220 V. (LOCAÇÃO PARA ATÉ 3 DIAS DE EVENTO).	m² (até 3 dias)	900	396,49	356.841,00	Ampla
03	PALCO TRELIÇA 8,00MX6,00M- LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PALCO:1(UM) PALCO EM TRELIÇAS Q30 SEMI- ORBITAL MEDINDO 8.00X6.00M, 01 PISO MEDINDO 8,00 X 6,00M COM 1,00 A 1,60 METROS DE ALTURA CONFECCIONADO EM PERFIL DE FERRO NA CHAPA 14MM E MADEIRA COMPENSADO NAVAL DE 18MM, DEVERÁ CONTER RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMATIVAS E A MEDIDA DO PISO AO TETO 5 METROS COM LONA ANTICHAMA TD1.000 (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	2	9.758,41	19.516,82	Ampla
04	TENDA 3,00M X 3,00M - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA 3,00M X 3,00M PIRAMIDAL, 4 ÁGUAS CONFECCIONADA EM CANO GALVANIZADO ¾ 1' LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM 3 FECHAMENTOS LATERAIS (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	28	739,82	20.714,96	Ampla
05	TENDA 5,00M X 5,00M - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA 5,00M X 5,00M PIRAMIDAL, 4 ÁGUAS CONFECCIONADA EM CANO GALVANIZADO ¾ 1' LONA BRANCA ANTI-CHAMAS COM 3 FECHAMENTOS LATERAIS (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	62	836,95	51.890,90	Ampla
06	DISCIPLINADOR - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES GRADIL CONFECCIONADO EM AÇO OU ALUMÍNIO (DISCIPLINADOR), MEDINDO 1,05M (UMA VÍRGULA ZERO CINCO METROS) DE ALTURA, COM APOIO EM MÃOS FRANCESAS FIXADAS POR GRAMPOS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE 1,5 (UMA VÍRGULA CINCO POLEGADAS) E CHAPA DE 14MM (QUATORZE MILÍMETROS).	metro	1.400	41,13	57.582,00	Ampla
07	TRELIÇAS BOX TRUSS - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM TRELIÇA Q30, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, COM DEVIDOS ACESSÓRIOS MONTAGEM DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA), (LOCAÇÃO POR DIA DE EVENTO).	metro/diária	2.060	64,05	131.943,00	Ampla
08	COBERTURA EM TRELIÇAS BOX TRUSS: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q-30 EM SEMI-GEO ARCO 22,5 GRAU, LONA ANTI CHAMA E SEUS DEVIDOS ACESSÓRIOS. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA) OBS: (PARA ATÉ 3 DIAS DE EVENTOS)	m² (até 3 dias)	3.900	102,67	400.413,00	Ampla
09	CADEIRA DE PLASTICO – LOCAÇÃO, TRANSPORTE, RETIRADA DE CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO GOIANA RESISTENTE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG, MEDINDO ALTURA DO ASSENTO 45 CM, ALTURA DO ENCOSTO 86 CM, LARGURA 39 CM E PROFUNDIDADE 40 CM.	cadeira/diária	10.800	8,88	95.904,00	Ampla

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
10	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE – LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE COM PEDESTAL COM RESERVATÓRIO DE 100 LITROS COM DURAÇÃO DE ATÉ 6:00HS. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	54	669,43	36.149,22	Ampla
11	UNIFILAS - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UNIFILAS PEDESTAL COM FITA RETRÁTIL EM FERRO FUNDIDO GRANULADO EM MASSA COMPOSTA RECOBERTA POR CALOTA CROMADA CASSETE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COM SISTEMA DE AUTO ENCAIXE MEDIDAS ALTURA: 96 CM,PESO: 12 KG DIAMETRO DO TUBO: 08 CM BASE REDONDA: 24 CM FITA COR VERMELHA 50 MM (0,05 M X 3,00 M).	metro	50	57,32	2.866,00	Ampla
12	CAMARIM EM OCTANORM: LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAMARINS PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS. CADA CAMARIM COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORM, MEDINDO 4M X 4M, ESTRUTURADO COM AR CONDICIONADO, PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO COM NO MÍNIMO 10CM, PAREDES E PAINÉIS EM CHAPAS TS, NA COR BRANCA LEITOSA OU FOSCA, ESTRUTURADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TETO PERGOLADO METÁLICO PARCIAL. TESTEIRA NA COR BRANCA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA DE LÂMPADAS, TOMADAS 110 V E 220 V.	diária	14	5.277,15	73.880,10	Ampla
13	DECORAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA CAMARIM :LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA CAMARIM. DECORAÇÃO INTERNO DOS 01 CAMARINS COM INSTALAÇÃO DE 01 SOFÁ DE 02 LUGARES, 06 PUFF, 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 01 APARADOR MEDINDO 2 METROS COMPRIMENTO X 0.40 DE LARGURA X 1 METRO DE ALTURA COM FORRAÇÃO NA COR BRANCA, 01 CX TÉRMICA,01 MICROONDAS,01 SANDUICHEIRA ELÉTRICA, 01 TABUA DE PASSAR E FERRO,10 CADEIRAS EM PLÁSTICOS,01 ARARA PARA COLOCAÇÃO DE ROUPA,01 TAPETE,10 PRATOS DE PORCELANA NA COR BRANCA,01 JOGO DE TALHERES EM INOX, FACAS, GARFOS E COLHERES,01 SACA ROLHA,01 BALDE DE GELO COM PEGADOR EM INOX,01 LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO COM TAMPA,10 COPOS TIPO WHISKY,05 TAÇAS PARA VINHO. OS MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS ACIMA RELACIONADOS COMPÕEM CADA CAMARINS DEVEM ATENDER AO RIDER DAS BANDAS A NÍVEL NACIONAL CONTRATADA.	diária	2	4.025,96	8.051,92	Ampla
14	TENDA 10,00MX10,00M - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA 10,00MX10,00M PIRAMIDAL, 4 ÁGUAS CONFECCIONADA EM CANO GALVANIZADO ¾ 1' LONA BRANCA ANTI-CHAMAS DE 3,00 M DE ALTURA DE PÉ DIREITO. COM 3 FECHAMENTOS LATERAIS (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	115	1.926,08	221.499,20	Ampla
15	PALCO TRELIÇA 6,60MX6,00M- LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PALCO:1(UM) PALCO EM TRELIÇAS Q30 SEMI- ORBITAL MEDINDO 6,60X6.00M, 01 PISO MEDINDO 6,60 X 6,00M COM 1,00 METROS DE ALTURA CONFECCIONADO EM PERFIL DE FERRO NA CHAPA 14MM E MADEIRA COMPENSADO NAVAL DE 18MM, DEVERÁ CONTER RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMATIVAS E A MEDIDA DO PISO AO TETO 5 METROS COM LONA ANTICHAMA TD1.000 (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	2	7.627,71	15.255,42	Ampla
	Subtotal do Lote 1			**R$ 1.613.803,74**		**Ampla**

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
LOTE 2 — SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, IMAGEM E ENERGIA						
01	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL ALTA DEFINIÇÃO OUTDOOR, RGB, P 3.9MM -. O PAINEL DEVERÁ SER MONTADO DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, COM OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DO EVENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA), (LOCAÇÃO POR DIA DE EVENTO).	m²/diária	628	381,31	239.462,68	Ampla
02	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA: INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA, SILENCIADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA (CENTO E OITENTA QUILOVOLT-AMPERES), DURANTE 12 HORAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: SILENCIADO (COM CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO); BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4,00 M; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO), ATERRADO; REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA (60 HZ); PAINEL DE CONTROLE COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, AMPERÍMETRO, CONTADOR DE HORAS E DEMAIS MOSTRADORES DO CONJUNTO; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECORRENTE; CABEAMENTO ANTICHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA À CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTES DO GRUPO GERADOR; CAIXA INTERMEDIÁRIA COM PROTEÇÃO PARA ACOPLAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO, GRADE DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. (EMISSÃO DE ART EM NOME DA EMPRESA)	diária	2	5.130,42	10.260,84	Ampla
03	SONORIZAÇÃO 03 - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO (LINE PORTÁTIL OU MULTIPONTO) COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PÚBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, CONTENDO MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, 04(QUATRO) MICROFONES, NOTEBOOK COM DRIVE DE DVD, CABEAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	30	3.127,96	93.838,80	Ampla
04	ILUMINAÇÃO REFLETOR – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, LIGAÇÃO DE REFLETOR LUZ BRANCA EM LED COM POTÊNCIA DE 200W COM SEUS DEVIDOS ACESSÓRIOS E EXTENSÕES CABO PP.	diária	80	272,00	21.760,00	Ampla
05	ILUMINAÇÃO - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, E DESMONTAGEM, DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO: 12 MOVING BEAM 200, 01 MESAS DIGITAL DMX, 10 REFLETORES PAR 64 LED DE 10 WATTS, 02 MINIS BRUTS COM 06 LÂMPADAS DWE, 01 MÁQUINAS FUMAÇA 3.000 WATTS DMX, 10 REFLETORES LED RGB DE 200 WATTS. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA)	diária	20	4.114,44	82.288,80	Ampla
06	SONORIZAÇÃO P.A 4X4 - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPREENDENDO: P.A. 4 X 4, BANDA AO VIVO (TECLADO, GUITARRA, BATERIA, BAIXO, PERCUSSÃO E VOZ), 04 CAIXAS MÉDIA ALTA, 02 CAIXAS SUBGRAVES, 06 AMPLIFICADORES EQ. EFEITO COMPRESSOR E GATE, SODE, MONITORES, 12 MICROFONES, MESA DE SOM 16 CANAIS COM ATENDIMENTO OS RIDER DAS APRESENTAÇÕES. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA), (LOCAÇÃO POR DIA DE EVENTO).	diária	17	7.525,23	127.928,91	Ampla

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
07	SONORIZAÇÃO P.A 8X8 - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPREENDENDO:P.A. 8 X 8, BANDA AO VIVO (TECLADO, GUITARRA, BATERIA, BAIXO, PERCUSSÃO E VOZ), 08 CAIXAS MÉDIA ALTA, 04 CAIXAS SUBGRAVES, 08 AMPLIFICADORES EQ. EFEITO COMPRESSOR E GATE, SODE, MONITORES, 16 MICROFONES, MESA DE SOM 32 CANAIS COM ATENDIMENTO OS RIDER DAS APRESENTAÇÕES.(EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	7	9.395,00	65.765,00	Ampla
08	SONORIZAÇÃO 04 - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO (LINE PORTÁTIL OU MULTIPONTO) COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PÚBLICO DE ATÉ 1000 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, CONTENDO MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, 04(QUATRO) MICROFONES, NOTEBOOK COM DRIVE DE DVD, CABEAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	25	4.179,54	104.488,50	Ampla
09	SONORIZAÇÃO 01- LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PÚBLICO DE ATÉ 100 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, CONTENDO MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, NOTEBOOK COM DRIVE DE DVD, CABEAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	80	1.226,48	98.118,40	Ampla
10	SONORIZAÇÃO 02 - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM AMBIENTE INTERNO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PÚBLICO DE ATÉ 300 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, CONTENDO MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, 04(QUATRO) MICROFONES, NOTEBOOK COM DRIVE DE DVD, CABEAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA).	diária	3	2.387,53	7.162,59	Ampla
	Subtotal do Lote 2			**R$ 851.074,52**		**Ampla**
LOTE 3 — PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
01	PROJETO TEMPORÁRIO - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PROJETO TEMPORÁRIO DO EVENTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO (AVCB); COLOCAÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÕES E LUZ DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA) EXECUÇÃO POR PERÍODO.	serviço	6	11.897,57	71.385,42	Ampla
02	EXECUÇÃO DOS PROJETOS - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DE EXTINTORES PARA EVENTOS, PÓ QUÍMICO SECO, TIPO ABC, COM TRIPÉ OU GANCHO DE FIXAÇÃO E PLACA FOTOLUMINESCENTES COM SIMBOLOGIA, TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, PLACA PARA CAPACIDADE DE PÚBLICO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS ITENS. OBS.: DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO	serviço	9	3.895,40	35.058,60	Ampla
03	BRIGADISTA - CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DE ACORDO	diária por	30	468,94	14.068,20	Ampla

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
	EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIRO (PESSOAL CAPACITADO E CREDENCIADO).	brigadista				
04	PROJETO TEMPORÁRIO BAIXO IMPACTO - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PROJETO TEMPORÁRIO DO EVENTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO (AVCB); COLOCAÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÕES E LUZ DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO. (EMISSÃO ART EM NOME DA EMPRESA) EXECUÇÃO POR PERÍODO.	serviço	3	6.302,21	18.906,63	Ampla
	Subtotal do Lote 3			**R$ 139.418,85**		**Ampla**
LOTE 4 — SANITÁRIOS QUÍMICOS						
01	BANHEIROS QUIMICOS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, LIMPEZA BANHEIROS QUÍMICOS: OS BANHEIROS DE MODELO STANDARD DEVERÃO SER FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COMPOSTOS DE CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, TETO TRANSLÚCIDO, INCLINADO, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA, SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ NO TETO, TRAVA INTERNA, PORTA COM 180º DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; PISO ANTI-DERRAPANTE, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/ FEMININO/DEFICIENTE FÍSICO E LIVRE/OCUPADO, PONTO DE VENTILAÇÃO, ALÉM DE PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO E LIMPEZA).	diária	296	276,54	81.855,84	Ampla
02	BANHEIRO QUIMICOS PNE – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICO DEFICIENTE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS, ALÉM DE PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO E LIMPEZA).	diária	68	435,05	29.583,40	Ampla
	Subtotal do Lote 4			**R$ 111.439,24**		**Ampla**
LOTE 5 — SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL						
01	CARREGADORES: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARREGADORES PARA SERVIÇOS DIVERSOS COMO DESCARGA DE EQUIPAMENTOS DOS ARTISTAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS NO PERÍODO DE 6 HORAS.	diária por carregador	10	270,05	2.700,50	Exclusiva ME/EPP
02	CERIMONIALISTA - SERVIÇO DE CERIMONIALISTA A SER EXECUTADO, SOB SUPERVISÃO DO CONTRATANTE, POR PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE CERIMONIALISTA NO TRATO COM AUTORIDADES E HABILIDADES EM LIDAR COM PESSOAS, COM DOMÍNIO DAS REGRAS DE ETIQUETA, CAPACITADO PARA: IDENTIFICAR, ABORDAR ADEQUADAMENTE E CONDUZIR AUTORIDADES E CONVIDADOS VIP; ELABORAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CERIMONIAL DO EVENTO, DO PROTOCOLO E DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA; PREPARAR MESA-DIRETORA E NOMINATAS; E ADMINISTRAR SATISFATORIAMENTE SITUAÇÕES IMPREVISTAS.	diária	16	956,21	15.299,36	Exclusiva ME/EPP

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Unit. (R$)	Total (R$)	Participação
03	SEGURANÇA - DISPONIBILIZAR AGENTES DE APOIO, NÃO ARMADOS, HABILITADOS LEGALMENTE PARA TAL ATIVIDADE, PARA REALIZAR PATRULHA DIÁRIAS, ORGANIZAÇÃO DE ACESSOS AO PÚBLICO E ORIENTAÇÕES CONFORME PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS. (CAPACITADO E CREDENCIADO).	diária por agente	170	307,86	52.336,20	Exclusiva ME/EPP
	Subtotal do Lote 5			**R$ 70.336,06**		**Exclusiva ME/EPP**
LOTE 6 — ATRAÇÕES E ANIMAÇÃO						
01	FIGURAÇÃO DE PAPAI NOEL -SERVIÇOS DE PERSONAGEM PAPAI NOEL, COM FIGURANTE POSSUINDO BARBA PREFERENCIALMENTE NATURAL, COM ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO NATALINO COM MAIS QUATRO PERSONAGENS NATALINOS.	serviço	30	549,31	16.479,30	Ampla
02	ATRAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL . CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL COM APRESENTAÇÃO ESTILO FORRO,SERTANEJO,PAGODE PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1H30.	apresentação	87	1.959,95	170.515,65	Ampla
	Subtotal do Lote 6			**R$ 186.994,95**		**Ampla**
LOTE 7 — COMUNICAÇÃO VISUAL						
01	LONAS- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS GRAMATURA DE 440 G/M² SENDO FOSCA OU BRILHO COM ACABAMENTO EM ILHÓS INSTALADOS COM SEUS DEVIDOS ACESSÓRIOS COM CAMINHÃO CESTO E EQUIPE ESPECIALIZADA COM CINTOS DE SEGURANÇA PARA SUAS DEVIDAS INSTALAÇÕES.	m²	260	104,52	27.175,20	Exclusiva ME/EPP
	Subtotal do Lote 7			**R$ 27.175,20**		**Exclusiva ME/EPP**
				Total	**3.000.242,56**	

6. Modelo de execução

6.1. Solicitação: cada Secretaria emitirá nota de empenho e ordem de serviço por evento, com data, horário, local, itens, quantidades, layout e responsável pelo recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Para os itens 01 e 04 do Lote 3 (projetos temporários submetidos ao CBMMG), a antecedência é de 10 (dez) dias úteis.

6.2. **Montagem:** estruturas montadas, testadas e liberadas até 12 horas antes do início do evento, salvo prazo diverso na ordem de serviço. A desmontagem ocorrerá em até 24 horas após o término, com o local limpo.

6.3. Responsabilidade técnica: a Contratada entregará ao fiscal, antes da liberação, a ART/RRT de montagem ou instalação dos itens cuja especificação a exige (Lote 1: itens 01, 03 a 05, 07, 08, 10, 14 e 15; Lote 2: itens 01 a 03 e 05 a 10) e, nos itens 01 e 04 do Lote 3, a ART do projeto e o protocolo ou a aprovação do CBMMG, ao qual deverá corresponder a execução do item 02 do Lote 3.

6.4. **Operação:** itens com operador (geradores, iluminação, painéis e sonorização) terão profissional presente durante todo o evento.

6.5. Pessoal: agentes, brigadistas, cerimonialistas e carregadores serão empregados ou contratados da Contratada, uniformizados e identificados, sem vínculo com o Município. Os agentes do item 03 do Lote 5 atuarão no apoio, na organização de acessos e na orientação do público, sem armamento, e não exercerão vigilância patrimonial nem segurança privada, atividades sujeitas à autorização da Polícia Federal (Lei nº 14.967/2024).

6.6. **Locais:** em todo o território do Município de Ituiutaba, inclusive zona rural, sem custo adicional.

6.7. Subcontratação: vedada, salvo para os itens 01 e 04 do Lote 3 (projeto por profissional habilitado) e para a destinação de efluentes dos itens 01 e 02 do Lote 4, mantida a responsabilidade da Contratada (art. 122).

7. Medição

7.1. A medição será feita por evento, em boletim assinado pelo fiscal e pelo preposto, com fotos da montagem e quantidades efetivamente executadas.

7.2. Unidades: diária = período de até 24 horas de disponibilidade no local (gerador: até 12 horas de operação); m² (até 3 dias) = área montada, por evento de até 3 dias consecutivos; metro/diária e m²/diária = medida montada multiplicada pelas diárias; serviço = um projeto ou execução por evento; apresentação = uma apresentação de, no mínimo, 1h30.

7.3. Não serão pagos itens não montados, montados fora do prazo sem justificativa aceita ou em desacordo com a especificação.

8. Recebimento

8.1. Provisório: pelo fiscal, ao término do evento, com o boletim de medição.

8.2. Definitivo: pelo gestor, em até 10 (dez) dias úteis, após conferência do boletim, das ART e da documentação exigida (art. 140, I).

8.3. O recebimento não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela execução.

9. Obrigações da Contratante

9.1. Emitir as ordens de serviço nos prazos do item 6; indicar local, layout e ponto de energia; acompanhar e fiscalizar a execução; comunicar falhas por escrito; pagar no prazo; e designar gestor e fiscal.

10. Obrigações da Contratada

10.1. Executar o objeto conforme este TR e a proposta, com todos os custos incluídos.

10.2. Emitir e entregar as ART/RRT e manter responsável técnico registrado no CREA ou CAU.

10.3. Montar estruturas em condições de estabilidade, aterramento e segurança; fornecer EPIs e cumprir as normas de segurança do trabalho (NR-10, NR-18 e NR-35, no que couber).

10.4. Substituir, em até 2 (duas) horas durante o evento, equipamento ou estrutura com defeito.

10.5. Destinar os efluentes dos sanitários em local licenciado e apresentar o comprovante.

10.6. Indicar preposto com telefone disponível durante os eventos.

10.7. Manter seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros

10.8. Responder por danos causados ao Município ou a terceiros e manter as condições de habilitação durante a vigência.

10.9. Tratar dados pessoais de participantes, quando houver, apenas para a execução do objeto (Lei nº 13.709/2018).

11. Gestão e fiscalização

11.1. Gestão e fiscalização conforme os arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 12.094/2026. Cada Secretaria fiscaliza as contratações que emitir; a SMARH gerencia a Ata e os saldos.

11.2. O fiscal registrará as ocorrências, conferirá ART, quantidades e prazos, e atestará o boletim de medição. A fiscalização não reduz a responsabilidade da Contratada.

12. Requisitos de habilitação

12.1. Jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nos arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133/2021, incluindo certidão negativa de falência e a declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição.

12.2. Qualificação técnica, por item:

Itens	Exigência
Lote 1: itens 01, 03 a 05, 07, 08, 10, 14 e 15; Lote 2: itens 01 a 03 e 05 a 10; Lote 3: itens 01, 02 e 04	Certidão de registro da empresa no CREA ou no CAU e indicação de responsável técnico habilitado; atestado de capacidade técnica de serviço compatível com o item, em quantidade mínima de 50% da quantidade estimada do item.
Lote 3: item 03	Atestado de capacidade técnica de serviço compatível, em quantidade mínima de 50% da quantidade estimada do item. A comprovação da formação dos brigadistas (ABNT NBR 14276) será exigida na contratação.
Lote 4: itens 01 e 02	Licença ambiental emitida por órgão competente ou sua isenção em nome da licitante participante; Autorização para descarte de efluentes de banheiros químicos em nome da licitante participante; atestado de capacidade técnica de serviço compatível, em quantidade mínima de 50% da quantidade estimada do item.
Lote 1: itens 02, 06, 09 e 11 a 13; Lote 2: item 04; Lote 5: itens 01 a 03; Lote 6: itens 01 e 02; Lote 7: item 01	Atestado de capacidade técnica de serviço compatível, em quantidade mínima de 50% da quantidade estimada do item.

12.2.1. Como o julgamento é por lote, o licitante deverá atender às exigências de todos os itens que compõem o lote em que participar. Admite-se a apresentação de mais de um atestado e o somatório de atestados para comprovar as quantidades exigidas.

12.3. Não serão exigidos visita técnica, garantia de proposta nem garantia contratual, dado o baixo risco de cada contratação derivada e a remuneração após a execução.

12.4. ME e EPP terão os benefícios dos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006.

13. Pagamento

13.1. Em até 30 (trinta) dias da liquidação, por evento, mediante nota fiscal atestada, boletim de medição e regularidade fiscal e trabalhista, com retenção dos tributos aplicáveis.

13.2. Atraso imputável à Administração: atualização pelo IPCA/IBGE do vencimento ao pagamento.

14. Reajuste

14.1. Reajuste anual pelo IPCA/IBGE, contado da data do orçamento estimado (29/10/2026), a pedido da Contratada (arts. 25, § 7º, e 92, § 3º). Não há repactuação, por não haver dedicação exclusiva de mão de obra.

15. Sanções

15.1. Infrações do art. 155 e sanções do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:

- advertência, para inexecução parcial que não justifique sanção mais grave;
- multa moratória de 1% por hora de atraso na liberação da estrutura, limitada a 20% do valor do item no evento;
- multa compensatória de 30% do valor do item no evento, se não montado ou se o evento for prejudicado;
- impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos casos dos §§ 4º e 5º do art. 156.

15.2. Assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 157 e art. 158).

16. Adequação orçamentária

16.1. No SRP, a dotação é indicada apenas na formalização de cada contratação derivada. Cada Secretaria indicará, no empenho, a classificação funcional programática, a natureza da despesa (3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica) e a ficha do exercício.

17. Estimativa do valor

17.1. **R$ 3.000.242,56 (três milhões, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**.

18. Elaboração e aprovação

Elaborado pela equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos: Mirella Leal Silva (Matr. 2963) e Filipe Eduardo Silva de Souza (Matr. 6453).

Ituiutaba/MG, 23 de outubro de 2026.

_____

Franciene de Carvalho Costa
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

_____

Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira
Secretário Municipal de Saúde

_____

Erika Ferreira Lima Franco
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

_____

Eder Ricardo Naves
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico

_____

Carlos Marques
Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

_____

Jéssica Daiana Faria de Souza
Secretária Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade

_____

Manuela Guedes Viana
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

_____

Aleuene Guedes Ferreira
Secretária Municipal de Governo