



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: Execução de Recapeamento Asfáltico

DATA: 05/03/2024

LOCAL: Terminal Rodoviário - Bairro Centro - Santa Vitória/MG

SERVIÇO: Cavalo mecânico, diesel, potência 396HP, capacidade 16t - vida útil 8000h

CÓDIGO SINAPI	Descrição	Un.	Qtd/Coef.	Preço Unit.(R\$)	Preço Total(R\$)
4094	Motorista de veículo comercial	h	9	26,39	237,51
13950	Pneu 11x22x16 com câmara	unid	0,0216	875,00	18,90
4229	Graxa	Kg	0,09	43,72	3,93
4221	Óleo diesel	l	570,6	5,87	3.349,42
37762	Depreciação		0,0003564	747.431,41	266,38
37762	Juros		0,0003582	747.431,41	267,73
37762	Manutenção		0,001017	747.431,41	760,14

Total = **4.904,01**

Observação: A fonte da composição do cavalo mecânico é a TCPO, da editora PINI.

Pablo Simonini Faria
Engº Civil - CREA MG 76.358/D