



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA-MG

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DE TODOS OS BAIRROS - SANTA VITÓRIA/MG

BDI = 25,63%

SINAPI : MARÇO /2026 - Desonerado

SETOP:JANEIRO/2026 - Desonerado

SICRO: JANEIRO/2026 - Desonerado

ÍTEM		CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SERVIÇO
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP.	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	11.509,46	14.459,33	R\$ 28.918,67
TOTAL DO ITEM 1								R\$ 28.918,67
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	256,28	321,96	R\$ 1.448,84
2.2	COMP.	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	20.734,47	26.048,71	R\$ 26.048,71
2.3	SICRO	5213833	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UN	4,00	11,81	14,84	R\$ 59,35
2.4	SETOP	ED-27006	CONE EM PVC H = 75 CM PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UN	8,00	5,73	7,20	R\$ 57,59
2.5	SETOP	ED-50157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	M	-	3,47	4,36	R\$ -
TOTAL DO ITEM 2								R\$ 27.614,49
3			REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO					
3.1			REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE					
3.1.1	SETOP	4915655	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM	m³	6.045,37	113,06	142,04	R\$ 858.668,26
3.1.2	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	TON	12.695,28	2,96	3,72	R\$ 47.209,28
3.1.3	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.136,12	2,84	3,57	R\$ 64.707,71
SUB-TOTAL								R\$ 970.585,25
3.2			REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ					
3.2.1	COMP.	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	201.512,42	2,45	3,08	R\$ 620.530,82
3.2.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025. (ESPESSURA 3,00CM).	M3	6.045,37	1.935,30	2.431,32	R\$ 14.698.213,21
3.2.3	SICRO	5914649	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	TON	14.508,89	8,16	10,25	R\$ 148.736,55
3.2.4	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	6.347,64	2,23	2,80	R\$ 17.783,23
3.2.5	SETOP	RO-7726	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO DA USINA ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO	TXKM	1.015.622,59	0,60	0,75	R\$ 765.556,00
SUB-TOTAL								R\$ 16.250.819,81
TOTAL DO ITEM 4								R\$ 17.221.405,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA
AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA-MG

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DE TODOS OS BAIRROS - SANTA VITÓRIA/MG

BDI = 25,63%

SINAPI : MARÇO /2026 - Desonerado

SETOP:JANEIRO/2026 - Desonerado

SICRO: JANEIRO/2026 - Desonerado

ÍTEM		CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SERVIÇO	
4			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
4.1.1	SICRO	5213409	APLICAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO PADRÃO DNER-EM-372/00, NA ESPESSURA DE 3,0MM, PARA ZEBRADOS, SÍMBOLOS, LETRAS E ALGARISMOS, NA COR BRANCA	M2	206,50	95,25	119,66	R\$ 24.710,32	
4.1.2	SICRO	5213408	APLICAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PELO PROCESSO DE ASPERSÃO PADRÃO DNER-EM-372/00, NA ESPESSURA DE 1,5MM, PARA FAIXAS	M2	22,50	47,54	59,72	R\$ 1.343,80	
4.1.3	SICRO	5213407	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	810,00	33,58	42,19	R\$ 34.171,11	
SUB-TOTAL								R\$ 60.225,23	
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL						
4.2.1	SICRO3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1	UN	100,00	280,60	352,52	R\$ 35.251,78	
SUB-TOTAL								R\$ 35.251,78	
TOTAL DO ITEM 4.0								R\$ 95.477,01	
TOTAL GERAL								R\$ 17.373.415,23	

Santa Vitória 05 de Maio 2026

Responsável Técnico: Dion Berto Compasso da Silva
Engº Civil - CREA 337044/MG