



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santa Vitória						FOLHA Nº: 01/02			
OBRA: Construção de Estrutura de Apoio a Pescadores - Etapa I - Rampa para barcos						DATA: 18/06/2026			
LOCAL: Fazenda Dona Minerva - Distrito de Perdilandia - Santa Vitória/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SINAPI 05/2026, SICRO 10/2025, SETOP 01/2026 - desonerado						()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 Mês								BDI-Obras:	23,92%
Item	Fonte	Código	Descrição	UNID	QUANT	Preços Unitários (R\$)		Preço Total (R\$)	
						Custo	Com BDI		

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	5,00	1.050,00	1.301,16	6.505,80
1.2	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	5,00	858,58	1.063,95	5.319,75
1.3	Composição	1	Administração local	unid	1,00	7.239,47	8.971,15	8.971,15
1.4	Composição	2	Mobilização e desmobilização	unid	1,00	3.696,00	4.580,08	4.580,08
SUBTOTAL								25.376,78

2 RAMPA DE ACESSO PARA BARCOS

2.1	Composição	3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	320,00	1,64	2,03	649,60
2.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	m²	5.000,00	0,71	0,88	4.400,00
2.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6	375,26	465,02	2.790,12
2.4	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	255,00	14,86	18,41	4.694,55
2.5	SINAPI	97912	Transporte com caminhão basculante 6 M3, em via urbana em leito natural - DMT 5Km (bota-fora)	m³xKm	1.275,00	4,78	5,92	7.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

2.6	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m ²	1.500,00	0,59	0,73	1.095,00
2.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	8,64	93,27	115,58	998,61
2.8	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO)	m ³	75,00	221,29	274,22	20.566,50
2.9	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m ²	96,00	82,01	101,63	9.756,48
2.10	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	256,36	20,00	24,78	6.352,60
2.11	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	556,16	15,24	18,89	10.505,86
2.12	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m ²	1455,00	3,35	4,15	6.038,25
2.13	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196	Kg	4898,25	14,02	17,37	85.082,60
2.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	25,72	29,96	37,13	954,98
2.15	Composição	4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	188,64	884,95	1.096,63	206.868,28

SUBTOTAL 368.301,43

TOTAL GERAL = 393.678,21

Pablo Simonini Faria

Eng. Civil - crea-MG 76358/D