



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Construção de Estrutura de Apoio a Pescadores - Etapa I - Rampa para barcos

DATA: 18/06/2026

LOCAL: Fazenda Dona Minerva - Distrito de Perdilandia - Santa Vitória/MG

Composição 1 Administração local

Código	Fonte	Descrição	Un.	Qtd/Coef.	Preço Unit.(R\$)	Preço Total(R\$)
93567	SINAPI	ENGENHEIRO DE OBRA	Mês	0,10	23.794,19	2.379,42
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mês	0,50	9.720,10	4.860,05
Total =						7.239,47

Composição 2 Mobilização e desmobilização

Código	Fonte	Descrição	Un.	Qtd/Coef.	Preço Unit.(R\$)	Preço Total(R\$)
5914637	SICRO	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	t.km	4400	0,84	3.696,00
Total =						3.696,00

Composição 3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Un.	Qtd/Coef.	Preço Unit.(R\$)	Preço Total(R\$)
COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176000	55,12	0,97
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176000	27,97	0,49
SICRO	E9553	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	H	0,0176000	8,57	0,15
INSUMO	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0037000	7,06	0,03
Total =						1,64

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Composição 4

Código	Fonte	Descrição	Un.	Qtd/Coef.	Preço Unit.(R\$)	Preço Total(R\$)
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490000	0,60	0,03
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0530000	1,56	0,08
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	23,58	9,69
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	31,67	13,02
	Cotação	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	1,0600000	813,33	862,13
Total =						884,95

Pablo Simonini Faria

Eng. Civil - crea-MG 76358/D