



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA
AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Construção de Estrutura de Apoio a Pescadores - Etapa I - Sanitários
LOCAL: Fazenda Dona Minerva - Distrito de Perdilandia - Santa Vitória/MG

DATA: 16/06/2026

Unidade: m²

Laje moldada in loco armada com treliça e enchimento com lajota cerâmica para forro, exceto escoramento e concretagem						
ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	Preço unit.	Preço Total
cotação		Treliça 8M gerdau ou similar	m	3,000	8,12	24,36
cotação		Tijolo cerâmico 9x19x29	UNID	14,000	1,85	25,90
INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700000	27,55	51,52
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400000	23,23	0,93
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	30,96	15,51
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3540000	23,58	8,35
COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,991	14,94	14,81
						141,38

Pablo Simonini Faria

Eng. Civil - crea-MG 76358/D