

CNPJ: 19125161000130
Obra: MURO DO CEMITERIO CACHOEIRA DOURADA
Orçamento: MURO DO CEMITERIO CACHOEIRA DOURADA

BDI Padrão: 23,730%
Bancos:
SETOP: CENTRAL 10/2023
SINAPI: MG 9/2024

Planilha Sintética Simples



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total									
1				SERVIÇOS GERAIS	trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e onze reais e cinco centavos				365.211,05										
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4	487,31	602,94	1.949,24	2.411,76									
1.2	Composição	Próprio	PROPRIA	BROCA COM PILAR PARA MURO	UND	192	186,61	230,89	35.829,12	44.330,88									
1.3	Composição	Próprio	PROPRIA 2	BALDRAME DE MURO 30X20	M	479,72	91,61	113,34	43.947,14	54.371,46									
1.4	Composição	Próprio	2	ALVENARIA REBOCADA AMBOS OS LADOS COM 2,20 DE ALTURA TIJOLOS DE 11CM	M	100	350,38	433,52	35.038,00	43.352,00									
1.5	Composição	Próprio	PROPRIA 4	ALVENARIA COM CHAPISCO GROSSO PRONTA PARA PINTURA	M	379,72	260,62	322,46	98.962,62	122.444,51									
1.6	Composição	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)	m2	2110	15,22	18,83	32.114,20	39.731,30									
1.7	Composição	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	2110	6,82	8,43	14.390,20	17.787,30									
1.8	Composição	SICOR-MG	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	m	479,72	20,76	25,68	9.958,98	12.319,20									
1.9	Composição	SICOR-MG	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	479,72	2,68	3,31	1.285,64	1.587,87									
1.10	Composição	SICOR-MG	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	479,72	2,75	3,40	1.319,23	1.631,04									
1.11	Composição	Próprio	PROPRIA 5	CINTA DE RESPALDO DE MURO	M	479,72	35,91	44,43	17.226,74	21.313,95									
1.12	Composição	SICOR-MG	ED-31952	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	2	786,01	972,53	1.572,02	1.945,06									
1.13	Composição	SICOR-MG	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2	802,04	992,36	1.604,08	1.984,72									
				GUILHERME BRAGA ARRUDA CREA: 220.580 - D - MG ENGENHEIRO CIVIL			<table><tr><td>Total sem BDI</td><td></td><td>295.197,21</td></tr><tr><td>Total do BDI</td><td></td><td>70.013,84</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>365.211,05</td></tr></table>				Total sem BDI		295.197,21	Total do BDI		70.013,84	Total		365.211,05
Total sem BDI		295.197,21																	
Total do BDI		70.013,84																	
Total		365.211,05																	