



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

DATA: 29/09/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPESSURA 8CM

FOLHA N°:

01/01.

LOCAL: TRECHO DA RUA AMÉRICO LOMEU ALVES - ITANHOMI - MG

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE
2.0			PAVIMENTAÇÃO			
2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3.699,32	ÁREA DE CALÇAMENTO = 1.848,38m² (CONFORME PROJETO)
2.2	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	657,09	C = 657,09m
3.0			DRENAGEM			
3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024		750,40	C = 750,40m

DJALMA RIBEIRO DE ANDADE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 61.106/D

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA
PREFITO MUNICIPAL