ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06

PREFEITURA DE ITANHOMI
Ação que transforma
Gestão 2025/2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI			**FOLHA Nº:**	**01/01.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPEESSURA 8CM			**DATA:**	05/02/2026
LOCAL: TRECHO DA RUA ANTÔNIO FREDERICO NEUBAR - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DO JATAÍ - ITANHOMI - MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - 10/2025 - SINAPI 12/2025			**( )** **DIRETA**	**(x)** **INDIRETA**
BDI - PLANILHA DE CÁLCULO			**% ISS MUNICIPAL:** **4,00%**	**LDI:** **22,99%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**928,34**
1.1	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURAMETÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	**2,88**	R$262,09	R$322,34	R$928,34
2.0			**PAVIMENTAÇÃO**					**94.293,55**
2.1	SEINFRA	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	**788,45**	R$77,75	R$95,62	R$75.391,59
2.2	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	**286,35**	R$53,67	R$66,01	R$18.901,96
3.0			**DRENAGEM**					**9.446,69**
3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	**286,35**	R$26,82	R$32,99	R$9.446,69
			VALOR DA OBRA					**104.668,58**

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600
Assinado de forma digital por DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600 Dados: 2026.02.06 13:06:59 -03'00'

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA; 61.106/D

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630
Assinado de forma digital por ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630 Dados: 2026.02.06 15:24:17 -03'00'

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL