

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETES SEXTAVADOS DAS RUAS DO BAIRRO MORADA NOVA

RUAS :		ÁREA (m²)	SARJETAS (m)	MEIO FIO (m)	Passeio (m2)	DATA:	30/03/2026		
ITEM	SERVIÇOS				ÁREA (m²)	UNID	Unitário \$	Unitário c/BDI (\$)	Custo (\$)
1	Execução de Calçamento em Bloquete				160.313,60	M2	6,75	8,39	1.345.031,10
2	Execução de Sarjeta L=30cm E=10cm				40.078,40	M	21,80	27,08	1.085.323,07
3	Meio-fio de concreto Tipo A - (12 x 16,7 x 35) cm				40.078,40	M	14,60	18,14	727.022,18
3	Passeio de concreto e=8cm				60.117,60	M2	24,68	30,66	1.843.205,62
						Custo Total com BDI			5.000.581,95

WLADIMIR BARROS BARBOSA
CREA-MG 80.052/D

GENTIL MATA DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL