



Obra **Construção de ÁREA DE TRIAGEM para galpões de reciclagem**

Proprietário	Município de Rubiataba
Local	Adm 2021 - 2024 Rua Macaúba , s/nº Setor Serrinha - Rubiataba - GO

Itens de maior relevância

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.749,32	38.555,02
51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	44,37	32.030,96
160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	137,98	10.934,91

CURVA ABC

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor	Curva ABC		
					%	% acum	Faixa
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.749,32	38.555,02	29,573%	29,573%	Faixa A
51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	44,37	32.030,96	24,568%	54,141%	
160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	137,98	10.934,91	8,387%	62,528%	
52004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	962,18	14.288,28	10,959%	73,488%	Faixa B
Consulta1	Canaleta de chapa dobrada #3mm	Kg	504,11	8.403,49	6,446%	79,933%	
51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	55,33	6.428,19	4,931%	84,864%	Faixa C
50201	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	0,65	676,95	0,519%	85,383%	
52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	338,19	5.015,38	3,847%	89,230%	
20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	210,00	1.045,80	0,802%	90,032%	
51001	ESCAVACAO TUBULOS A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	m3	4,22	1.827,39	1,402%	91,434%	
51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3	40,15	2.866,71	2,199%	93,633%	
51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	4,58	3.181,28	2,440%	96,073%	
41008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m3	33,75	224,43	0,172%	96,245%	
261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	21,40	1.111,89	0,853%	97,098%	
41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	33,75	98,55	0,076%	97,173%	
82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	4,00	209,52	0,161%	97,334%	
51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	8,80	752,22	0,577%	97,911%	
40104	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	m3	8,52	776,10	0,595%	98,506%	
41005	CARGA MECANIZADA	m3	33,75	61,76	0,047%	98,554%	
41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	3,38	10,86	0,008%	98,562%	
52003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	36,03	542,28	0,416%	98,978%	
50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	3,84	311,23	0,239%	99,217%	
50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	16,32	162,54	0,125%	99,341%	
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	33,75	16,87	0,013%	99,354%	
81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	38,02	0,029%	99,383%	
40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	4,10	2,94	0,002%	99,386%	

Rubiataba GO , 17 de abril de 2026

TOTAL >>> 130.374,56

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

A.R.T. : 10 2026 0117557