Prefeitura de Piraúba
Trabalho, respeito e compromisso.
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA:	**Piraúba/MG**	**DATA DA PLANILHA:**	
OBJETO:	**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO**	**REGIME DE DESONERAÇÃO**	**NÃO-DESONERADO**
LOCAL:	**Avenida Pena - Bairro Centro - Piraúba/MG**	**DATA-BASE SINAPI:**	**jan/26**
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JANEIRO-2026 (não-desonerado) | SICOR Leste Composições/JAN-2026 (não-desonerado)		**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses			**BDI** **23,28%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**							**R$ 826,47**
1.1	ED-16660	SICOR-MG (LESTE)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50	R$ 268,16	R$ 330,59	R$ 826,47
2	**REVISÃO DOS TELHADOS**							**R$ 211.764,56**
2.1	ED-48514	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	426,65	R$ 29,62	R$ 36,52	R$ 15.579,35
2.2	ED-48457	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	426,65	R$ 27,32	R$ 33,68	R$ 14.369,61
2.3	ED-48459	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	426,65	R$ 7,77	R$ 9,58	R$ 4.086,82
2.4	ED-48407	SICOR-MG (LESTE)	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	M2	213,00	R$ 113,52	R$ 139,95	R$ 29.808,81

2.5	ED-48419	SICOR-MG (LESTE)	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA	M2	256,00	R$ 106,53	R$ 131,33	R$ 33.620,53
2.6	ED-49689	SICOR-MG (LESTE)	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO	M2	426,65	R$ 217,31	R$ 267,90	R$ 114.299,44
3	**REVISÃO DAS ESQUADRIAS**							**R$ 6.897,15**
3.1	ED-48516	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	14,42	R$ 8,09	R$ 9,97	R$ 143,82
3.2	ED-7304	SICOR-MG (LESTE)	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA OU APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO	M2	14,42	R$ 310,10	R$ 382,29	R$ 5.512,64
3.3	ED-48493	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	60,70	R$ 16,58	R$ 20,44	R$ 1.240,70
4	**REVISÃO DOS PISOS**							**R$ 18.982,85**
4.1	ED-8058	SICOR-MG (LESTE)	ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	M2	34,74	R$ 443,24	R$ 546,43	R$ 18.982,85
5	**REVESTIMENTOS E PINTURAS**							**R$ 120.642,42**
5.1	ED-48501	SICOR-MG (LESTE)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	120,00	R$ 12,23	R$ 15,08	R$ 1.809,26
5.2	ED-50729	SICOR-MG (LESTE)	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	120,00	R$ 15,56	R$ 19,18	R$ 2.301,88
5.3	ED-50732	SICOR-MG (LESTE)	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	120,00	R$ 40,34	R$ 49,73	R$ 5.967,74
5.4	ED-6284	SICOR-MG (LESTE)	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	120,00	R$ 53,64	R$ 66,13	R$ 7.935,29
5.5	ED-50514	SICOR-MG (LESTE)	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	120,00	R$ 8,21	R$ 10,12	R$ 1.214,55
5.6	ED-50474	SICOR-MG (LESTE)	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	120,00	R$ 25,75	R$ 31,74	R$ 3.809,35
5.7	ED-50455	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. [COR BEGE]	M2	483,03	R$ 32,95	R$ 40,62	R$ 19.621,05
5.8	ED-50455	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. [COR VERMELHO VINHO]	M2	80,38	R$ 32,95	R$ 40,62	R$ 3.265,10
5.9	ED-50455	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. [COR BRANCA]	M2	875,20	R$ 32,95	R$ 40,62	R$ 35.551,29

5.10	ED-17544	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	574,33	R$ 16,62	R$ 20,49	R$ 11.767,53
5.11	ED-28437	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	147,68	R$ 37,23	R$ 45,90	R$ 6.778,09
5.12	ED-1454	SICOR-MG (LESTE)	PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M2	426,65	R$ 27,92	R$ 34,42	R$ 14.685,20
5.13	ED-50716	SICOR-MG (LESTE)	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO [REINSERÇÃO DE AZULEJOS 15X15CM DE COR VERDE NOS PONTOS FALTANTES, A UM PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL]	M2	14,16	R$ 91,37	R$ 112,64	R$ 1.595,00
5.14	ED-50717	SICOR-MG (LESTE)	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO [REINSERÇÃO TOTAL DE AZULEJO]	M2	33,82	R$ 104,12	R$ 128,36	R$ 4.341,11
6	**ACESSIBILIDADE**							**R$ 10.246,32**
6.1	ED-48444	SICOR-MG (LESTE)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1,96	R$ 219,99	R$ 271,20	R$ 531,56
6.2	ED-8471	SICOR-MG (LESTE)	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3,72	R$ 64,07	R$ 78,99	R$ 293,83
6.3	ED-49786	SICOR-MG (LESTE)	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	4,47	R$ 804,19	R$ 991,41	R$ 4.431,58
6.4	ED-32000	SICOR-MG (LESTE)	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	8,27	R$ 207,25	R$ 255,50	R$ 2.112,97
6.5	ED-32001	SICOR-MG (LESTE)	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	8,27	R$ 282,13	R$ 347,81	R$ 2.876,39
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**							**R$ 34.548,47**
7.1	ED-20584	SICOR-MG (LESTE)	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, EXCLUSIVE POSTE, INCLUSIVE CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 3.849,57	R$ 4.745,75	R$ 4.745,75
7.2	ED-14191	SICOR-MG (LESTE)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A	UN	2,00	R$ 698,45	R$ 861,05	R$ 1.722,10

7.3	ED-34499	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	1,00	R$ 430,23	R$ 530,39	R$ 530,39
7.4	ED-34499	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	1,00	R$ 430,23	R$ 530,39	R$ 530,39
7.5	ED-34461	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	5,00	R$ 18,70	R$ 23,05	R$ 115,27
7.6	ED-34461	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	R$ 18,70	R$ 23,05	R$ 23,05
7.7	ED-34462	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	R$ 16,81	R$ 20,72	R$ 20,72
7.8	ED-34465	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	R$ 23,33	R$ 28,76	R$ 57,52
7.9	ED-34476	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	R$ 44,39	R$ 54,72	R$ 109,45
7.10	ED-34478	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	R$ 47,95	R$ 59,11	R$ 59,11
7.11	ED-16601	SICOR-MG (LESTE)	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	R$ 72,37	R$ 89,22	R$ 178,44
7.12	ED-5443	SICOR-MG (LESTE)	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	R$ 284,14	R$ 350,29	R$ 700,58
7.13	ED-26660	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	49,05	R$ 13,08	R$ 16,13	R$ 790,93
7.14	ED-26659	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	64,96	R$ 9,78	R$ 12,06	R$ 783,21
7.15	ED-26658	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	41,34	R$ 7,76	R$ 9,57	R$ 395,48
7.16	ED-49415	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	29,54	R$ 14,20	R$ 17,51	R$ 517,12
7.17	ED-49415	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	6,18	R$ 14,20	R$ 17,51	R$ 108,19
7.18	ED-49414	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	55,75	R$ 10,12	R$ 12,48	R$ 695,53
7.19	ED-49414	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	44,05	R$ 10,12	R$ 12,48	R$ 549,56
7.20	ED-49413	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	62,31	R$ 9,76	R$ 12,03	R$ 749,72
7.21	ED-49413	SICOR-MG (LESTE)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	99,18	R$ 9,76	R$ 12,03	R$ 1.193,35

7.22	ED-48966	SICOR-MG (LESTE)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	267,50	R$ 16,01	R$ 19,74	R$ 5.279,68
7.23	ED-48961	SICOR-MG (LESTE)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	295,00	R$ 9,19	R$ 11,33	R$ 3.342,18
7.24	ED-48956	SICOR-MG (LESTE)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	84,60	R$ 6,59	R$ 8,12	R$ 687,30
7.25	ED-48951	SICOR-MG (LESTE)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	819,70	R$ 4,76	R$ 5,87	R$ 4.810,10
7.26	ED-48946	SICOR-MG (LESTE)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	212,80	R$ 3,28	R$ 4,04	R$ 860,47
7.27	ED-15748	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	27,00	R$ 34,59	R$ 42,64	R$ 1.151,35
7.28	ED-15748	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	5,00	R$ 34,59	R$ 42,64	R$ 213,21
7.29	ED-15749	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	6,00	R$ 38,45	R$ 47,40	R$ 284,41
7.30	ED-15733	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	7,00	R$ 32,41	R$ 39,96	R$ 279,69
7.31	ED-15736	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	8,00	R$ 39,83	R$ 49,10	R$ 392,82
7.32	ED-15737	SICOR-MG (LESTE)	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	R$ 48,82	R$ 60,19	R$ 120,37
7.33	ED-49189	SICOR-MG (LESTE)	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	19,00	R$ 11,90	R$ 14,67	R$ 278,74
7.34	103782	SINAPI-I	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	R$ 32,07	R$ 39,54	R$ 751,18
7.35	100903	SINAPI-I	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	38,00	R$ 32,47	R$ 40,03	R$ 1.521,10
8	**BANHEIRO NOVO**							**R$ 33.775,81**

8.1	ED-50563	SICOR-MG (LESTE)	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	12,67	R$ 59,81	R$ 73,73	R$ 934,41
8.2	ED-51097	SICOR-MG (LESTE)	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M3	96,00	R$ 84,90	R$ 104,66	R$ 10.047,81
8.3	ED-48485	SICOR-MG (LESTE)	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	12,67	R$ 30,58	R$ 37,70	R$ 477,75
8.4	ED-50567	SICOR-MG (LESTE)	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	12,67	R$ 46,04	R$ 56,76	R$ 719,28
8.5	ED-50723	SICOR-MG (LESTE)	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	12,67	R$ 100,25	R$ 123,59	R$ 1.566,20
8.6	ED-50729	SICOR-MG (LESTE)	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	62,51	R$ 15,56	R$ 19,18	R$ 1.199,16
8.7	ED-50732	SICOR-MG (LESTE)	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	62,51	R$ 40,34	R$ 49,73	R$ 3.108,87
8.8	ED-6284	SICOR-MG (LESTE)	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	62,51	R$ 53,64	R$ 66,13	R$ 4.133,86
8.9	ED-50716	SICOR-MG (LESTE)	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO [REINSERÇÃO DE AZULEJOS 15X15CM DE COR VERDE NOS PONTOS FALTANTES, A UM PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL]	M2	62,51	R$ 91,37	R$ 112,64	R$ 7.041,59
8.10	ED-50297	SICOR-MG (LESTE)	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	3,00	R$ 578,58	R$ 713,27	R$ 2.139,82
8.11	ED-50814	SICOR-MG (LESTE)	LAVATÓRIO DE ALVENARIA E CONCRETO 60 X 40 CM (D1) - PADRÃO SEDS	UN	1,00	R$ 500,35	R$ 616,83	R$ 616,83
8.12	ED-50326	SICOR-MG (LESTE)	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE	UN	1,00	R$ 107,69	R$ 132,76	R$ 132,76
8.13	ED-50223	SICOR-MG (LESTE)	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	3,00	R$ 195,95	R$ 241,57	R$ 724,70
8.14	ED-50221	SICOR-MG (LESTE)	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UM	3,00	R$ 160,60	R$ 197,99	R$ 593,96

8.15	ED-50227	SICOR-MG (LESTE)	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDONA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DORASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1,00	R$ 274,83	R$ 338,81	R$ 338,81
9	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**							**R$ 4.739,03**
9.1	ED-50266	SICOR-MG (LESTE)	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	426,65	R$ 9,01	R$ 11,11	R$ 4.739,03
VALOR GLOBAL								R$ 442.423,08

EDUARDO FARIA HALFELD CLARK:11215736657

Assinado de forma digital por EDUARDO FARIA HALFELD CLARK:11215736657
Dados: 2026.03.05 13:59:33 -03'00'