

PLANILHA UNITÁRIA PARA CABECEIRA E VIGA DO MODELO DE MATA-BURROS (O MODELO MENOR)

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										Grau de Sigilo		
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)										#PUBLICO		
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		0		Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada			CABECEIRA MATA-BURRO - MODELO 1 - PRANCHA 01					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
		09-25 (DES.)		EXECUÇÃO DE MATA-BURRO			Lagoa Dourada / MG		0,00%	0,00%	0,00%	
<input type="button" value="ADICIONAR LINHAS"/> <input type="button" value="EXCLUIR LINHAS"/> <input type="button" value="FIXAR DESCRIÇÕES"/> <input type="button" value="RECUPERAR FÓRMULAS"/> <input type="button" value="BUSCAR CÓDIGO"/>										Considerar valores arredondados com (0,00)		
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
↓												
		LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE MATA-BURRO							2.095,22	
		Meta	Meta	1.	CABECEIRA MATA-BURRO - MODELO 1 - PRANCHA 01							-
		Nível 2	Nível 2	1.1.	CABECEIRA 1							2.095,22
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,70	740,21	BDI 1	740,21	518,15	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,70	296,28	BDI 1	296,28	207,40	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	37,92	13,51	BDI 1	13,51	512,30	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	7,87	13,99	BDI 1	13,99	110,10	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1,16	13,41	BDI 1	13,41	15,56	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-31575	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	8,88	82,40	BDI 1	82,40	731,71	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										Grau de Sigilo		
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)										#PUBLICO		
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		0		Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada			VIGA MATA-BURRO - MODELO 1 - PRANCHA 02					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
		09-25 (DES.)		EXECUÇÃO DE MATA-BURRO			Lagoa Dourada / MG		0,00%	0,00%	0,00%	
<input type="button" value="ADICIONAR LINHAS"/> <input type="button" value="EXCLUIR LINHAS"/> <input type="button" value="FIXAR DESCRIÇÕES"/> <input type="button" value="RECUPERAR FÓRMULAS"/> <input type="button" value="BUSCAR CÓDIGO"/>										Considerar valores arredondados com (0,00)		
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
↓												
		LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE MATA-BURRO							530,10	
		Meta	Meta	1.	VIGA MATA-BURRO - MODELO 1 - PRANCHA 02							-
		Nível 2	Nível 2	1.1.	VIGA 1							530,10
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,14	740,21	BDI 1	740,21	103,63	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,14	296,28	BDI 1	296,28	41,48	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	2,08	13,64	0,00%	13,64	28,37	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	3,39	13,99	BDI 1	13,99	47,43	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	11,75	13,41	BDI 1	13,41	157,57	
F	Serviço	Serviço	SICOR	ED-31575	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,84	82,40	BDI 1	82,40	151,62	

PLANILHA UNITÁRIA PARA CABECEIRA E VIGA DO MODELO DE MATA-BURROS 2 (O MODELO MAIOR)

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CABECEIRA MATA-BURRO - MODELO 2 - PRANCHA 03			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MATA-BURRO	MUNICÍPIO / UF Lagoa Dourada / MG	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Considerar valores arredondados com (0,00)

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE											2.116,32	
Meta	Meta	1.	EXECUÇÃO DE MATA-BURRO								-	2.116,32
Nível 2	Nível 2	1.1.	CABECEIRA 2								-	2.116,32
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,68	740,21	BDI 1	740,21	503,34	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,68	296,28	BDI 1	296,28	201,47	
Serviço	Serviço	1.1.3.	SICOR	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	40,59	13,51	BDI 1	13,51	548,37	
Serviço	Serviço	1.1.4.	SICOR	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	7,87	13,99	BDI 1	13,99	110,10	
Serviço	Serviço	1.1.5.	SICOR	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1,16	13,41	BDI 1	13,41	15,56	
Serviço	Serviço	1.1.6.	SICOR	ED-31575	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	8,95	82,40	BDI 1	82,40	737,48	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIGA MATA-BURRO - MODELO 2 - PRANCHA 02			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MATA-BURRO	MUNICÍPIO / UF Lagoa Dourada / MG	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Considerar valores arredondados com (0,00)

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE											1.060,36	
Meta	Meta	1.	EXECUÇÃO DE MATA-BURRO								-	1.060,36
Nível 2	Nível 2	1.1.	VIGA 2								-	1.060,36
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,31	740,21	BDI 1	740,21	229,47	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,31	296,28	BDI 1	296,28	91,85	
Serviço	Serviço	1.1.3.	SICOR	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	4,25	13,64	BDI 1	13,64	57,97	
Serviço	Serviço	1.1.4.	SICOR	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	4,82	13,99	BDI 1	13,99	67,43	
Serviço	Serviço	1.1.5.	SICOR	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	3,08	13,41	BDI 1	13,41	41,30	
Serviço	Serviço	1.1.6.	SICOR	ED-29553	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	18,51	13,96	BDI 1	13,96	258,40	
Serviço	Serviço	1.1.7.	SICOR	ED-31575	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	3,81	82,40	BDI 1	82,40	313,94	