

I
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA	0	0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA				
Meta	1.	CALÇAMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA		-	
Nível 2	1.1.	MORRO LARANJEIRAS (BANGUÉ)		-	
Nível 3	1.1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,60	4 HORAS POR DIA X 2 DIAS POR SEMANA X 3,7 SEMANAIS
Nível 3	1.1.2.	CALÇAMENTO		-	
Serviço	1.1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	950,00	CONFORME PROJETO
Serviço	1.1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	508,00	COMPRIMENTO DO MORRO X 2 + LARGURAS DAS BORDAS X 2
Serviço	1.1.2.3.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso de leito natural	TxKM	140,48	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM =(950,00 X 0,4225 X 0,35) = 140,48
Serviço	1.1.2.4.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso pavimentado	TxKM	15.653,63	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM = (950 X 0,4225 X 39) = 15.653,63
Nível 2	1.2.	MORRO LARANJEIRAS (REBENTA RABICHO)		-	
Nível 3	1.2.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
Serviço	1.2.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,60	4 HORAS POR DIA X 2 DIAS POR SEMANA X 2,7 SEMANAIS
Nível 3	1.2.2.	CALÇAMENTO		-	
Serviço	1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	684,00	CONFORME PROJETO
Serviço	1.2.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	368,00	COMPRIMENTO DO MORRO X 2 + LARGURAS DAS BORDAS X 2
Serviço	1.2.2.3.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso de leito natural	TxKM	499,95	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM =(684 X 0,4225 X 1,73) = 499,95
Serviço	1.2.2.4.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso pavimentado	TxKM	11.270,61	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM = (684 X 0,4225 X 39)= 11.270,61
Nível 2	1.3.	MORRO CANJICA		-	
Nível 3	1.3.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
Serviço	1.3.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,60	4 HORAS POR DIA X 2 DIAS POR SEMANA X 2,2 SEMANAIS
Nível 3	1.3.2.	CALÇAMENTO		-	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA	0	0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA				
Serviço	1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	518,00	CONFORME PROJETO
Serviço	1.3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	376,00	COMPRIMENTO DO MORRO X 2 + LARGURAS DAS BORDAS X 2
Serviço	1.3.2.3.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso de leito natural	TxKM	328,28	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM =(518 X 0,4225 X 1,50) = 328,28
Serviço	1.3.2.4.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso pavimentado	TxKM	7.003,36	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM = (518 X 0,4225 X 32)= 7.003,36
Nível 2	1.4.	MORRO RESSACA		-	
Nível 3	1.4.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
Serviço	1.4.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,60	4 HORAS POR DIA X 2 DIAS POR SEMANA X 2,7 SEMANAIS
Nível 3	1.4.2.	CALÇAMENTO		-	
Serviço	1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	630,00	CONFORME PROJETO
Serviço	1.4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	456,00	COMPRIMENTO DO MORRO X 2 + LARGURAS DAS BORDAS X 2
Serviço	1.4.2.3.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso de leito natural	TxKM	3.194,10	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM =(630 X 0,4225 X 12,0) = 3.194,10
Serviço	1.4.2.4.	Transporte de pedra ou rachão produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m³ em piso pavimentado	TxKM	6.920,55	ÁREA DO CALÇAMENTO X 0,4225 T/M² X DISTÂNCIA EM KM = (630 X 0,4225 X 26,0)= 5.883,74

Lagoa Dourada / MG
Local
quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Vale Alves
CREA/CAU: 233.815/D
ART/RRT: MG20265239204