



A N E X O III

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - MG

FOLHA:

OBRA: COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADA - CAMPO MUNICIPAL

DATA: 22/06/2026

LOCAL: SEDE MUNICIPAL - LAGOA DOURADA - MG

FORMA DE EXECUÇÃO

TABELA E MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REF: JANEIRO/2026 - S/ DESONERAÇÃO

() DIRETA

(X) NDIRETA

REVISÃO 1

1 de 1
BDI 22,67%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	CÓDIGO	Ler Inicial do Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	LINHA DE CÁLCULO
1						
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	un	UMA UNIDADE
1.2	ED-9075	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	60,00	m2xmês	60 METROS DE PERÍMETRO
						Total item 1 R\$ -
2						
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						
2.1						
MOVIMENTO DE SOLO E FUNDAÇÕES						
2.1	ED-8495	SEINFRA	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	3,00	m3	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
2.2	ED-48298	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	195,00	Kg	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
2.3	ED-8398	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	20,00	m2	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
3						
PINTURAS						
3.1	ED-50497	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	22,68	m2	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
3.2	ED-50514	SEINFRA	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	268,80	m2	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
3.3	ED-50451	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	268,80	m2	QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
						Total item 3 R\$ -
4						
COBERTURA						
4.1	ED-20603	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	2109,00	Kg	ÁREA DE ENGRADAMENTO = 2.109,00 kg
4.2	ED-13852	SEINFRA	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	338,00	m2	ÁREA DE COBERTURA = 338,00 m²
4.3	ED-50655	SEINFRA	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	42,00	m	EXTENSÃO DE CALHA = 42,00 m
5						
DRENAGEM PLUVIAL						
5.1	ED-49874	SEINFRA	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	8,00	un	OITO UNIDADES
5.2	ED-50668	SEINFRA	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	84,00	m	84 METROS
						66717/D CREA-MG
LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL						