

**A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Falta preencher os Dados do Contrato

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Município/UF:	SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Nº da Operação (0000000-00):	XXX
Nº do TransfereGOV (000000):	XXX
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Falta preencher a linha 4

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	NAO DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2025

Falta preencher a linha 17

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ANDERSON JOSE DE LIMA RABELO
CREA/CAU:	212395/D
ART/RRT:	-
Data do preenchimento:	11/11/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ANTONIO JOSE DA COSTA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

**B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO**

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

**C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO**

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO XXX	Nº TRANSFEREGOV XXX	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
--------------------	------------------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1**

<b>TIPO DE OBRA</b>
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,43%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,34%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO  
**CREA/CAU:** 212395/D  
**ART/RRT:** -

Nº OPERAÇÃO XXX	Nº TRANSFEREGOV XXX	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
--------------------	------------------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 2**

<b>TIPO DE OBRA</b>
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,43%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,34%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO  
**CREA/CAU:** 212395/D  
**ART/RRT:** -

Nº OPERAÇÃO XXX	Nº TRANSFEREGOV XXX	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
--------------------	------------------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 3**

**TIPO DE OBRA**  
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>0,00%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

**Local**

terça-feira, 11 de novembro de 2025

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO

**CREA/CAU:** 212395/D

**ART/RRT:** -



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 20,34%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>262.521,47</b>	
<b>0</b>										
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.391,79</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.391,79</b>	
1.1.1.	SEINFRA SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.156,55	BDI 1	1.391,79	1.391,79	RA
<b>2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>10.030,80</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>10.030,80</b>	
2.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	69,46	BDI 1	83,59	10.030,80	RA
<b>3.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>20.856,68</b>	
<b>3.1.</b>			<b>FORRO EM GESSO</b>					-	<b>20.856,68</b>	
3.1.1.	SEINFRA SETOP	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	249,86	61,44	BDI 1	73,94	18.474,65	RA
3.1.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	30,72	64,43	BDI 1	77,54	2.382,03	RA
<b>4.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>209.135,01</b>	
<b>4.1.</b>			<b>COBERTURA METÁLICA</b>					-	<b>209.135,01</b>	
4.1.1.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	584,03	135,84	BDI 1	163,47	95.471,38	RA
4.1.2.	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,61	28,86	BDI 1	34,73	21,19	RA
4.1.3.	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,46	29,98	BDI 1	36,08	16,60	RA
4.1.4.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,69	30,45	BDI 1	36,64	1.051,20	RA
4.1.5.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,76	22,64	BDI 1	27,24	865,14	RA
4.1.6.	SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2.126,09	1,92	BDI 1	2,31	4.911,27	RA
4.1.7.	SEINFRA SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,00	171,88	BDI 1	206,84	206,84	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 20,34%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>262.521,47</b>	
4.1.8.	SEINFRA SETOP	ED-50706	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	8,00	6,15	BDI 1	7,40	59,20	RA
4.1.9.	SEINFRA SETOP	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3.155,12	23,70	BDI 1	28,52	89.984,02	RA
4.1.10.	SEINFRA SETOP	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	11,60	49,44	BDI 1	59,50	690,20	RA
4.1.11.	SEINFRA SETOP	ED-50678	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	123,36	48,96	BDI 1	58,92	7.268,37	RA
4.1.12.	SEINFRA SETOP	ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	98,03	49,91	BDI 1	60,06	5.887,68	RA
4.1.13.	SEINFRA SETOP	ED-50668	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	24,00	93,55	BDI 1	112,58	2.701,92	RA
<b>5.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>15.711,20</b>	
<b>5.1.</b>			<b>PINTURA DE PAREDES E TEO</b>					-	<b>15.711,20</b>	
5.1.1.	SEINFRA SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86	6,82	BDI 1	8,21	2.051,35	RA
5.1.2.	SEINFRA SETOP	ED-50456	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86	45,43	BDI 1	54,67	13.659,85	RA
<b>6.</b>			<b>LIMPEZA DE OBRA</b>					-	<b>5.395,99</b>	
<b>6.1.</b>			<b>LIMPEZA DE OBRA</b>					-	<b>5.395,99</b>	
6.1.1.	SEINFRA SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	539,06	8,32	BDI 1	10,01	5.395,99	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 SÃO JOÃO NEPOMUCENO	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 20,34%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									262.521,47

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
Local  
terça-feira, 11 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO  
CREA/CAU: 212395/D  
ART/RRT: -

RECURSO  
↓



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX
---	-------------------------------	---------------------------

<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>0</b>				
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	uma unidade
<b>2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		-	
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
2.1.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	180 HORAS DURANTE A OBRA
<b>3.</b>	<b>FORRO</b>		-	
3.1.	FORRO EM GESSO		-	
3.1.1.	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	249,86	SALA MULTIUSO INFORMATICA E LABORATORIO - 30,09M² SALAS - 34,51+27,43+1,77+29,83+29,83=123,37M² BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA - 35,53M² CIRCULAÇÃO - 18,20M² BANHEIROS, DEP PEDAG, MAT DE LIMPEZA - 1,63+1,63+3,45+1,95+1,95+3,45+3,33+3,67 = 21,06M² DIRETORIA - 5,28M² CIRCULAÇÃO E SECRETARIA - 4,73+11,60= 16,33M²  ÁREA TOTAL 30,09 + 123,37+35,53+18,20+21,06+16,33+5,28 = 249,86M²

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	REFORMA	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
	262.521,47	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120,00	
FORRO EM GESSO	249,86	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX
---	-------------------------------	---------------------------

<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
3.1.2.	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	30,72	SALA MULTIUSO INFORMATICA E LABORATORIO - 5,90*2+5,10*2 = 22,00M SALAS - 5,85*4+5,10*4+5,85*4+5,90*2+4,69 *2+1,21*2 = 90,80M BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA - 7,81*2+4,55*2 = 24,72M CIRCULAÇÃO - 7,81*2+1,20*2+5,85*2-1,35 = 28,37M BANHEIROS, DEP PEDAG, MAT DE LIMPEZA - 1,60*2+1,45*2+1,50*2+1,50*2+1,50 *2+1,50*2+2,30*8+1,30*4 = 41,70M DIRETORIA - 1,87*2+2,83*2 = 9,40M CIRCULAÇÃO E SECRETARIA - 3,70*2+1,28*2+2,93*2+11,60*2 = 39,02M  <b>COMPRIMENTO TOTAL -</b> 22,00+90,80+24,72+28,37+41,70+9,40+39,0 2= 256,01M SANCA INVERTIDA - 256,01M X 0,12M DE LARGURA = 30,72M²
<b>4.</b>	<b>COBERTURA</b>		-	
4.1.	COBERTURA METÁLICA		-	
4.1.1.	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	584,03	1,14 M² CONSIDERANDO A INCLINAÇÃO - 512,31M² X 1,14 = 584,03M²
4.1.2.	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,61	0,0012 POR M² - 512,31 X 0,0012 = 0,61 CHI
4.1.3.	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,46	0,0009 POR M² - 512,31 X 0,0009 = 0,46 CHP
4.1.4.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,69	0,056 HORA POR M² = 0,056 * 512,31 = 28,69 H
4.1.5.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,76	0,062 HORA POR M² = 0,062 *512,31 = 31,76 H
4.1.6.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	2.126,09	4,15 CJ POR M² = 512,31*4,15 = 2126,09 CJ

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	REFORMA	
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>262.521,47</b>	
FORRO EM GESSO	30,72	
COBERTURA METÁLICA	584,03	
COBERTURA METÁLICA	0,61	
COBERTURA METÁLICA	0,46	
COBERTURA METÁLICA	28,69	
COBERTURA METÁLICA	31,76	
COBERTURA METÁLICA	2.126,09	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO

**Nº TransfereGOV**  
XXX

**Nº OPERAÇÃO**  
XXX

**PROponente / Tomador**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
4.1.7.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,00	
4.1.8.	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	8,00	
4.1.9.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3.155,12	GRADEAMENTO = 21,00+10,00+17,00+12,00+12,66+ 2,00+8,20*3+6,00+2,20+10,48+11, 00+9,84+11,00+15,15+19,30+7,56 +3*2,30=198,69m  VIGAMENTO - 25,25 + 23,60 +13,50 + 9,26 + 8,40 + 14,50 + 14,57 + 5,63 + 5,63 + 7,20*3 + 7,20*3 + 4,50 + 6,45*2 + 5,62*3 + 2,63*2+7,12+10,18*4+8,86+10,62+ 10,18+8,95+3,62+7,00+9,33+8,42+ 5,80+3,45+3,20+0,5*2+3,30+3,52 = 337,85m  PILARES SUPORTE - 25m  PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 PERFIL U 2x 100X40X17 PESO  GRADEAMENTO PERFIL U 75X40X15 ENRIJECIDO -198,69 m x 2,95kg/m = 586,14kg VIGAMENTO PERFIL U2x 100X40X17 - 337,85m x 3,54kg/m = 1195,99kg PILARES PERFIL U2x 100X40X17 - 25m x 3,54kg/m = 88,50kg  PESO TOTAL = 586,14+1195,99x2+88,50x2= 3155,12KG
4.1.10.	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	11,60	11,60 METROS SOBRE O CASTELO DO RESERVATORIO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	REFORMA	
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>262.521,47</b>	
COBERTURA METÁLICA	1,00	
COBERTURA METÁLICA	8,00	
COBERTURA METÁLICA	3.155,12	
COBERTURA METÁLICA	11,60	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO

**Nº TransfereGOV**  
XXX

**Nº OPERAÇÃO**  
XXX

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>0</b>				
4.1.11.	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	123,36	Total de comprimento de rufos - LATERAL ESQUERDA : 25,25m - INTERIOR E LATERAL DIREITA: 2,70+3,20+13,35=19,25 - SOBRE O TELHADO = 8,95*2+10,35*4+8,96+10,60=78,86  <b>TOTAL = 123,36m</b>
4.1.12.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	98,03	Total de comprimento de calhas: - LATERAL ESQUERDA : 25,25m - FUNDOS: 14,75m - INTERIOR E LATERAL DIREITA: 8,40+9,17+3,20+13,65 = 34,42m - FRENTE: 23,61m  <b>TOTAL = 98,03m</b>
4.1.13.	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	24,00	8 descidas de 3,0metros totalizando 24 metros
<b>5.</b>	<b>PINTURA</b>		-	
5.1.	PINTURA DE PAREDES E TEO		-	
5.1.1.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86	area do forro
5.1.2.	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86	area do forro
<b>6.</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		-	
6.1.	LIMPEZA DE OBRA		-	
6.1.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	539,06	area de obra

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	REFORMA	
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>262.521,47</b>	
COBERTURA METÁLICA	123,36	
COBERTURA METÁLICA	98,03	
COBERTURA METÁLICA	24,00	
PINTURA DE PAREDES E TEO	249,86	
PINTURA DE PAREDES E TEO	249,86	
LIMPEZA DE OBRA	539,06	

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
**Local**

terça-feira, 11 de novembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO**  
**CREA/CAU: 212395/D**  
**ART/RRT: -**



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
---	-------------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
<b>0</b>																				
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		-																	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-																	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00																	
<b>2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		-																	
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-																	
2.1.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00																	
<b>3.</b>	<b>FORRO</b>		-																	
3.1.	FORRO EM GESSO		-																	
3.1.1.	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	249,86																	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
---	-------------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
0																			
3.1.2.	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	30,72																
<b>4.</b>	<b>COBERTURA</b>		-																
4.1.	COBERTURA METÁLICA		-																
4.1.1.	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	584,03																
4.1.2.	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,61																
4.1.3.	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,46																
4.1.4.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,69																
4.1.5.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,76																
4.1.6.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2.126,09																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>Nº TransfereGOV</b> XXX	<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
---	-------------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
0																			
4.1.7.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,00																
4.1.8.	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	8,00																
4.1.9.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3.155,12																
4.1.10.	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	11,60																



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO

**Nº TransfereGOV**  
XXX

**Nº OPERAÇÃO**  
XXX

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
<b>0</b>																				
4.1.11.	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	123,36																	
4.1.12.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	98,03																	
4.1.13.	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	24,00																	
<b>5. PINTURA</b>																				
5.1.	PINTURA DE PAREDES E TEO		-																	
5.1.1.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86																	
5.1.2.	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	249,86																	
<b>6. LIMPEZA DE OBRA</b>																				
6.1.	LIMPEZA DE OBRA		-																	
6.1.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	539,06																	

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
**Local**

terça-feira, 11 de novembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO**  
**CREA/CAU: 212395/D**  
**ART/RRT: -**





**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> XXX	<b>Nº TGOV</b> XXX	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
---------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.391,79	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.391,79	% Período:	100,00%											
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.030,80	% Período:		100,00%										
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.030,80	% Período:		100,00%										
3.	FORRO	20.856,68	% Período:	100,00%											
3.1.	FORRO EM GESSO	20.856,68	% Período:	100,00%											
4.	COBERTURA	209.135,01	% Período:		100,00%										
4.1.	COBERTURA METÁLICA	209.135,01	% Período:		100,00%										
5.	PINTURA	15.711,20	% Período:		100,00%										
5.1.	PINTURA DE PAREDES E TEO	15.711,20	% Período:		100,00%										
6.	LIMPEZA DE OBRA	5.395,99	% Período:		100,00%										
6.1.	LIMPEZA DE OBRA	5.395,99	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 262.521,47</b>															
				Período:	%:	8,47%	91,53%								
					Repassé:	-	-								
					Contrapartida:	22.248,47	240.273,00								
					Outros:	-	-								
					<b>Investimento:</b>	<b>22.248,47</b>	<b>240.273,00</b>								
				Acumulado:	%:	8,47%	100,00%								
					Repassé:	-	-								
					Contrapartida:	22.248,47	262.521,47								
					Outros:	-	-								
					<b>Investimento:</b>	<b>22.248,47</b>	<b>262.521,47</b>								
					Administração Local:										

SÃO JOÃO NEPOMUCENO  
Local  
terça-feira, 11 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANDERSON JOSÉ DE LIMA RABELO  
CREA/CAU: 212395/D  
ART/RRT: -



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO XXX	Nº TransfereGOV XXX	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO NEPOMUCENO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: PEM CANTINHO FELIZ - TROCA DA COBERTURA E FORRO				RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 0,00 0,00

PREENCHIMENTO INCOMPLETO DA TABELA PRINCIPAL DO QCI

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-262.521,47

Falta definir o ITEM de Investimento da Meta 1

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				LOTE 1	-	1.391,79	-	1.391,79
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				LOTE 1	-	10.030,80	-	10.030,80
3.			FORRO				LOTE 1	-	20.856,68	-	20.856,68
4.			COBERTURA				LOTE 1	-	209.135,01	-	209.135,01
5.			PINTURA				LOTE 1	-	15.711,20	-	15.711,20
6.			LIMPEZA DE OBRA				LOTE 1	-	5.395,99	-	5.395,99
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								- ( 0,00% )	<b>262.521,47</b> <b>( 100,00% )</b>	- ( 0,00% )	<b>262.521,47</b> ( 100,00% )

Observações:

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: ANTONIO JOSÉ DA COSTA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL