

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS

Praça Sebastião Gomes - nº 92 - centro

###

Obr
a: Projeto de Infra estrutura do Loeamento Raquel Cunha Medina II
constituída de meio fio, sarjetas e pavimentação em blocos de concreto 25x25x08

Local: Loteamento Raquel Cunha Medina II								bdi			
								25.00%			
								Referencia Sinapi 03-2025			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	1.254.66	
		item	unid	qde	referencia	codigo	descricao				
	1.1	Placa de Obra	m2	2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 501.86	R\$ 627.33		R\$ 1.254.66
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$	3.092.61
	2.1	Regularização e compactação do solo	m2	5241.72	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	R\$ 0.47	R\$ 0.59		R\$ 3.092.61
3		PAVIMENTAÇÃO								R\$	420.959.15
	3.2	Bloco sextavado 25	m2	3452.87	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 89.41	R\$ 111.76		R\$ 385.892.75
	3.3	Sarjeta	m	949.28	Composição	2	SARJETAS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO 40X7CM	R\$ 29.55	R\$ 36.94		R\$ 35.066.40
valor estimado da infra estrutura											R\$ 425.306.42

Marcus Pimentel Sinhoroto
Eng. Civil CREA MG 32032/D