



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Psavimentação em CBUQ em ruas do bairro São Francisco			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE parte de Rua Izaltimo de Araujo Mendos e Rua João Batista Cardineli	MUNICÍPIO / UF ROCHEDO DE MINAS MG	BDI 1 16,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
parte de Rua Izaltimo de Araujo Mendos e Rua João Batista Cardineli									550.194,48	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	550.194,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.822,82	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	375,05	BDI 1	435,62	2.822,82	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.604,94	
1.2.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.381,77	BDI 1	1.604,93	1.604,94	RA
1.3.			Limpeza de Ruas para recapeamento em CBUQ					-	7.007,64	
1.3.1.	Composição	011	Limpeza de Ruas para recapeamento em CBUQ	m2	5.115,07	1,18	BDI 1	1,37	7.007,64	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRE FABRICADO					-	10.260,97	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	130,53	67,68	BDI 1	78,61	10.260,97	RA
1.5.			EXECUÇÃO DE SARJETAS EM CONCRETO					-	54.992,42	
1.5.1.	Composição	004	SARJETAS 40X07	M	1.596,76	29,65	BDI 1	34,44	54.992,42	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO em CBUQ					-	468.287,44	
1.6.1.	Composição	005	EMULSÃO RR-C2 - PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	5.389,38	7,80	BDI 1	9,06	48.827,79	RA
1.6.2.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	269,47	3,32	BDI 1	3,86	1.040,16	RA
1.6.3.	Composição	010	Concreto Betuminoso USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA D=2,44	m3	179,59	1.839,76	BDI 1	2.136,88	383.762,29	RA
1.6.4.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.978,55	3,32	BDI 1	3,86	34.657,20	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	5.218,25	
1.7.1.	Composição	006	HASTE DE SUSTENTAÇÃO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	10,00	238,04	BDI 1	276,48	2.764,80	RA
1.7.2.	Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO	UN	10,00	128,48	BDI 1	149,23	1.492,30	RA
1.7.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	22,69	36,47	BDI 1	42,36	961,15	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Psavimentação em CBUQ em ruas do bairro São Francisco			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE parte de Rua Izaltimo de Araujo Mendos e Rua João Batista Cardineli	MUNICÍPIO / UF ROCHEDO DE MINAS MG	BDI 1 16,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
parte de Rua Izaltimo de Araujo Mendos e Rua João Batista Cardineli									550.194,48

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROCHEDO DE MINAS MG
Local
sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcus Pimentel Sinhoroto
CREA/CAU: CREA MG 32.032/D
ART/RRT: MG20264840767

RECURSO
←