




PLANTA BAIXA TERREO (PÓS REFORMA)
ESC: 1:75
ÁREA: 205,02m2


ESQUADRIAS						
PORTAS						
Código	Medida	Tipo	Material	Area	Und	Quant.
P1	0,80 x 2,10	Giro	Madeira	1,68	Un	7
P2	1,60 x 2,10	Correr 2 folhas	Madeira Reforçada	3,36	Un	1
P3	0,70 x 2,10	Giro	Madeira	1,47	Un	1
P4	0,60 x 2,10	Giro	Ferro	1,26	Un	1
JANELAS						
Código	Medida	Peitoril	Tipo	Material	Quant.	
J1	1,20 x 0,70	1,75	Correr	Aluminio	5	
J2	1,20 x 1,20	1,75	Correr	Aluminio	5	
J3	1,20 x 0,80	1,75	Guilhotina	Aluminio	1	
J4	1,20 x 1,20	1,75	Correr	Aluminio	1	
J5	1,20 x 1,00	1,60	Basculante	Aluminio	1	




CORTE AA
ESC: 1:75




FACHADA
ESC: 1:75




CORTE BB
ESC: 1:75



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC: 1:200



PLANTA ANTES DA REFORMA
Paredes ou esquadrias a serem demolidas
ESC: 1:75



PLANTADE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ESC: 1:75
Paredes a demolir
Esquadrias a remover
Paredes a construir
Abertura de vãos em paredes

Gomes & Sinhoroto

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
Tel. 32-9943-5440 e 32-99952-6249
Email: engetopmarcus@hotmail.com
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

PROJETO :
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DE UM PREDIO QUE ATENDERÁ AO CRAS

LOCAL:
LOCAL: Rua Projetada H, SN, Bairro São Francisco
Município de Rochedo de Minas - MG

PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS - CNPJ: 18.558.080/0001-60

ÁREAS:
ÁREA TOTAL A SER REFORMADA : 205,02m²

RT:
MARCUS PIMENTEL SINHOROTO
ENG. CIVIL CREA/MG 32032/D

DESENHO	FOLHA:	ESCALA:	DATA:
MPS	01/01	INDICADA	18/06/2026