

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Implantação da infra-estrutura viária no Município de Porto Firme - MG	0	0	Prefeitura Municipal de Porto Firme

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de galeria pluvial na comunidade do Caete				
1.	GALERIA PLUVIAL		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	Considerando uma placa de 3 x 1,50 m
1.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	35,00	Conforme Projeto
1.1.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	20,00	Conforme Projeto
1.2.	Estrutura		-	
1.2.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,50	Conforme Projeto
1.2.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,50	Conforme Projeto
1.2.3.	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	6,68	Conforme Projeto
1.2.4.	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	195,00	Conforme Projeto
1.2.5.	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	325,00	Conforme Projeto
1.2.6.	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	131,84	Conforme Projeto
1.2.7.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	6,68	Conforme Projeto
1.2.8.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	195,00	Conforme Projeto
1.2.9.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	325,00	Conforme Projeto
1.2.10.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	131,84	Conforme Projeto
1.2.11.	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	M2	10,50	Conforme Projeto
1.2.12.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,50	Conforme Projeto
1.2.13.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,57	Conforme Projeto

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	28.300,73	
Serviços Preliminares	4,50	
Serviços Preliminares	35,00	
Serviços Preliminares	20,00	
Estrutura	6,50	
Estrutura	6,50	
Estrutura	6,68	
Estrutura	195,00	
Estrutura	325,00	
Estrutura	131,84	
Estrutura	6,68	
Estrutura	195,00	
Estrutura	325,00	
Estrutura	131,84	
Estrutura	10,50	
Estrutura	10,50	
Estrutura	3,57	

Porto Firme - MG
Local
terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Rodrigues da Silva
CREA/CAU: 61660/D
ART/RRT: MG20221628759