

GOVERNO FEDERAL			PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVO PAC					
UNIAO E RECONSTRUÇÃO													SAÚDE					
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde													BDI Geral: 23,64%		Encargo Social Mensalista: 55,49%		Data: 28/08/2025	
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,7m²													BDI Equipamentos: 15,72%		Encargo Social Horista: 93,83%		Revisão: 00	
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CHU (06/2025) - SBC (08/2025) - OPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)																		
Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)				
						M. O.	MAT.	Total		M. O.	MAT.	Total						
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS																		
1.1	CPU2526	Próprio	UNX	M2	10,00	957,12	78,45	1.104,93	1.183,38	784,50	1.104,93	1.183,38	1.104,93	1.183,38	1.104,93	0,55%		
1.1.2	CPU2527	Próprio	M		10,00	245,37	46,04	257,33	303,37	460,40	2.573,30	3.033,70	460,40	3.033,70	0,14%			
1.1.3	CPU2528	Próprio	MES		10,00	1.146,77	0,00	1.147,86	1.417,86	0,00	14.178,60	14.178,60	14.178,60	0,66%				
1.1.4	CPU2529	Próprio	UN		6,00	1.081,73	706,55	630,90	1.337,45	4.239,30	3.785,40	8.024,70	4.239,30	8.024,70	0,37%			
1.1.5	95648	SINAPI	UN		1,00	645,30	78,20	719,64	797,84	78,20	719,64	797,84	0,07%					
1.1.6	95673	SINAPI	UN		1,00	159,09	20,53	179,62	196,69	20,53	179,62	196,69	0,01%					
1.1.7	101509	SINAPI	UN		1,00	2.072,88	498,90	2.064,00	2.562,90	498,90	2.064,00	2.562,90	0,12%					
1.1.8	103689	SINAPI	UN		6,00	498,55	36,10	580,30	616,40	216,60	3.481,80	3.698,40	216,60	3.698,40	0,17%			
1.1.9	CPU2530	Próprio	UN		100,00	110,38	10,69	125,78	136,47	1.069,00	12.578,00	13.647,00	1.069,00	13.647,00	0,63%			
1.1.10	98459	SINAPI	UN		33,00	83,09	31,64	71,09	102,73	10.441,20	23.459,70	33.900,90	10.441,20	33.900,90	0,57%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																		
1.2	93565	SINAPI	MES		2,00	20.720,28	25.081,56	536,99	25.618,55	50.163,12	1.073,98	51.237,10	25.618,55	51.237,10	2,37%			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO																		
1.3	CPU2531	Próprio	UN		1,00	6.735,52	6.082,96	2.244,83	8.327,79	6.082,96	2.244,83	8.327,79	6.082,96	8.327,79	0,38%			
EQUIPAMENTOS DE APOIO																		
1.4	CPU1926	Próprio	M2X	MES	275,00	23,87	6,87	22,64	29,51	1.889,25	6.228,00	8.115,25	1.889,25	8.115,25	0,38%			
FUNDADAÇÃO																		
2	99059	SINAPI	M		125,00	69,94	35,95	50,52	86,47	4.493,75	6.315,00	21.330,75	4.493,75	21.330,75	9,86%			
2.1	90100	SINAPI	M		203,88	18,51	5,73	10,85	16,58	1.168,23	2.212,10	3.380,33	1.168,23	3.380,33	0,16%			
2.3	93358	SINAPI	M		23,34	82,75	70,56	31,75	102,31	1.647,01	741,11	2.388,12	1.647,01	2.388,12	0,11%			
2.4	103234	SINAPI	M		36,19	265,57	54,25	205,57	259,82	1.963,09	7.438,75	9.401,84	259,82	9.401,84	0,43%			
2.5	96334	SINAPI	M		392,10	78,14	49,83	46,78	96,61	19.538,38	18.342,44	37.880,79	19.538,38	37.880,79	1,75%			
2.6	95643	SINAPI	KG		440,30	19,94	10,47	14,18	24,65	4.609,94	6.243,45	10.853,39	4.609,94	10.853,39	0,50%			
2.7	95644	SINAPI	KG		139,10	17,62	7,70	14,33	22,03	1.071,07	1.993,30	3.064,37	1.071,07	3.064,37	0,14%			
2.8	95645	SINAPI	KG		10.010,30	15,55	5,67	14,05	19,72	5.729,54	14.197,53	23.927,07	5.729,54	23.927,07	1,10%			
2.9	95646	SINAPI	KG		650,00	13,90	4,25	12,93	17,18	2.762,50	8.404,50	11.167,00	2.762,50	11.167,00	0,52%			
2.10	104820	SINAPI	KG		724,40	10,64	2,34	10,81	13,15	1.695,10	7.830,76	9.525,86	1.695,10	9.525,86	0,44%			
2.11	104821	SINAPI	KG		655,80	10,00	1,75	10,81	12,36	1.147,65	6.958,03	8.105,68	1.147,65	8.105,68	0,37%			
2.12	96537	SINAPI	KG		145,00	8,79	0,63	10,23	10,86	91,35	1.483,35	1.574,70	91,35	1.574,70	0,07%			
2.13	100574	SINAPI	KG		167,24	1,42	0,43	1,32	1,75	71,91	220,75	292,66	71,91	292,66	0,01%			
2.14	93382	SINAPI	M		221,86	26,28	20,97	11,52	32,49	4.652,40	2.555,83	7.208,23	4.652,40	7.208,23	0,33%			
2.15	98557	SINAPI	M		388,18	39,63	13,81	35,18	48,99	5.300,77	13.656,16	19.016,93	5.300,77	19.016,93	0,88%			
2.16	CPU2532	Próprio	M		56,90	103,59	4,00	124,07	128,07	227,60	7.059,58	7.287,18	227,60	7.287,18	0,34%			
ESTRUTURA																		
PILARES																		
3.1	92423	SINAPI	M		283,00	71,91	32,06	56,84	88,90	9.072,98	16.085,72	25.158,70	9.072,98	25.158,70	1,16%			
3.1.2	92762	SINAPI	KG		680,70	10,86	1,42	12,00	13,42	986,59	8.168,40	9.154,99	986,59	9.154,99	0,42%			
3.1.3	92763	SINAPI	KG		214,40	9,08	0,89	10,33	11,22	1.90,82	2.214,74	2.405,56	1.90,82	2.405,56	0,11%			
3.1.4	92764	SINAPI	KG		145,00	8,79	0,63	10,23	10,86	91,35	1.483,35	1.574,70	91,35	1.574,70	0,07%			
3.1.5	92769	SINAPI	KG		403,70	13,99	4,24	12,93	17,18	1.984,28	4.985,69	6.979,97	1.984,28	6.979,97	0,32%			
3.1.6	CPU2284	Próprio	M		18,60	699,56	36,10	828,83	864,93	671,46	5.416,23	16.087,69	671,46	16.087,69	0,74%			
3.1.7	CPU2532	Próprio	M		18,60	103,59	4,00	124,07	128,07	74,40	2.342,30	2.416,70	74,40	2.416,70	0,11%			
VIGAS																		
3.2	92461	SINAPI	M		290,80	199,34	68,92	177,54	246,46	20.041,94	51.628,62	71.670,56	20.041,94	71.670,56	3,31%			
3.2.2	92760	SINAPI	KG		403,80	13,10	3,29	12,90	16,19	1.328,50	5.209,02	6.537,52	1.328,50	6.537,52	0,30%			
3.2.3	92761	SINAPI	KG		140,30	12,21	2,16	12,80	15,09	303,05	1.814,07	2.117,12	303,05	2.117,12	0,10%			
3.2.4	92762	SINAPI	KG		541,90	10,86	1,42	12,00	13,42	769,50	6.502,79	7.272,29	769,50	7.272,29	0,34%			
3.2.5	92763	SINAPI	KG		525,30	9,08	0,89	10,33	11,22	467,70	5.428,42	5.896,11	467,70	5.896,11	0,27%			
3.2.6	92764	SINAPI	KG		360,30	8,79	0,63	10,23	10,86	226,69	3.685,86	3.912,55	226,69	3.912,55	0,18%			
3.2.7	92769	SINAPI	KG		430,40	13,99	4,24	12,93	17,18	2.126,18	5.315,43	7.441,61	2.126,18	7.441,61	0,34%			
3.2.8	CPU2283	Próprio	M		30,10	701,08	38,56	828,25	866,81	1.160,66	24.930,32	26.090,98	1.160,66	26.090,98	1,21%			
3.2.9	CPU2285	Próprio	M		30,10	103,59	4,00	124,07	128,07	120,40	3.854,60	3.975,00	120,40	3.975,00	0,18%			
LAJES																		
3.3	92515	SINAPI	M		56,80	79,13	31,42	66,41	97,83	1.778,37	3.758,80	5.537,17	97,83	5.537,17	0,26%			
3.3.2	92768	SINAPI	KG		395,60	13,44	4,24	12,37	16,61	1.677,34	4.893,57	6.570,91	1.677,34	6.570,91	0,30%			
3.3.3	92769	SINAPI	KG		213,20	12,55	2,70	12,81	15,61	475,64	2.731,69	3.207,33	475,64	3.207,33	0,15%			
3.3.4	92770	SINAPI	KG		202,80	11,70	1,67	12,79	14,46	338,68	2.993,80	2.932,48	338,68	2.932,48	0,14%			
3.3.5	92771	SINAPI	KG		12,30	10,39	1,01	11,83	12,84	12,42	145,51	157,93	12,42	157,93	0,01%			
3.3.6	CPU2283	Próprio	M		32,80	90,40	38,56	828,25	866,81	1.254,77	27.166,59	28.421,36	1.254,77	28.421,36	1,31%			
3.3.7	CPU2532	Próprio	M		32,80	103,59	4,00	124,07	128,07	131,20	4.059,49	4.290,69	131,20	4.290,69	0,19%			
3.3.8	CPU2100	Próprio	M		93,84	55,40	25,13	92,82	117,95	2.360,71	8.719,51	11.080,22	93,84	11.080,22	0,51%			
3.3.9	CPU2100	Próprio	M		358,88	114,14	25,13	115,99	141,12	9.018,65	41.628,49	50.645,14	9.018,65	50.645,14	2,34%			
3.3.10	CPU2102	Próprio	M		28,18	154,48	28,27	162,72	190,99	7.965,45	8.156,49	5.382,09	7.965,45	5.382,09	0,25%			
3.3.11	CPU2534	Próprio	M		481,00	15,90	13,47	61,18	64,70	8.479,07	2.972,58	11.451,65	8.479,07	11.451,65	0,54%			
3.3.12	101793	SINAPI	M		1611,35	26												



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 399,7m²

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPDS/CHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURS (01/2025)

BDI Geral:

23,64%

Encargo Social Mensalista:

55,49%

Data:

28/08/2025

BDI Equipamentos:

15,72%

Encargo Social Horista:

93,83%

Revisão:

00

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									18.423,86	0,85 %
10.1	94905 SINAPI	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									18.423,86	0,85 %
		EXECUÇÃO DE PASSADO LATEX/CAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USNADO,	m²	163,97	90,88	9,73	102,63	112,36	1.595,43	16.828,23	18.423,66	0,85 %
11		REVESTIMENTO DE TETO									30.796,00	1,42 %
11.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO									220,94	0,01 %
11.1.1	87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA.	m²	4,24	8,43	1,46	9,89	10,42	6,19	37,99	44,18	0,00 %
11.1.2	94008 SINAPI	MASSA LÚMICA, EM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E=	m²	4,24	33,72	21,33	29,36	41,89	50,44	86,32	136,76	0,01 %
11.2		FORRO									30.574,06	1,41 %
11.2.1	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	340,81	72,56	19,82	70,09	89,71	6.686,69	23.887,37	30.574,06	1,41 %
12		PINTURA									77.435,19	3,58 %
12.1		PAREDES									69.887,28	3,17 %
12.1.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2078,46	4,53	2,18	3,42	5,60	4.531,04	7.108,33	11.639,37	0,54 %
12.1.2	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1351,77	11,99	8,09	6,73	14,82	10.935,82	9.097,41	20.033,23	0,93 %
12.1.3	104641 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	1351,77	9,46	5,36	6,33	11,69	7.245,49	6.566,70	15.802,19	0,73 %
12.1.4	95305 SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	726,69	13,79	5,07	11,97	17,04	3.684,32	8.698,47	12.382,79	0,57 %
12.2		TETO									14.112,83	0,65 %
12.2.1	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	340,81	21,65	16,65	10,11	26,76	5.674,49	3.445,58	9.120,07	0,42 %
12.2.2	104639 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	340,81	11,85	7,47	7,18	14,65	2.545,85	2.447,01	4.992,86	0,23 %
12.3		ESQUADRIAS									3.462,68	0,16 %
12.3.1	102197 SINAPI	PINTURA FUNDOS INVELOADOR ALGODÃO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	m²	59,06	28,50	7,57	27,86	35,23	447,68	1.633,60	2.081,28	0,10 %
12.3.2	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	59,06	18,93	10,28	13,12	23,40	607,14	774,86	1.382,00	0,06 %
13		MARMORIARIA									11.143,16	0,52 %
13.1	CPU2556 Próprio	TAMPONBANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	13,42	671,58	38,01	792,33	830,34	510,09	10.633,07	11.143,16	0,52 %
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									64.980,54	3,00 %
14.1		EQUIPAMENTOS									288,32	0,01 %
14.1.1	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	104,47	14,61	114,55	129,16	29,22	229,10	258,32	0,01 %
14.2		LOUÇAS									17.064,79	0,79 %
14.2.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LATEX BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	UN	6,00	617,53	33,91	729,60	763,51	203,46	4.377,60	4.581,06	0,21 %
14.2.2	CPU2897 Próprio	BACIA SFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.148,75	68,13	1.352,18	1.420,31	68,13	1.362,18	1.420,31	0,07 %
14.2.3	86933 SINAPI	TANQUE DE LAVATÓRIO BRANCO COM COLUNA, 141 X 36,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	6,00	429,65	46,60	533,20	579,80	605,80	6.931,60	7.537,40	0,35 %
14.2.4	86919 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCO COM COLUNA, 30, OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA	UN	1,00	1.010,13	46,06	1.177,33	1.251,39	74,06	1.177,33	1.251,39	0,06 %
14.2.5	CPU2557 Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO RET, L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS	UN	1,00	6.002,33	100,00	7.004,06	804,06	100,00	704,06	8.04,06	0,04 %
14.2.6	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	161,72	28,96	170,99	199,95	86,88	512,97	599,85	0,03 %
14.2.7	CPU3142 Próprio	CUBA DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00	117,27	23,80	121,32	145,12	12,80	870,72	892,72	0,04 %
14.3		METAIS E ACESSÓRIOS									47.657,43	2,20 %
14.3.1	CPU2558 Próprio	TAMPONBANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXÍVEL, FOSCO POLD	m²	7,14	1.679,79	183,73	1.893,16	2.076,89	1.311,83	13.517,16	14.828,99	0,69 %
14.3.2	CPU2559 Próprio	FUNIL EXPURSO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 250X300MM E=0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MINOX OU	UN	2,00	2.427,70	9,51	2.962,09	3.001,60	9,51	2.962,09	3.001,60	0,14 %
14.3.3	86903 SINAPI	MESA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	226,63	16,35	267,56	283,91	98,10	1.605,36	1.703,46	0,08 %
14.3.4	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	53,65	4,97	61,36	66,33	24,85	306,80	331,65	0,02 %
14.3.5	CPU2560 Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00	357,17	18,37	423,23	441,60	38,74	846,46	883,20	0,04 %
14.3.6	CPU2561 Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AERADOR ARTICULADO, ACOMODANDO COTOVELO	UN	6,00	366,81	66,67	366,65	453,52	400,02	2.321,10	2.721,12	0,13 %
14.3.7	CPU2562 Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173 C, DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1.073,45	57,14	1.270,07	1.327,21	57,14	1.270,07	1.327,21	0,06 %
14.3.8	CPU2690 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU	UN	1,00	399,69	82,95	411,22	494,17	82,95	411,22	494,17	0,02 %
14.3.9	CPU2563 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREMER, REF. 1984 C87 ACT CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00	815,47	13,56	994,68	1.008,24	81,36	5.968,08	6.049,44	0,28 %
14.3.10	CPU2564 Próprio	HIDRÔFONE EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	223,48	8,15	268,16	276,53	65,20	2.342,50	2.407,66	0,11 %
14.3.11	CPU2546 Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX L=400CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	8,00	112,66	8,15	131,14	139,29	65,20	1.049,12	1.114,32	0,05 %
14.3.12	100867 Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLD, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4,00	355,20	31,04	408,12	439,16	124,16	1.632,48	1.756,64	0,08 %
14.3.13	CPU2105 Próprio	RAIO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	103,67	41,13	87,29	128,42	781,47	1.658,51	2.439,98	0,11 %
14.3.14	CPU3144 Próprio	RAIO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE	UN	4,00	520,90	22,72	621,32	644,04	90,88	2.485,28	2.576,16	0,12 %
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									164.522,93	7,61 %
15.1		HIDRÁULICA									85.094,09	3,93 %
15.1.1	CPU2566 Próprio	ACPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	74,53	5,17	86,97	92,14	5,17	86,97	92,14	0,00 %
15.1.2	103039 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	12,51	12,51	47,22	59,73	12,51	47,22	59,73	0,00 %
15.1.3	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	42,32	5,37	46,95	52,32	5,37	46,95	52,32	0,00 %
15.1.4	94981 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	45,92	8,95	47,82	56,77	8,95	47,82	56,77	0,00 %
15.1.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2023										
15.1.6	94982 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO	UN	3,00	10,48	4,43	8,52	12,95	13,29	25,56	38,85	0,00 %
15.1.7	103086 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	1,00	26,90	10,00	22,35	33,25	185,30	379,95	565,25	0,03 %
15.1.8	103079 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	54,40	29,16	12,73	23,32	36,85	692,51	1.268,61	1.961,12	0,09 %
15.1.9	CPU2568 Próprio	ADAPTADOR EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.073,45	57,14	1.270,07	1.327,21	57,14	1.270,07	1.327,21	0,06 %
15.1.10	86933 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	62,06	5,23	71,50	76,73	5,23	71,50	76,73	0,00 %
15.1.11	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	263,90	17,80	308,48	326,28	17,80	308,48	326,28	0,02 %
15.1.12	94795 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	263,90	17,80	308,48	326,28	17,80	308,48	326,28	0,02 %
15.1.13	86965 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	140,58	10,51	163,79	174,30	21,02	327,80	348,60	0,02 %
15.1.12	92365 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	M	2,00	79,34	9,21	88,88	98,09	18,42	177,76	196,18	0,01 %
15.1.14	92366 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2")	M	1,00	139,94	14,55	158,47	173,02	14,55	158,47	173,02	0,01 %
15.1.15	96732 SINAPI	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2,00	7,20	4,47	8,25	8,74	8,25	17,40	19,15	0,00 %
15.1.16	85593 SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	23,35	3,48	25,36	29,86	6,98	50,76	57,72	0,00 %
15.1.17	94656 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM	UN	52,00	3,37	1,81	2,35	4,16	94,12	122,20	216,32	0,01 %
15.1.18	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM	UN	1,00	16,82	6,20	14,49	20,79	6,20	14,49	20,79	0,00 %
15.1.19	103084 SINAPI	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	10,38	4,27	6,65	7,38	15,85	16,58	32,43	0,00 %
15.1.20	103066 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	9,26	3,12	8,32	11,44	3,12	8,32	11,44	0,00 %
15.1.21	104003 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	1,00	14,21	6,20	11,36	17,56	6,20	11,36	17,56	0,00 %
15.1.22	89490 SINAPI	INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	6,95	3,34	5,25	8,59	3,34	5,25	8,59	0,00 %
15.1.23	89489 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	81,00	7,46	3,34	5,88	9,22	270,54	476,28	746,82	0,03 %
15.1.24	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	12,65	4,81	10,83	15,64	4,81	10,83	15,64	0,00 %

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>GOVERNO FEDERAL</div><div>UNIAO E RECONSTRUCAO</div></div></div><div><div>NOVO PAC</div><div>SAUDE</div></div></div></div>																
<div><div>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</div><div>Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 399,7m²</div></div>																
<div><div><div>Bancos:</div><div>SINAPI (07/2025) - CPQSCDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)</div></div></div>																
<div><div><div>BDI Geral:</div><div>23,64%</div></div><div><div>Encargo Social Mensalista:</div><div>55,49%</div></div><div><div>Data:</div><div>28/08/2025</div></div></div>																
<div><div><div>BDI Equipamentos:</div><div>15,72%</div></div><div><div>Encargo Social Horista:</div><div>93,83%</div></div><div><div>Revisão:</div><div>00</div></div></div>																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Total			Peso (%)
							M.O.					M.O.				
15.3.12	CPU2836	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70	67,07	17,01	65,91	82,92	709,32	2.748,44	3.457,76			0,16 %	
15.3.13	CPU2887	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL HARMON, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	106,25	42,85	88,51	131,36	257,10	531,06	788,16			0,04 %	
15.3.14	CPU2896	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00	380,67	33,32	437,34	470,66	33,32	437,34	470,66			0,02 %	
15.3.15	90996	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -	M	10,30	142,99	3,91	172,86	176,79	40,27	1.780,66	1.820,93			0,08 %	
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	18,00	8,64	6,46	4,22	10,68	116,28	75,96	192,24			0,01 %	
15.3.17	89556	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	109,90	23,56	18,08	11,04	25,12	1.986,99	1.213,29	3.200,28			0,15 %	
15.3.18	89659	SINAPI	TL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	UN	10,00	10,14	7,00	5,53	12,53	70,90	55,30	126,30			0,01 %	
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)												6.874,55	
15.4.1	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE	UN	5,00	18,99	3,56	19,42	22,98	17,80	97,10	114,90			0,01 %	
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	242,32	21,75	277,85	299,60	174,00	2.222,80	2.396,80			0,11 %	
15.4.3	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL,"	UN	8,00	17,23	3,56	17,74	21,30	28,48	141,92	170,40			0,01 %	
15.4.4	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	214,09	4,07	260,63	264,70	4,07	260,63	264,70			0,01 %	
15.4.5	CPU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40"	UN	3,00	18,64	0,00	23,04	23,04	0,00	69,12	69,12			0,00 %	
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	15,90	6,27	13,38	16,65	12,54	26,76	39,30			0,00 %	
15.4.7	CPU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO	UN	37,00	24,37	3,56	26,37	30,13	131,72	863,09	1.114,81			0,05 %	
15.4.8	CPU2648	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO	UN	1,00	228,40	15,21	267,18	282,39	15,21	267,18	282,39			0,01 %	
15.4.9	CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA	UN	4,00	471,98	45,05	538,50	583,55	180,20	2.154,00	2.334,20			0,11 %	
15.4.10	CPU2600	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 315/168 (NBR 13.434), CÓDIGO SINT 1420/168 (4) (SINAB	UN	2,00	29,39	13,49	23,08	26,58	26,98	46,18	73,10			0,00 %	
15.4.11	CPU2601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE	UN	1,00	11,95	5,43	9,34	14,77	5,43	9,34	14,77			0,00 %	
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												228.899,68	
16.1			INFRAESTRUTURA												158.802,11	
16.1.1	CPU2602	Próprio	CAIXA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZNMAK P/RELETRÓDUTO 32MM, DN 1 1/4"	UN	1,00	2,07	0,44	2,11	2,55	0,44	2,11	2,55			0,00 %	
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	292,00	18,81	14,23	9,02	23,25	4.155,16	2.633,84	6.789,00			0,30 %	
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 03/2023	UN	86,00	18,82	10,75	10,04	20,79	924,50	863,44	1.787,94			0,08 %	
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	5,00	17,56	14,23	7,48	21,71	71,15	37,40	108,55			0,01 %
16.1.5	91920	SINAPI	BUCA COM 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	1,00	17,69	0,61	1,38	1,99	63,44	143,52	1.142,29			0,05 %	
16.1.6	CPU2603	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA DN 1/4"	UN	185,00	0,53	0,44	0,21	0,65	81,40	38,85	120,25			0,01 %	
16.1.7	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	6,16	5,27	2,34	7,61	115,94	51,48	167,42			0,01 %	
16.1.8	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR C3 3/8"x2 1/2"	UN	22,00	10,97	7,83	5,73	11,56	172,26	126,06	298,32			0,01 %	
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 4x21MM COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	1,16	1,38	0,61	1,99	63,44	143,52	1.142,29			0,05 %	
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FACAÇO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	5,40	1,00	5,67	6,67	22,00	124,74	146,74			0,01 %	
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	19,86	14,88	9,57	24,55	329,56	210,54	540,10			0,02 %	
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	258,00	26,50	5,52	27,34	32,76	1.424,16	7.027,92	8.452,08			0,39 %	
16.1.13	92864	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	152,70	29,14	2,94	33,08	36,02	448,54	5.051,31	5.500,25			0,25 %	
16.1.14	92866	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	206,40	40,31	3,35	46,48	49,83	691,44	9.593,47	10.284,91			0,48 %	
16.1.15	92868	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	10,40	58,57	4,01	68,40	72,41	41,70	711,36	703,06			0,03 %	
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 60 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	10,40	58,57	4,01	68,40	72,41	41,70	711,36	703,06			0,03 %	
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	1.935,30	3,09	1,10	2,72	3,82	2.128,63	5.264,01	7.392,94			0,34 %	
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	3.658,80	4,50	1,39	4,17	5,56	5.085,73	15.257,19	20.342,92			0,94 %	
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	677,00	6,98	1,87	6,76	8,63	1.265,99	4.576,52	5.842,51			0,27 %	
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	63,00	9,75	2,45	9,59	11,25	63,00	804,68	804,68			0,03 %	
16.1.21	97866	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDO OS CERÂMICOS MÓDULOS, FUNDO COM	UN	2,00	165,86	93,65	111,41	205,06	187,30	227,82	410,12			0,02 %	
16.1.22	CPU2612	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 20x20x100 PISO	UN	3,00	3,00	126,23	69,09	86,98	156,07	207,27	260,94			0,02 %	
16.1.23	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	249,17	75,06	233,01	308,07	75,06	233,01	308,07			0,01 %	
16.1.24	91925	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	8,00	35,24	21,57	72,56	44,13	29,58	172,56	180,24			0,01 %	
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	57,36	33,94	36,97	70,91	33,94	36,97	70,91			0,00 %	
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO	UN	2,00	50,00	29,77	33,18	62,95	59,54	66,36	125,90			0,01 %	
16.1.27	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	23,00	29,31	17,44	18,79	36,23	401,12	432,17	833,29			0,04 %	
16.1.28	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO RIEI PLACA CABO DE SOM	UN	18,00	9,88	2,60	9,88	12,62	296,68	328,12	585,00			0,02 %	
16.1.29	CPU3148	Próprio	PLACA CEGA SEM FURO	UN	5,00	6,06	2,35	3,90	6,25	42,30	720,17	112,50			0,01 %	
16.1.30	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	8,71	2,35	8,41	10,76	488,20	7.782,92	2.281,12			0,11 %	
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 T 0 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	34,00	34,65	21,57	21,27	42,84	733,38	1.728,19	1.496,56			0,07 %	
16.1.32	92018	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM TAMPA DE EMBUTIR 2P+1 T 0 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	10,00	35,24	21,57	72,56	44,13	29,58	172,56	180,24			0,01 %	
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 T 0 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	10,00	39,08	23,57	24,74	48,31	235,70	247,40	483,10			0,02 %	
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 T 0 A, SEM SUP													

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

Encargo Social Mensalista:

Data:

Bancos:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Equipamentos:
15,72%

Encargo Social Horista:
93,83%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
19.7	CPU3160	Próprio	CENTRAL MANFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM	UN	1,00	869,61	13,47	992,84	1.006,31	13,47	992,84	1.006,31	0,05 %
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	M	6,50	74,53	3,69	88,95	62,64	22,14	533,70	555,54	0,05 %
19.9	CPU3161	Próprio	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00	26,47	1,51	24,57	32,72	32,60	98,28	130,88	0,01 %
19.10	100862	SINAPI	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO -	M	8,00	39,19	8,15	32,94	48,45	124,08	263,52	387,60	0,02 %
19.11	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/PVC/PICRIBRE OU AÇO,	M	40,00	16,45	8,82	11,51	20,33	352,80	460,40	813,20	0,04 %
20			URBENIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE									5.412,72	0,25 %
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									2.746,65	0,13 %
20.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA DO DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 03/2024	m²	14,59	152,28	40,19	148,08	188,27	586,37	2.160,48	2.746,85	0,13 %
20.2			PAISAGISMO									1.419,77	0,07 %
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA DO SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_ 07/2024	m²	72,66	15,81	3,06	16,48	19,54	222,34	1.197,43	1.419,77	0,07 %
20.3			SINALIZAÇÃO									1.246,10	0,06 %
20.3.1	CPU2673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVAADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	10,00	100,79	6,79	117,82	124,61	67,90	1.178,20	1.246,10	0,06 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									6.423,67	0,30 %
21.1	CPU2675	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	m²	389,78	13,33	7,13	9,35	16,48	2.779,13	3.644,44	6.423,57	0,30 %
Totais ->										527.882,30	1.635.995,96	2.163.477,26	
Total sem BDI													1.763.475,97
Total do BDI													410.002,29
Total Geral													2.163.478,26

Paulo Henrique de Lima
Engenheiro Civil - CREA MG 239515/D