



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097820-13	Nº SICONV 968069	PROPONENTE / TOMADOR Município de Monte Carmelo/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto apropriado dentro			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto	MUNICÍPIO / UF Monte Carmelo/MG	BDI 1 29,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto apropriado dentro das normas técnicas.O									436.981,55	
1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETA					-	436.981,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.449,67	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 3,00M X 1,50M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	U	1,00	1.898,97	BDI 1	2.449,67	2.449,67	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	19.932,14	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	U	1,00	15.451,27	BDI 1	19.932,14	19.932,14	RA
1.3.			MEIO-FIO / SARJETA					-	95.357,54	
1.3.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	21,21	63,30	BDI 1	81,66	1.732,01	RA
1.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.248,84	58,12	BDI 1	74,97	93.625,53	RA
1.4.			RAMPAS E CALÇACAS					-	319.242,20	
1.4.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.866,52	81,18	BDI 1	104,72	300.181,97	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO - ESPESSURA: 0,06M / LASTRO BRITA: 0,03M - ALTURA MEIO FIO: 15CM / LARGURA DA CALÇADA: 2,00M	U	21,00	703,59	BDI 1	907,63	19.060,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Carmelo/MG
Local

Responsável Técnico
Nome: HUGO VIDICA SOUSA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097820-13	Nº SICONV 968069	PROPONENTE / TOMADOR Município de Monte Carmelo/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto apropriado dentro			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto	MUNICÍPIO / UF Monte Carmelo/MG	BDI 1 29,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Calçadas com rampas de acessibilidade, utilização de concreto apropriado dentro das normas técnicas.O									436.981,55
terça-feira, 8 de outubro de 2024				CREA/CAU: 407724 MG					
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO
↓