

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESUMO	
RUA/AVENIDA	MEMÓRIA DE CÁLCULO
Rua Mecasa	36,71+719,02+10,81+4,89+439,38+56,50
TOTAL	1.267,31
Áreas Extraídas do Projeto	

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 3,00M X 1,50M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

1,00 UNID

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1,00 UNID

1.3. MEIO-FIO / SARJETA

1.3.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X

4,67+2,44+4,8+4,63+4,67

RUA/AVENIDA	COMPR. (M)	
Rua Mecasa	21,21	M
TOTAL	21,21	M

1.3.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22

33,24+714,72+7,28+440,69+52,90

RUA/AVENIDA	COMPR. (M)	
Rua Mecasa	1.248,83	M
TOTAL	1.248,83	M

1.4. RAMPAS E CALÇACAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

1.4.1. AF_08/2022

CONFORME PROJETO:

LARGURA DAS CALÇADAS: 2,30 M
VIDE COMPOSIÇÃO ANEXA
ÁREA MÉDIA DE CADA RAMPA: 2,30 M2

36,71+719,02+10,81+4,89+439,38+5
6,50

RUA/AVENIDA	QUANT. RAMPAS	COMPRIMENTO CALÇADA (M)	LARGURA (M)	ÁREA	
Rua Mecasa	21,00	1.267,31	2,3	2.866,51	M2
TOTAL				2.866,51	M2

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO - ESPESSURA: 0,06M / LASTRO BRITA: 0,03M - ALTURA MEIO FIO: 15CM / LARGURA DA CALÇADA: 2,00M

1.4.2.

CONFORME PROJETO:

VIDE COMPOSIÇÃO ANEXA
ÁREA MÉDIA DE CADA RAMPA: 2,30 M2

RUA/AVENIDA	QUANT. RAMPAS	
Rua Mecasa	21,00	U
TOTAL	21,00	U

HUGO VIDICA SOUSA
407724 MG