PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

TABELAS E COMPOSIÇÕES

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**PRAZO DA OBRA:**	03 MESES
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	**DATA ORÇAMENTO:**	10/8/2026

SINAPI

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
SINAPI : Tabela de Preço de Composições Sintético Com Desoneração
SINAPI-I : Tabela de Preço de Insumos
Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-relatorios-mensais/SINAPI-2026-02-

SEINFRA MG

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Tabela de Preço de Composições Sintético Com Desoneração
Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.der.mg.gov.br/obras/sistema-referencial-de-custos/o-que-e-sicor-mg

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU nº A304491-2

luiz@patosdeminas.mg.gov.br
D4Sign
LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA
Assinado

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**BDI:**	26,76%
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	**DATA:**	46.244,0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.1	103689	SINAPI-C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	381,51	1.716,80	483,61	2.176,25
1.2	ED-16350	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	858,13	1.716,26	1.087,79	2.175,58
1.3	ED-50137	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1,00	1.750,22	1.750,22	2.218,63	2.218,63
1.4	ED-50155	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	980,00	1.960,00	1.242,28	2.484,56
2.1	CPU-003	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO	M2	145,80	63,29	9.227,24	80,22	11.696,08
3.1	99814	SINAPI-C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2393,00	1,67	3.996,31	2,12	5.073,16
3.2	CPU-004	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA	M2	2393,00	3,21	7.679,81	4,07	9.739,51
4.1.1	RO-15976	SICOR-MG	Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)	M3	3,89	421,59	1.639,99	534,42	2.078,89
4.1.2	40.30.32	SUDECAP	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR	M2	14,80	102,96	1.523,81	130,52	1.931,70
4.1.3	98555	SINAPI-C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,60	33,38	253,69	42,31	321,56
4.2.1	ED-48360	SICOR-MG	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	5,00	1.075,10	5.375,50	1.362,83	6.814,15
4.3.1	ED-48445	SICOR-MG	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,51	379,25	193,42	480,75	245,18
4.3.2	ED-48323	SICOR-MG	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2	0,51	197,92	100,94	250,89	127,95
4.4.1	103314	SINAPI-C	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	106,24	373,18	39.646,64	473,05	50.256,83
4.5.1	18.76.02	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25	UN	5,00	393,96	1.969,80	499,40	2.497,00
5.1.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	2457,18	13,62	33.466,79	17,27	42.435,50
5.1.2	ED-50464	SICOR-MG	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M2	2393,00	14,20	33.980,60	18,00	43.074,00
5.1.3	ED-50460	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	203,04	6,78	1.376,61	8,59	1.744,11
5.2.1	100717	SINAPI-C	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	138,75	11,21	1.555,39	14,21	1.971,64
5.2.2	100722	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	138,75	28,90	4.009,88	36,63	5.082,41
5.2.3	100726	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	138,75	33,01	4.580,14	41,84	5.805,30

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**BDI:**	26,76%
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	**DATA:**	46.244,0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
5.3.1	ED-50634	SICOR-MG	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	1,00	1.278,95	1.278,95	1.621,23	1.621,23
5.4.1	CPU-005	SICOR-MG	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	1,00	12.104,28	12.104,28	15.343,74	15.343,74
6.1	CPU-006	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	UN	1,00	855,52	855,52	1.084,48	1.084,48

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU nº A304491-2

TOTAL	**217.999,44**

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**BDI:**	0,2676
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	**DATA:**	46.244,0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**7.143,2800**		**9.055,0200**
1.1	103689	SINAPI-C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	381,51	1.716,80	483,61	2.176,25
1.2	ED-16350	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	858,13	1.716,26	1.087,79	2.175,58
1.3	ED-50137	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1,00	1.750,22	1.750,22	2.218,63	2.218,63
1.4	ED-50155	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	980,00	1.960,00	1.242,28	2.484,56
2			**ESTACIONAMENTO**				**9.227,24**		**11.696,08**
2.1	CPU-003	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO	M2	145,80	63,29	9.227,24	80,22	11.696,08
3			**RECUPERAÇÃO DE PISO**				**11.676,12**		**14.812,67**
3.1	99814	SINAPI-C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.393,00	1,67	3.996,31	2,12	5.073,16
3.2	CPU-004	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA	M2	2.393,00	3,21	7.679,81	4,07	9.739,51
4			**MOBILIÁRIO URBANO**				**50.703,79**		**64.273,26**
4.1			*Banco redondo de alvenaria central:*						
4.1.1	RO-15976	SICOR-MG	Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)	M3	3,89	421,59	1.639,99	534,42	2.078,89
4.1.2	40.30.32	SUDECAP	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR	M2	14,80	102,96	1.523,81	130,52	1.931,70
4.1.3	98555	SINAPI-C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,60	33,38	253,69	42,31	321,56
4.2			*Mesas:*						
4.2.1	ED-48360	SICOR-MG	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	5,00	1.075,10	5.375,50	1.362,83	6.814,15
4.3			*Recuperação de bancos danificados:*						
4.3.1	ED-48445	SICOR-MG	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,51	379,25	193,42	480,75	245,18
4.3.2	ED-48323	SICOR-MG	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2	0,51	197,92	100,94	250,89	127,95

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**BDI:**	0,2676
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecap (04/2026) Desonerado	**DATA:**	46.244,0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
4.4			*Pergolado:*						
4.4.1	103314	SINAPI-C	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	106,24	373,18	39.646,64	473,05	50.256,83
4.5			*Lixeira:*						
4.5.1	18.76.02	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25	UN	5,00	393,96	1.969,80	499,40	2.497,00
5			**PINTURA**				**78.969,42**		**100.112,96**
5.1			*Pintura Piso:*						
5.1.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	2.393,00	13,62	32.592,66	17,27	41.327,11
5.1.2	ED-50464	SICOR-MG	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M2	2.393,00	14,20	33.980,60	18,00	43.074,00
5.1.3	ED-50460	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	203,04	6,78	1.376,61	8,59	1.744,11
5.2			*Pintura Academia:*						
5.2.1	100717	SINAPI-C	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	138,75	11,21	1.555,39	14,21	1.971,64
5.2.2	100722	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	138,75	28,90	4.009,88	36,63	5.082,41
5.2.3	100726	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	138,75	33,01	4.580,14	41,84	5.805,30
5.3			Pintura dos Postes						
5.3.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	13,30	13,62	181,15	17,27	229,69
5.4			Pintura dos Bancos						
5.4.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	50,88	13,62	692,99	17,27	878,70
6			**PLACA**				**1.278,95**		**1.621,23**
6.1	ED-50634	SICOR-MG	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	1.278,95	1.278,95	1.621,23	1.621,23

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**PLANILHA MODELO:**	DESONERADA
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**BDI:**	0,2676
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	**DATA:**	46.244,0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
7			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**12.104,28**		**15.343,74**
7.1	CPU-005	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	12.104,28	12.104,28	15.343,74	15.343,74
						SUB TOTAL	**171.103,08**		**216.914,96**
8			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**855,52**		**1.084,48**
8.1	CPU-006	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	UNID.	1,00	855,52	855,52	1.084,48	1.084,48
						TOTAL	**171.958,60**		**217.999,44**

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU nº A304491-2

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes	**BDI: 20,72%**
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	**DESONERADA**
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (	**10/8/2026**

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,00% a 5,50%)

3,50%

2) SEGUROS E GARANTIAS - (0,80% a 1,00%)

0,80%

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos	1,0527
Despesas Financeiras	1,0059
Lucro/Remuneração	1,0756
Impostos (com desoneração)	0,8985
Impostos (sem desoneração)	0,9435

3) RISCOS - (0,97% a 1,27%)

0,97%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - (0,59% a 1,39%)

0,59%

5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)

7,56%

6) IMPOSTOS

- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 2,00%

CPRB= 4,50%

A) Sem desoneração:

			1º Quartil	Médio	3º Quartil
BDI=	**20,72%**	Faixa referencial	20,34%	22,12%	25,00%

B) Com desoneração:

BDI=	**26,76%**

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU nº A304491-2

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA 1 TA ZOONOSES

PROJETO	Reforma Praça Praxedes	PLANILHA MODELO:	**DESONERADA**
ENDEREÇO	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502	PRAZO DA OBRA:	**03 MESES**
BASES	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado	DATA ORÇAMENTO:	**10/08/2026**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.055,02	4,15%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
				R$ 4.527,51	R$ 4.527,51	R$ 4.527,51	R$ 9.055,02		
2	ESTACIONAMENTO	R$ 11.696,08	5,37%			100,00%	100,00%		
						R$ 11.696,08	R$ 11.696,08		
3	RECUPERAÇÃO DE PISO	R$ 14.812,67	6,79%	60,00%	50,00%	40,00%	100,00%		
				R$ 8.887,60	R$ 7.406,34	R$ 5.925,07	R$ 14.812,67		
4	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 64.273,26	29,48%	40,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
				R$ 25.709,30	R$ 25.709,30	R$ 19.281,98	R$ 44.991,28	R$ 19.281,98	R$ 64.273,26
5	PINTURA	R$ 100.112,96	45,92%			40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
						R$ 40.045,18	R$ 40.045,18	R$ 60.067,78	R$ 100.112,96
6	PLACA	R$ 1.621,23	0,74%					100,00%	100,00%
								R$ 1.621,23	R$ 1.621,23
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 15.343,74	7,04%	30,00%	30,00%	35,00%	65,00%	35,00%	100,00%
				R$ 4.603,12	R$ 4.603,12	R$ 5.370,31	R$ 9.973,43	R$ 5.370,31	R$ 15.343,74
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.084,48	0,50%					100,00%	100,00%
								R$ 1.084,48	R$ 1.084,48
		R$ 217.999,4400	**100,00%**	**R$ 43.727,54**		**R$ 86.846,13**		**R$ 87.425,77**	
				20,06%		**39,84%**		**40,10%**	

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO

Projeto: Reforma Praça Praxedes

Endereço R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	COMPR.	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	KG/M	QUANT. TOTAL DO SERVIÇO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	103689	SINAPI-C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2								4,50
					1,00		3,00	1,50	4,50			4,50
1.2	ED-16350	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS								2,00
					2,00							2,00
1.3	ED-50137	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN								1,00
					1,00							1,00
1.4	ED-50155	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS								2,00
					2,00							2,00
2			**ESTACIONAMENTO**									
2.1	CPU-003	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO	M2								145,80
									145,80			145,80
3			**RECUPERAÇÃO DE PISO**									
3.1	99814	SINAPI-C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2								2393,00
									2393,00			2393,00
3.2	CPU-004	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA	M2								2393,00
									2393,00			2393,00
4			**MOBILIÁRIO URBANO**									
4.1			*Banco redondo de alvenaria central:*									
4.1.1	RO-15976	SICOR-MG	Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)	M3								3,89
												3,89
4.1.2	40.30.32	SUDECAP	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR	M2								14,80
												14,80

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO

Projeto: Reforma Praça Praxedes

Endereço R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	COMPR.	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	KG/M	QUANT. TOTAL DO SERVIÇO
4.1.3	98555	SINAPI-C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2								7,60
4.2			*Mesas:*									
4.2.1	ED-48360	SICOR-MG	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ								5,00
					5,00							5,00
4.3			*Recuperação de bancos danificados:*									
4.3.1	ED-48445	SICOR-MG	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3								0,51
4.3.2	ED-48322	SICOR-MG	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2								0,51
4.4			*Pergolado:*									
4.4.1	103314	SINAPI-C	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2								106,24
			Módulo folha		8,00				13,28			106,24
4.5			*Lixeira:*									
4.5.1	18.76.02	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25	UN								5,00
												5,00
5			**PINTURA**									
5.1			*Pintura Piso:*									
5.1.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2								2393,00
												2393,00
5.1.2	ED-50464	SICOR-MG	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M2								2393,00
												2393,00
5.1.3	ED-50460	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M								203,04
												203,04
5.2			*Pintura Academia:*									
5.2.1	100717	SINAPI-C	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2								138,75
			Simulador de caminhada		2,00				5,50			11,00
			Esqui duplo		1,00				5,00			5,00

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO

Projeto: Reforma Praça Praxedes

Endereço R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	COMPR.	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	KG/M	QUANT. TOTAL DO SERVIÇO
			Alongador triplo		1,00				4,50			4,50
			Rotação de ombros		1,00				5,50			5,50
			Reserva para bases, chapas e reforços		1,00				2,00			2,00
5.2.2	100722	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2								138,75
			Simulador de caminhada		2,00				5,50			11,00
			Esqui duplo		1,00				5,00			5,00
			Alongador triplo		1,00				4,50			4,50
			Rotação de ombros		1,00				5,50			5,50
			Reserva para bases, chapas e reforços		1,00				2,00			2,00
5.2.3	100726	SINAPI-C	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2								138,75
			Simulador de caminhada		2,00				5,50			11,00
			Esqui duplo		1,00				5,00			5,00
			Alongador triplo		1,00				4,50			4,50
			Rotação de ombros		1,00				5,50			5,50
			Reserva para bases, chapas e reforços		1,00				2,00			2,00
5.3			*Pintura dos Postes*									
5.3.1	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2								13,30
				5,00	18,00	24,00	2,00		1,33			
6			**PLACA**									
6.1	ED-50634	SICOR-MG	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN								1,00
					1,00							1,00
7			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
7.1	CPU-005	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.								1,00
					1,00							1,00
8			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									
8.1	CPU-006	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	UNID.								1,00
					1,00							1,00

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO			UNID.	R$ UNITÁRIO
CPU-002		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.			M2	R$ 1,54
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	UNIT.	TOTAL
91486	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,01	R$ 74,55	R$ 0,52
83362	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00	R$ 290,00	R$ 0,12
88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0074	R$ 23,58	R$ 0,17
89036	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0069275	R$ 62,20	R$ 0,43
89035	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	R$ 155,39	R$ 0,25
5841	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0057134	R$ 4,97	R$ 0,03
5839	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	R$ 9,89	R$ 0,02
					TOTAL	R$ 1,54

COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO			UNID.	R$ UNITÁRIO
CPU-003		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO			M2	R$ 63,29
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	UNIT.	TOTAL
RO-00388	SICOR-MG	Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m2	1,0000	R$ 0,64	R$ 0,64
ANP-001	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	Kg	1,2000	R$ 1,20	R$ 1,44
CPU-002	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M2	1,0000	R$ 1,54	R$ 1,54
ANP-002	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Kg	0,5000000	R$ 0,50	R$ 0,25
102332	SINAPI-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,051	R$ 2,07	R$ 0,11
102333	SINAPI-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2,1514	R$ 0,79	R$ 1,70
ED-7623	SICOR-MG	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	0,0300	R$ 1.868,23	R$ 56,05
102332	SINAPI-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,7560	R$ 2,07	R$ 1,56
					TOTAL	R$ 63,29

COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO			UN	R$ UNITÁRIO
CPU-004		RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA			M2	R$ 3,21
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	UNIT.	TOTAL
88309	SINAPI-C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R$ 31,67	R$ 1,58
88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R$ 23,58	R$ 0,71
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	R$ 0,78	R$ 0,39
366	SINAPI-I	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0004	R$ 168,20	R$ 0,07
7334	SINAPI-I	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,0300	R$ 13,49	R$ 0,40
38383	SINAPI-I	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0200	R$ 2,82	R$ 0,06
					TOTAL	R$ 3,21

COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO			UN	R$ UNITÁRIO
CPU-005		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UNID.	R$ 12.104,28
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	UNIT.	TOTAL
90776	SINAPI-C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	162,00	R$ 56,34	R$ 9.127,08
90777	SINAPI-C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,50	R$ 132,32	R$ 2.977,20
					TOTAL	R$ 12.104,28

ADM LOCAL	H/SEMANA	SEMANAS	MESES	TOTAL
Encarregado	36,00	4,50	1,00	162,00
Engenheiro Civil	5,00	4,50	1,00	22,50

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROJETO:	Reforma Praça Praxedes
ENDEREÇO:	R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
BASES:	Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO			UNID.	R$ UNITÁRIO
CPU-006		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00			UNID.	R$ 855,52
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEF.**	**UNIT.**	**TOTAL**
ED-50392	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR DE 1.000.000,00 - SICOR AGOSTO/2023	%	0,50%	R$ 171.103,08	R$ 855,52
					TOTAL	R$ 855,52

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

14 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de October de 2026, 08:47:45

Reforma praça Praxedes Prefeitura pdf

Código do documento 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51

Assinaturas

LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA
luiz@patosdeminas.mg.gov.br
Assinou

LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA

Eventos do documento

19 Oct 2026, 13:44:31
Documento 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 **criado** por ELAINE MARIA MACILON BORGES (cd058b2b-6bdd-4991-8f95-4d0a1202714e). Email:planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2026-10-19T13:44:31-03:00

19 Oct 2026, 13:45:35
Assinaturas **iniciadas** por ELAINE MARIA MACILON BORGES (cd058b2b-6bdd-4991-8f95-4d0a1202714e). Email: planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2026-10-19T13:45:35-03:00

20 Oct 2026, 12:42:58
LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA **Assinou** (38ea4fa7-c7ac-42a3-9e84-0485fe20ddc3) - Email: luiz@patosdeminas.mg.gov.br - IP: 138.0.66.22 (138-0-66-22-static.onnettelecom.com.br porta: 22006) - Documento de identificação informado: 103.793.266-80 - DATE_ATOM: 2026-10-20T12:42:58-03:00

Hash do documento original
(SHA256):5241f9524dd4cff495d40a48639cc09d57e9c9c8d1ad38855eab3c8a5edc1c16
(SHA512):fb90de0966596f79f25efcb0d35ede51c99a3469dc72f357f0c45121c22006d1360705a64015f4130dec3780bd5a26ac5748c24f4dca7b98156c6ac9b1c2d4e1

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.