MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de OBRAS
Praça Dona Filomena, 02, Centro
e-mail: engenharia@lagoaformosa.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA - MG	**DATA: 17/09/2026**
OBRA: CAMPO DE FUTEBOL / CAMPO DO VIRGULINO - CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO METALICO PARA QUADRAS ESPORTIVAS	**ALÍQUOTA ISSQN: 2,00%**
LOCAL: RUA ICO MACHADO , S/N.º, BAIRRO BABILÔNIA - LAGOA FORMOSA - MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO SULDESTE: ABRIL/2026; SINAPI: JUNHO/2026; (DESONERADO)	**BDI: = 19,75 %**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	

REPROGRAMAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário Licitado Sem BDI	Preço Unitário Licitado Com BDI	Preço Total
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 2.535,25**
1.1	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R$ 132,32	R$ 158,5	R$ 2.535,25
2			**CERCAMENTO METÁLICO**					**R$ 420.081,74**
2.1	COT 1	cotação	CERCAMENTO METÁLICO PARA QUADRA ESPORTIVA, constituído por pilares principais em tubo de aço galvanizado , seção mínima 70 × 70 mm, espessura mínima 2,00 mm, espaçados no máximo a cada 2,00 m entre eixos; travessas intermediárias e superior em tubo de aço galvanizado, seção mínima 70 × 30 mm, espessura mínima 2,00 mm, com espaçamento vertical máximo de 2,00 m; mãos francesas metálicas de reforço em tubo de aço galvanizado, conforme projeto; fechamento em tela soldada de aço, não galvanizada, malha 15 × 15 cm, fio Ø 3,4 mm, com preparação da superfície, tratamento anticorrosivo, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de acabamento apropriada para exposição externa; fixação por meio de abraçadeiras, grampos, chapas, parafusos e demais acessórios necessários, em aço galvanizado ou com proteção anticorrosiva equivalente. Inclusos blocos de fundação em concreto para fixação dos pilares, devidamente dimensionados conforme as solicitações da estrutura e condições do solo, escavação, concretagem, materiais, fabricação, cortes, soldas, tratamento anticorrosivo, pintura, transporte, equipamentos, montagem, fixação, mão de obra e todos os demais serviços e insumos necessários à completa execução e instalação do cercamento, conforme projeto e memorial descritivo.	M²	2883,20	R$ 121,67	R$ 145,70	R$ 420.081,74
							TOTAL LICITADO:	**R$ 422.616,99**

JOSE WILSON AMORIM:50202820653 Assinado de forma digital por JOSE WILSON AMORIM:50202820653 Dados: 2026.09.21 12:40:39 -03'00'

José Wilson Amorim
Prefeito Municipal

LUANA DA SILVA COTA:09923907619 Assinado de forma digital por LUANA DA SILVA COTA:09923907619 Dados: 2026.09.21 12:41:01 -03'00'

Luana da Silva Cota
Engenheira Civil