Ordem de serviço

Nº 19

Orçamento nº: 19
Data: 9 de setembro de 2026
Cliente: Prefeitura Municipal De Lagoa Formosa
CNPJ: 18.602.078/0001-41
Endereço: Praça Dona Filomena N2, Centro Lagoa Formosa-MG

DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
CERCAMENTO METÁLICO PARA QUADRA ESPORTIVA, construída por pilares principais em tubos de aço pintado, seção mínima 70×70mm, espessura mínima 2,00mm espaçados no mínimo de 2,00m entre eixos, travessas intermediárias e superior em tubos de aço pintado seção mínima 70×30mm espessura mínima de 2,00mm,com espessamento vertical máximo de 2,00m, mãos francesas metálicas de reforço em tubos de aço pintado,conforme projeto,, fechamento em tela soldada de aço, não galvanizada,malha 15/15 cm,fio 34 mm com preparação da superfície, tratamento anticorrosivo, aplicação de fundo anticorrosivo,e pintura de acabamento apropriada para exposição externa, fixação por forma de abraçadeiras,grampos,chapas, parafusos e demais acessórios necessários,em aço pintado ou com proteção anticorrosiva equivalente.Inclusos blocos de fundação em concreto para fixação dos pilares, devidamente direcionados conforme as solicitações da estruturas e condições do solo, escavação, concretagem, materiais,fabricação, cortes,soldas, tratamento anticorrosivo,montagem, fixação,mão de obra e todos os demais serviços e insumos necessários a completa instalação do cercamento,conforme projeto e memorial descritivo.Unidade da maldição m2.	R$ 71,00	2883,2 m²	R$ 204.707,20

Aqui está o orçamento conforme solicitado
Condições de pagamento: À vista
Formas de pagamento: PIX, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito

Valor Total: R$ 204.707,20
Valor Final: R$ 204.707,20

BE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
59.077.113/0001-38
AVENIDA AV CLARICE MARTINS DE PAULA, 793,
PLANALTO, LAGOA FORMOSA, MG, CEP: 38720000