PLANILHA QUANTITATIVO VIDROS CENTRO

SECRETARIA	ABERTURA	LARGURA ABERTURA (M)	ALTURA ABERTURA (M)	ÁREA ABERTURA (M²)	PEITORIL [M]	PARA MODELO DE FIXO 01			PARA MODELO VENTILADO				
						PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM [M²]	ADESIVO [M²]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM FIXO [M²]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM CORRER [M²]	ADESIVO [M²]	VIGA HORIZONTAL SEÇÃO 90X60MM PERFIL ALUMÍNIO PRETO FOSCO [M]
PAVIMENTO 0 (1° ANDAR)													
ADMINISTRAÇÃO	1		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9		1,500	0,000	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITÓRIO, ARQUIVO	1	1,643	1,502	2,468	1,64	6,29	2,47	2,47	6,11	1,16	1,16	1,16	1,64
PAVIMENTO 1 (2° ANDAR)													
SAÚDE (DIREITA)	1	1,532	1,504	2,304	1,53	6,07	2,30	2,30	5,89	1,08	1,08	1,08	1,53
SAÚDE (DIREITA)	2	1,532	1,506	2,307	1,53	6,08	2,31	2,31	5,90	1,08	1,08	1,08	1,53
SAÚDE (DIREITA)	3	3,114	1,501	4,674	3,11	9,23	4,67	4,67	9,05	2,20	2,20	2,20	3,11
SAÚDE (DIREITA)	4	2,250	1,478	3,326	2,25	7,46	3,33	3,33	7,28	1,56	1,56	1,56	2,25
SAÚDE (DIREITA)	5	2,989	1,505	4,498	2,99	8,99	4,50	4,50	8,81	2,11	2,11	2,11	2,99
SAÚDE (DIREITA)	6	2,491	1,510	3,761	2,49	8,00	3,76	3,76	7,82	1,77	1,77	1,77	2,49
SAÚDE (DIREITA)	7	2,900	1,504	4,362	2,90	8,81	4,36	4,36	8,63	2,05	2,05	2,05	2,90
SAÚDE (DIREITA)	8	2,781	1,505	4,185	2,78	8,57	4,19	4,19	8,39	1,97	1,97	1,97	2,78
SAÚDE (DIREITA)	9	2,768	1,507	4,171	2,77	8,55	4,17	4,17	8,37	1,96	1,96	1,96	2,77
SAÚDE (ESQUERDA)	1	3,217	1,505	4,842	3,22	9,44	4,84	4,84	9,26	2,28	2,28	2,28	3,22
SAÚDE (ESQUERDA)	2	2,277	1,503	3,422	2,28	7,56	3,42	3,42	7,38	1,61	1,61	1,61	2,28
SAÚDE (ESQUERDA)	3	2,425	1,500	3,638	2,43	7,85	3,64	3,64	7,67	1,71	1,71	1,71	2,43
SAÚDE (ESQUERDA)	4	2,417	1,507	3,642	2,42	7,85	3,64	3,64	7,67	1,71	1,71	1,71	2,42
SAÚDE (ESQUERDA)	5	2,478	1,503	3,724	2,48	7,96	3,72	3,72	7,78	1,75	1,75	1,75	2,48
SAÚDE (ESQUERDA)	6	2,468	1,506	3,717	2,47	7,95	3,72	3,72	7,77	1,75	1,75	1,75	2,47
SAÚDE (ESQUERDA)	7	2,731	1,504	4,107	2,73	8,47	4,11	4,11	8,29	1,93	1,93	1,93	2,73
SAÚDE (ESQUERDA)	8	2,729	1,502	4,099	2,73	8,46	4,10	4,10	8,28	1,93	1,93	1,93	2,73
PAVIMENTO 2 (3° ANDAR)													
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	1	2,054	1,504	3,089	2,05	7,12	3,09	3,09	6,94	1,45	1,45	1,45	2,05
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	2	2,054	1,503	3,087	2,05	7,11	3,09	3,09	6,93	1,45	1,45	1,45	2,05
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	3	2,940	1,514	4,451	2,94	8,91	4,45	4,45	8,73	2,09	2,09	2,09	2,94
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	4	2,939	1,508	4,432	2,94	8,89	4,43	4,43	8,71	2,08	2,08	2,08	2,94
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	5	2,781	1,497	4,163	2,78	8,56	4,16	4,16	8,38	1,96	1,96	1,96	2,78
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	6	2,777	1,491	4,141	2,78	8,54	4,14	4,14	8,36	1,95	1,95	1,95	2,78
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	7	1,867	1,502	2,804	1,87	6,74	2,80	2,80	6,56	1,32	1,32	1,32	1,87
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	8	1,870	1,503	2,811	1,87	6,75	2,81	2,81	6,57	1,32	1,32	1,32	1,87
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	9	2,651	1,500	3,977	2,65	8,30	3,98	3,98	8,12	1,87	1,87	1,87	2,65
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	10	1,156	1,500	1,734	1,16	5,31	1,73	1,73	5,13	0,81	0,81	0,81	1,16
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	11	2,156	1,500	3,234	2,16	7,31	3,23	3,23	7,13	1,52	1,52	1,52	2,16
FAZENDA - DEFESA SOCIAL	12	1,992	1,500	2,988	1,99	6,98	2,99	2,99	6,80	1,40	1,40	1,40	1,99
ADMINISTRAÇÃO	1	1,840	1,511	2,780	1,84	6,70	2,78	2,78	6,52	1,31	1,31	1,31	1,84
ADMINISTRAÇÃO	2	1,850	1,496	2,768	1,85	6,69	2,77	2,77	6,51	1,30	1,30	1,30	1,85
ADMINISTRAÇÃO	3	2,832	1,592	4,509	2,83	8,85	4,51	4,51	8,67	2,13	2,13	2,13	2,83
ADMINISTRAÇÃO	4	2,139	1,443	3,087	2,14	7,16	3,09	3,09	6,98	1,45	1,45	1,45	2,14
ADMINISTRAÇÃO	5	1,422	1,497	2,129	1,42	5,84	2,13	2,13	5,66	1,00	1,00	1,00	1,42
ADMINISTRAÇÃO	6	2,806	1,505	4,223	2,81	8,62	4,22	4,22	8,44	1,99	1,99	1,99	2,81
ADMINISTRAÇÃO	7	2,418	1,483	3,586	2,42	7,80	3,59	3,59	7,62	1,68	1,68	1,68	2,42
ADMINISTRAÇÃO	8	2,459	1,506	3,703	2,46	7,93	3,70	3,70	7,75	1,74	1,74	1,74	2,46
ADMINISTRAÇÃO	9	2,150	1,501	3,227	2,15	7,30	3,23	3,23	7,12	1,52	1,52	1,52	2,15
ADMINISTRAÇÃO	10	2,603	1,500	3,905	2,60	8,21	3,91	3,91	8,03	1,84	1,84	1,84	2,60
ADMINISTRAÇÃO	11	1,337	1,491	1,993	1,34	5,66	1,99	1,99	5,48	0,94	0,94	0,94	1,34
ADMINISTRAÇÃO	12	2,802	1,493	4,183	2,80	8,59	4,18	4,18	8,41	1,97	1,97	1,97	2,80
ADMINISTRAÇÃO	13	2,168	1,513	3,280	2,17	7,36	3,28	3,28	7,18	1,54	1,54	1,54	2,17
ADMINISTRAÇÃO	14	2,689	1,486	3,996	2,69	8,35	4,00	4,00	8,17	1,88	1,88	1,88	2,69
ADMINISTRAÇÃO	15	2,720	1,489	4,050	2,72	8,42	4,05	4,05	8,24	1,90	1,90	1,90	2,72
ADMINISTRAÇÃO	16	2,723	1,491	4,060	2,72	8,43	4,06	4,06	8,25	1,91	1,91	1,91	2,72
ADMINISTRAÇÃO	17	2,721	1,485	4,041	2,72	8,41	4,04	4,04	8,23	1,90	1,90	1,90	2,72
ADMINISTRAÇÃO	18	2,843	1,494	4,247	2,84	8,67	4,25	4,25	8,49	2,00	2,00	2,00	2,84
ADMINISTRAÇÃO	19	2,843	1,487	4,228	2,84	8,66	4,23	4,23	8,48	1,99	1,99	1,99	2,84
ADMINISTRAÇÃO	20	1,098	1,501	1,648	1,10	5,20	1,65	1,65	5,02	0,77	0,77	0,77	1,10

PLANILHA QUANTITATIVO VIDROS CENTRO

SECRETARIA	ABERTURA	LARGURA ABERTURA (M)	ALTURA ABERTURA (M)	ÁREA ABERTURA (M²)	PEITORIL [M]	PARA MODELO DE FIXO 01			PARA MODELO VENTILADO				
						PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM [M²]	ADESIVO [M²]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM FIXO [M²]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM CORRER [M²]	ADESIVO [M²]	VIGA HORIZONTAL SEÇÃO 90X60MM PERFIL ALUMÍNIO PRETO FOSCO [M]
PAVIMENTO 3 (4° ANDAR)													
PROMOÇÃO SOCIAL	1	2,495	1,593	3,975	2,50	8,18	3,98	3,98	8,00	1,87	1,87	1,87	2,50
PROMOÇÃO SOCIAL	2	2,470	1,504	3,715	2,47	7,95	3,72	3,72	7,77	1,75	1,75	1,75	2,47
PROMOÇÃO SOCIAL	3	1,413	1,502	2,122	1,41	5,83	2,12	2,12	5,65	1,00	1,00	1,00	1,41
PROMOÇÃO SOCIAL	4	1,424	1,510	2,150	1,42	5,87	2,15	2,15	5,69	1,01	1,01	1,01	1,42
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	1	2,810	1,505	4,229	2,81	8,63	4,23	4,23	8,45	1,99	1,99	1,99	2,81
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	2	2,808	1,508	4,234	2,81	8,63	4,23	4,23	8,45	1,99	1,99	1,99	2,81
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	3	2,725	1,509	4,112	2,73	8,47	4,11	4,11	8,29	1,93	1,93	1,93	2,73
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	4	2,870	1,504	4,316	2,87	8,75	4,32	4,32	8,57	2,03	2,03	2,03	2,87
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	5	2,866	1,507	4,319	2,87	8,75	4,32	4,32	8,57	2,03	2,03	2,03	2,87
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	6	2,868	1,508	4,325	2,87	8,75	4,33	4,33	8,57	2,03	2,03	2,03	2,87
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	7	2,869	1,506	4,321	2,87	8,75	4,32	4,32	8,57	2,03	2,03	2,03	2,87
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	8	2,537	1,506	3,821	2,54	8,09	3,82	3,82	7,91	1,80	1,80	1,80	2,54
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	9	3,337	1,502	5,012	3,34	9,68	5,01	5,01	9,50	2,36	2,36	2,36	3,34
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	10	3,215	1,514	4,868	3,22	9,46	4,87	4,87	9,28	2,29	2,29	2,29	3,22
CONTROLADORIA - PROCURADORIA	11	3,196	1,505	4,810	3,20	9,40	4,81	4,81	9,22	2,26	2,26	2,26	3,20
PAVIMENTO 4 (5° ANDAR)													
TURISMO E CULTURA	1	1,683	1,509	2,540	1,68	6,38	2,54	2,54	6,20	1,19	1,19	1,19	1,68
TURISMO E CULTURA	2	1,677	1,509	2,531	1,68	6,37	2,53	2,53	6,19	1,19	1,19	1,19	1,68
TURISMO E CULTURA	3	1,936	1,505	2,914	1,94	6,88	2,91	2,91	6,70	1,37	1,37	1,37	1,94
TURISMO E CULTURA	4	1,934	1,508	2,916	1,93	6,88	2,92	2,92	6,70	1,37	1,37	1,37	1,93
TURISMO E CULTURA	5	1,252	1,501	1,879	1,25	5,51	1,88	1,88	5,33	0,88	0,88	0,88	1,25
TURISMO E CULTURA	6	1,264	1,508	1,906	1,26	5,54	1,91	1,91	5,36	0,90	0,90	0,90	1,26
TURISMO E CULTURA	7	1,287	1,505	1,937	1,29	5,58	1,94	1,94	5,40	0,91	0,91	0,91	1,29
TURISMO E CULTURA	8	1,286	1,510	1,942	1,29	5,59	1,94	1,94	5,41	0,91	0,91	0,91	1,29
SEDET	1	2,515	1,501	3,775	2,52	8,03	3,78	3,78	7,85	1,77	1,77	1,77	2,52
SEDET	2	2,517	1,502	3,781	2,52	8,04	3,78	3,78	7,86	1,78	1,78	1,78	2,52
SEDET	3	2,738	1,502	4,112	2,74	8,48	4,11	4,11	8,30	1,93	1,93	1,93	2,74
SEDET	4	2,739	1,502	4,114	2,74	8,48	4,11	4,11	8,30	1,93	1,93	1,93	2,74
SEDET	5	2,738	1,503	4,115	2,74	8,48	4,12	4,12	8,30	1,93	1,93	1,93	2,74
PAVIMENTO 5 (6° ANDAR)													
EDUCAÇÃO	1	1,618	1,499	2,425	1,62	6,23	2,43	2,43	6,05	1,14	1,14	1,14	1,62
EDUCAÇÃO	2	1,615	1,503	2,427	1,62	6,24	2,43	2,43	6,06	1,14	1,14	1,14	1,62
EDUCAÇÃO	3	1,796	1,508	2,708	1,80	6,61	2,71	2,71	6,43	1,27	1,27	1,27	1,80
EDUCAÇÃO	4	1,718	1,508	2,591	1,72	6,45	2,59	2,59	6,27	1,22	1,22	1,22	1,72
EDUCAÇÃO	5	1,259	1,503	1,892	1,26	5,52	1,89	1,89	5,34	0,89	0,89	0,89	1,26
EDUCAÇÃO	6	1,252	1,505	1,884	1,25	5,51	1,88	1,88	5,33	0,89	0,89	0,89	1,25
EDUCAÇÃO	7	2,457	1,503	3,693	2,46	7,92	3,69	3,69	7,74	1,74	1,74	1,74	2,46
EDUCAÇÃO	8	2,457	1,506	3,700	2,46	7,93	3,70	3,70	7,75	1,74	1,74	1,74	2,46
EDUCAÇÃO E CPD	1	1,454	1,502	2,184	1,45	5,91	2,18	2,18	5,73	1,03	1,03	1,03	1,45
EDUCAÇÃO E CPD	2	1,448	1,501	2,173	1,45	5,90	2,17	2,17	5,72	1,02	1,02	1,02	1,45
EDUCAÇÃO E CPD	3	2,140	1,500	3,210	2,14	7,28	3,21	3,21	7,10	1,51	1,51	1,51	2,14
EDUCAÇÃO E CPD	4	1,461	1,503	2,196	1,46	5,93	2,20	2,20	5,75	1,03	1,03	1,03	1,46
EDUCAÇÃO E CPD	5	1,449	1,501	2,175	1,45	5,90	2,18	2,18	5,72	1,02	1,02	1,02	1,45
PAVIMENTO 6 (7° ANDAR)													
ESPORTES	1	1,609	1,509	2,428	1,61	6,24	2,43	2,43	6,06	1,14	1,14	1,14	1,61
ESPORTES	2	1,601	1,514	2,424	1,60	6,23	2,42	2,42	6,05	1,14	1,14	1,14	1,60
ESPORTES	3	2,989	1,505	4,498	2,99	8,99	4,50	4,50	8,81	2,11	2,11	2,11	2,99
ESPORTES	4	2,360	1,512	3,568	2,36	7,74	3,57	3,57	7,56	1,68	1,68	1,68	2,36
ESPORTES	5	2,768	1,504	4,163	2,77	8,54	4,16	4,16	8,36	1,96	1,96	1,96	2,77
ESPORTES	6	1,397	1,510	2,109	1,40	5,81	2,11	2,11	5,63	0,99	0,99	0,99	1,40
ESPORTES	7	1,390	1,512	2,102	1,39	5,80	2,10	2,10	5,62	0,99	0,99	0,99	1,39
PLANEJAMENTO	1	3,054	1,504	4,593	3,05	9,12	4,59	4,59	8,94	2,16	2,16	2,16	3,05
PLANEJAMENTO	2	3,034	1,504	4,563	3,03	9,08	4,56	4,56	8,90	2,15	2,15	2,15	3,03
PLANEJAMENTO	3	1,970	1,502	2,959	1,97	6,94	2,96	2,96	6,76	1,39	1,39	1,39	1,97
PLANEJAMENTO	4	1,972	1,502	2,962	1,97	6,95	2,96	2,96	6,77	1,39	1,39	1,39	1,97
PLANEJAMENTO	5	2,486	1,501	3,731	2,49	7,97	3,73	3,73	7,79	1,75	1,75	1,75	2,49
PLANEJAMENTO	6	3,116	1,502	4,680	3,12	9,24	4,68	4,68	9,06	2,20	2,20	2,20	3,12
PLANEJAMENTO	7	3,342	1,504	5,026	3,34	9,69	5,03	5,03	9,51	2,36	2,36	2,36	3,34
PLANEJAMENTO	8	1,830	1,507	2,758	1,83	6,67	2,76	2,76	6,49	1,30	1,30	1,30	1,83
PLANEJAMENTO	9	1,818	1,506	2,738	1,82	6,65	2,74	2,74	6,47	1,29	1,29	1,29	1,82

PLANILHA QUANTITATIVO VIDROS CENTRO

						PARA MODELO DE FIXO 01			PARA MODELO VENTILADO				
SECRETARIA	**ABERTURA**	**LARGURA ABERTURA (M)**	**ALTURA ABERTURA (M)**	**ÁREA ABERTURA (M²)**	PEITORIL [M]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM [M²]	ADESIVO [M²]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM FIXO [M²]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM CORRER [M²]	ADESIVO [M²]	VIGA HORIZONTAL SEÇÃO 90X60MM PERFIL ALUMÍNIO PRETO FOSCO [M]
PAVIMENTO 7 (8° ANDAR)													
SERVIÇOS PÚBLICOS	1	1,402	1,501	2,104	1,40	5,81	2,10	2,10	5,63	0,99	0,99	0,99	1,40
SERVIÇOS PÚBLICOS	2	1,408	1,500	2,112	1,41	5,82	2,11	2,11	5,64	0,99	0,99	0,99	1,41
SERVIÇOS PÚBLICOS	3	1,488	1,501	2,233	1,49	5,98	2,23	2,23	5,80	1,05	1,05	1,05	1,49
SERVIÇOS PÚBLICOS	4	1,471	1,498	2,204	1,47	5,94	2,20	2,20	5,76	1,04	1,04	1,04	1,47
SERVIÇOS PÚBLICOS	5	2,220	1,499	3,328	2,22	7,44	3,33	3,33	7,26	1,56	1,56	1,56	2,22
SERVIÇOS PÚBLICOS	6	2,221	1,504	3,340	2,22	7,45	3,34	3,34	7,27	1,57	1,57	1,57	2,22
SERVIÇOS PÚBLICOS	7	1,986	1,505	2,989	1,99	6,98	2,99	2,99	6,80	1,41	1,41	1,41	1,99
SERVIÇOS PÚBLICOS	8	1,985	1,501	2,979	1,99	6,97	2,98	2,98	6,79	1,40	1,40	1,40	1,99
OBRAS	1	2,011	1,517	3,051	2,01	7,06	3,05	3,05	6,88	1,43	1,43	1,43	2,01
OBRAS	2	1,886	1,518	2,863	1,89	6,81	2,86	2,86	6,63	1,35	1,35	1,35	1,89
OBRAS	3	1,889	1,522	2,875	1,89	6,82	2,88	2,88	6,64	1,35	1,35	1,35	1,89
OBRAS	4	2,642	1,518	4,011	2,64	8,32	4,01	4,01	8,14	1,89	1,89	1,89	2,64
OBRAS	5	2,134	1,523	3,250	2,13	7,31	3,25	3,25	7,13	1,53	1,53	1,53	2,13
OBRAS	6	2,173	1,520	3,303	2,17	7,39	3,30	3,30	7,21	1,55	1,55	1,55	2,17
OBRAS	7	2,826	1,500	4,239	2,83	8,65	4,24	4,24	8,47	1,99	1,99	1,99	2,83
OBRAS	8	2,383	1,507	3,591	2,38	7,78	3,59	3,59	7,60	1,69	1,69	1,69	2,38
OBRAS	9	2,009	1,508	3,030	2,01	7,03	3,03	3,03	6,85	1,42	1,42	1,42	2,01
OBRAS	10	2,007	1,502	3,015	2,01	7,02	3,02	3,02	6,84	1,42	1,42	1,42	2,01
PAVIMENTO 8 (9° ANDAR)													
COMUNICAÇÃO	1	2,463	1,510	3,719	2,46	7,95	3,72	3,72	7,77	1,75	1,75	1,75	2,46
COMUNICAÇÃO	2	2,152	1,511	3,252	2,15	7,33	3,25	3,25	7,15	1,53	1,53	1,53	2,15
COMUNICAÇÃO	3	2,156	1,502	3,238	2,16	7,32	3,24	3,24	7,14	1,52	1,52	1,52	2,16
COMUNICAÇÃO	4	2,817	1,511	4,256	2,82	8,66	4,26	4,26	8,48	2,00	2,00	2,00	2,82
COMUNICAÇÃO	5	2,823	1,510	4,263	2,82	8,67	4,26	4,26	8,49	2,00	2,00	2,00	2,82
COMUNICAÇÃO	6	2,797	1,506	4,212	2,80	8,61	4,21	4,21	8,43	1,98	1,98	1,98	2,80
COMUNICAÇÃO	7	2,815	1,511	4,253	2,82	8,65	4,25	4,25	8,47	2,00	2,00	2,00	2,82
COMUNICAÇÃO	8	1,612	1,502	2,421	1,61	6,23	2,42	2,42	6,05	1,14	1,14	1,14	1,61
GOVERNO	1	1,555	1,508	2,345	1,56	6,13	2,35	2,35	5,95	1,10	1,10	1,10	1,56
GOVERNO	2	1,556	1,507	2,345	1,56	6,13	2,35	2,35	5,95	1,10	1,10	1,10	1,56
PAVIMENTO 9 (10° ANDAR)													
RÁDIO	1	1,976	1,413	2,792	1,98	6,78	2,79	2,79	6,60	1,31	1,31	1,31	1,98
RÁDIO	2	1,962	1,411	2,768	1,96	6,75	2,77	2,77	6,57	1,30	1,30	1,30	1,96
RÁDIO	3	2,801	1,421	3,980	2,80	8,44	3,98	3,98	8,26	1,86	1,86	1,86	2,80
RÁDIO	4	2,798	1,412	3,951	2,80	8,42	3,95	3,95	8,24	1,85	1,85	1,85	2,80
SECRETARIA	**ABERTURA**	**LARGURA ABERTURA (M)**	**ALTURA ABERTURA (M)**	**ÁREA ABERTURA (M²)**	PEITORIL [M]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM [M²]	ADESIVO [M²]	PERFIL ALUMÍNIO E BORRACHA DE ENCAIXE PERFIL U DE 1" PRETO FOSCO [M]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM FIXO [M²]	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 8MM CORRER [M²]	ADESIVO [M²]	VIGA HORIZONTAL SEÇÃO 90X60MM PERFIL ALUMÍNIO PRETO FOSCO [M]
SOMA				467,46	311,20	1067,00	467,46	467,46	1040,36	219,73	219,73	219,73	311,20