SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNIT NÃO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO X COEFICIENTE
Composição	**1.01**	**INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, E = 8 MM, PARA PERFIL U- INCLUSIVE VIDRO, EXCLUSIVE PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**258,80**	**258,8**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,586	25,05	39,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,542	22,64	34,91
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	176,44	176,44
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,397	19,45	7,72
Composição	**1.02**	**INSTALAÇÃO DE PERFIL EM ALUMINIO PARA VIDRO TEMPERADO FIXO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") - PRÉ-PINTADO EM PRETO FOSCO - EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**35,09**	**35,09**
SINAPI-I	585	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M	KG	0,46	54,86	25,24
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,549	0,28	0,15
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,748	2,91	2,18
SETOP-I	MATED-9206	PERFIL DE BORRACHA (MEDIDAS: 3MMX15MM*|APLICAÇÃO: ESQUADRIAS) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	1	3,50	3,5
SETOP-I	MATED-29266	ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 7,5X6MM|REFERÊNCIA: FIT-246)	m	1	0,78	0,78
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,24384	13,27	3,24
Composição	**1.03**	**INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**34,93**	**34,93**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,05	3,76
COTAÇÃO	0.0.06	PELÍCULA ADESIVA PARA VIDRO	M2	1	31,17	31,17
Composição	**2.01**	**INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, E=8MM, PARA PERFIL U - INCLUSIVE VIDRO, INCLUSIVE PERFIL, INCLUSIVE PELICULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**374,44**	**374,44**
COMPOSIÇÃO	1.01	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, E = 8 MM, PARA PERFIL U- INCLUSIVE VIDRO, EXCLUSIVE PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1	258,80	258,8
COMPOSIÇÃO	1.02	INSTALAÇÃO DE PERFIL EM ALUMINIO PARA VIDRO TEMPERADO FIXO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") - PRÉ-PINTADO EM PRETO FOSCO - EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,3	35,09	80,71
COMPOSIÇÃO	1.03	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1	34,93	34,93
Composição	**1.04**	**INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO E = 8MM, COM TRILHO SUPERIOR, GUIAS, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR**	**M2**		**467,20**	**467,2**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986	25,05	24,7
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,958	22,64	21,69
COTAÇÃO	0.0.03	TRILHO SUPERIOR PARA JANELA DE CORRER, TRILHO PARA 2 DE CORRER - PRÉ-PINTADO EM PRETO FOSCO	M	1	32,56	32,56
COMPOSIÇÃO	0.07	JOGO DE FERRAGENS PARA JANELA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO, COMPOSTO POR GUIA, ROLADA, TRINCO, CONTRA-TRINCO E PUXADOR	UN	2	104,37	208,74
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,085	19,45	1,65
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	176,44	176,44
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,079	0,28	1,42
Composição	**1.05**	**PERFIL DE ALÚMÍNIO COM SEÇÃO DE 90X60MM PRÉ-PINTADO EM PRETO FOSCO PARA JANELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**117,98**	**117,98**
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,14	68,57	78,17
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3	13,27	39,81
Composição	**2.02**	**INSTALAÇÃO DE JANELA - INFERIOR EM VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, E=8MM PARA PERFIL U, SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO TIPO DE CORRER EM 2 FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO, INCLUSIVE PERFIL U, INCLUSIVE FERRAGENS, SEPARADOS POR PERFIL DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO DE 90X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**479,34**	**479,34**
COMPOSIÇÃO	2.01	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, E=8MM, PARA PERFIL U - INCLUSIVE VIDRO, INCLUSIVE PERFIL, INCLUSIVE PELICULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,47	374,44	175,99
COMPOSIÇÃO	1.04	INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO E = 8MM, COM TRILHO SUPERIOR, GUIAS, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	M2	0,47	467,20	219,58
COMPOSIÇÃO	1.05	PERFIL DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO DE 90X60MM PRÉ-PINTADO EM PRETO FOSCO PARA JANELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,71	117,98	83,77

VICTOR DOS SANTOS PRADO LINGARD:13344636626

Assinado de forma digital por VICTOR DOS SANTOS PRADO LINGARD:13344636626
Dados: 2025.07.15 13:02:24 -03'00'