

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]			DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	fev/2026	DATA DO ORÇAMENTO	25/3/2026
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO EM TELHADO DE TELHADOS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS					CONTRATO	
MODALIDADE	REGISTRO DE PREÇO	REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário	CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG
ORÇAMENTO LICITAÇÃO			BDI 1	BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
			25,00%	0,00%	0,00%	DESCONTO	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							TOTAL COM BDI:			R\$	6.073.940,08
NÍVEL CORRIGID O	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
NÍVEL 1	NÍVEL 1	1.			TROCA DE TELHADO	---		---		---	R\$ 6.073.940,08
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.1.			REMOÇÃO	---		---		---	R\$ 405.483,44
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.1.	SEINFRA	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	29684,00	R\$ 10,93	25,00%	R\$ 13,66	R\$ 405.483,44
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.2.			INSTALAÇÃO DE NOVO TELHADO COM TELHA SANDUÍCHE	---		---		---	R\$ 5.668.456,64
SERVIÇO	SERVIÇO	1.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	29684,00	R\$ 152,77	25,00%	R\$ 190,96	R\$ 5.668.456,64
TOTAL	TOTAL	TOTAL					TOTAL COM BDI:				R\$ 6.073.940,08