

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]				DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	fev/2026	DATA DO ORÇAMENTO	25/3/2026
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO EM TELHADO DE TELHADOS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS						CONTRATO	
MODALIDADE	REGISTRO DE PREÇO	REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário		CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG
ORÇAMENTO LICITAÇÃO			BDI 1	BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO	
			25,00%	0,00%	0,00%	DESCONTO	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							TOTAL COM BDI:			R\$	15.134.090,56
NÍVEL CORRIGID O	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
CONFERIR COM COLUNA N	ESCOLHER	AUTOMÁTICO	DIGITAR	DIGITAR	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	DIGITAR	AUTOMATICO	ESCOLHER	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
NÍVEL 1	NÍVEL 1	1.			TROCA DE TELHADO	---		---		---	R\$ 6.073.940,08
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.1.			REMOÇÃO	---		---		---	R\$ 405.483,44
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.1.	SEINFRA	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	29684,00	R\$ 10,93	25,00%	R\$ 13,66	R\$ 405.483,44
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.2.			INSTALAÇÃO DE NOVO TELHADO COM TELHA SANDUÍCHE	---		---		---	R\$ 5.668.456,64
SERVIÇO	SERVIÇO	1.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	29684,00	R\$ 152,77	25,00%	R\$ 190,96	R\$ 5.668.456,64
NÍVEL 1	NÍVEL 1	2.			POLIURETANO JATEADO	---		---		---	R\$ 5.048.061,04
NÍVEL 2	NÍVEL 2	2.1.			PREPARAÇÃO	---		---		---	R\$ 954.043,76
SERVIÇO	SERVIÇO	2.1.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-002	APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR E INIBIDOR DE FERRUGEM EM ESTRUTURAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 21,09	25,00%	R\$ 26,36	R\$ 782.470,24
SERVIÇO	SERVIÇO	2.1.2.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-003	LIMPEZA DE TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO (ADAPTADO O ITEM SINAPI 99814 - TRATANDO DE ITENS DE TRABALHO EM ALTURA)	M2	29684,00	R\$ 4,62	25,00%	R\$ 5,78	R\$ 171.573,52
NÍVEL 2	NÍVEL 2	2.2.			APLICAÇÃO DE POLIURETANO	---		---		---	R\$ 2.675.715,76
SERVIÇO	SERVIÇO	2.2.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-004	EXECUÇÃO DE POLIURETANO APLICADA COM JATEAMENTO, EM COBERTURA DE TELHADO, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA, E=2,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 72,11	25,00%	R\$ 90,14	R\$ 2.675.715,76
NÍVEL 2	NÍVEL 2	2.3.			APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE POLIURETANO	---		---		---	R\$ 1.418.301,52
SERVIÇO	SERVIÇO	2.3.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-005	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM TELHADOS E COBERTURAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 15,76	25,00%	R\$ 19,70	R\$ 584.774,80
SERVIÇO	SERVIÇO	2.3.2.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-006	APLICAÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA EM TELHADOS E COBERTURAS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 22,46	25,00%	R\$ 28,08	R\$ 833.526,72
NÍVEL 1	NÍVEL 1	3.			PIR+TELHA	---		---		---	R\$ 4.012.089,44
NÍVEL 2	NÍVEL 2	3.1.			PREPARAÇÃO	---		---		---	R\$ 4.012.089,44
SERVIÇO	SERVIÇO	3.1.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-001	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PIR E=30MM, CUMEEIRA, COM ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 108,13	25,00%	R\$ 135,16	R\$ 4.012.089,44
TOTAL	TOTAL	TOTAL					TOTAL COM BDI:				R\$ 15.134.090,56