

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]				DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	02-2026 SINAPI 01-2026-SEINFRA, 10-2025-SUDECAP, SICRO 2.8	DATA DO ORÇAMENTO	26/3/2026
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO EM TELHADO DE TELHADOS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS						CONTRATO	
MODALIDADE	REGISTRO DE PREÇO	REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário		CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG
ORÇAMENTO LICITAÇÃO			BDI 1	BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO	
			25,00%	0,00%	0,00%	DESCONTO	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							TOTAL COM BDI:			R\$	9.250.550,28
NÍVEL CORRIGID ã	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
CONFERIR COM COLUNA N	ESCOLHER	AUTOMÁTICO	DIGITAR	DIGITAR	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	DIGITAR	AUTOMATICO	ESCOLHER	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
NÍVEL 1	NÍVEL 1	1.			POLIURETANO JATEADO	---		---		---	R\$ 5.048.061,04
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.1.			PREPARAÇÃO	---		---		---	R\$ 954.043,76
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-002	APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR E INIBIDOR DE FERRUGEM EM ESTRUTURAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 21,09	25,00%	R\$ 26,36	R\$ 782.470,24
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-003	LIMPEZA DE TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO (ADAPTADO O ITEM SINAPI 99814 - TRATANDO DE ITENS DE TRABALHO EM ALTURA)	M2	29684,00	R\$ 4,62	25,00%	R\$ 5,78	R\$ 171.573,52
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.2.			APLICAÇÃO DE POLIURETANO JATEADO	---		---		---	R\$ 2.675.715,76
SERVIÇO	SERVIÇO	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-004	EXECUÇÃO DE POLIURETANO APLICADA COM JATEAMENTO, EM COBERTURA DE TELHADO, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA, E=2,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 72,11	25,00%	R\$ 90,14	R\$ 2.675.715,76
NÍVEL 2	NÍVEL 2	1.3.			APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE POLIURETANO	---		---		---	R\$ 1.418.301,52
SERVIÇO	SERVIÇO	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-005	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM TELHADOS E COBERTURAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 15,76	25,00%	R\$ 19,70	R\$ 584.774,80
SERVIÇO	SERVIÇO	1.3.2.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-006	APLICAÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA EM TELHADOS E COBERTURAS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 22,46	25,00%	R\$ 28,08	R\$ 833.526,72
NÍVEL 1	NÍVEL 1	2.			PIR + TELHA	---		---		---	R\$ 4.012.089,44
NÍVEL 2	NÍVEL 2	2.1.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIR+TELHA TRAPEZOIDAL	---		---		---	R\$ 4.012.089,44
SERVIÇO	SERVIÇO	2.1.1.	COMPOSIÇÃO	SMIOP-001	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PIR E=30MM, CUMEEIRA, COM ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	29684,00	R\$ 108,13	25,00%	R\$ 135,16	R\$ 4.012.089,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]			DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	02-2026 SINAPI 01-2026-SEINFRA, 10-2025-SUDECAP, SICRO 2.8	DATA DO ORÇAMENTO	26/3/2026
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO EM TELHADO DE TELHADOS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS			CONTRATO			
MODALIDADE	REGISTRO DE PREÇO	REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário	CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG
ORÇAMENTO LICITAÇÃO				BDI 1	BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO
				25,00%	0,00%	0,00%	DESKONTO
							NÃO DESONERADO
							0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							TOTAL COM BDI:			R\$	9.250.550,28
NÍVEL CORRIGID O	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
NÍVEL 1	NÍVEL 1	3.			SEGURANÇA DO TRABALHO	---		---		---	R\$ 190.399,80
NÍVEL 2	NÍVEL 2	3.1.			ADMINISTRAÇÃO	---		---		---	R\$ 129.604,80
SERVIÇO	SERVIÇO	3.1.1.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2080,00	R\$ 49,85	25,00%	R\$ 62,31	R\$ 129.604,80
NÍVEL 2	NÍVEL 2	3.2.			ANDAIME E LINHA DE VIDA	---		---		---	R\$ 60.795,00
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.1.	SEINFRA	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	600,00	R\$ 21,13	25,00%	R\$ 26,41	R\$ 15.846,00
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.2.	SEINFRA	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	600,00	R\$ 12,04	25,00%	R\$ 15,05	R\$ 9.030,00
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.3.	SEINFRA	ED-9126	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS	m	3900,00	R\$ 7,37	25,00%	R\$ 9,21	R\$ 35.919,00
SERVIÇO	SERVIÇO	-			DIGITAR CÓDIGO DO SERVIÇO OU TÍTULO			R\$ -	25,00%	R\$ -	R\$ -
TOTAL	TOTAL	TOTAL					TOTAL COM BDI:				R\$ 9.250.550,28

POLIURETANO JATEADO R\$ 170,06/m² - Modelo recomendado para telhados curvos

PIR+TELHA R\$ 135,16/m² - Modelo recomendado para telhados retos, PIR é melhor que PU

POÇOS DE CALDAS/MG

Local

Responsável Técnico

Nome:

Victor Lingard

CREA/CAU:

CREA-MG 333.398/D

ART/RRT:

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data