



PLANTA BAIXA - TÉRREO MATERNAL
ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA - TÉRREO COORDENAÇÃO
ESCALA 1/50

- OBSERVAÇÕES:**
- Na área interna da escola, o principal problema está relacionado aos forros de gesso e de madeira presentes na escola, que apresentam diversas infiltrações em vários pontos. As causas são variadas, incluindo falhas nas telhas, entupimento das calhas e possíveis vazamentos na tubulação de esgoto sanitário. Para isso, sugere-se revisão do telhado, calhas e rufos, executando os devidos reparos destes e quando necessário instalação de peças faltantes e também a revisão nas instalações de esgoto que passam no forro do pavimento abaixo, e assim, realizar restauração no forro quando possível ou trocá-lo;
 - Deve-se realizar a pintura interna de todas as salas da escola, e também, deve-se tratar as infiltrações existentes, principalmente próximas às janelas e parte inferior da parede. Solicita-se também a revisão das pingadeiras das janelas para entender se sua função está sendo devidamente realizada;
 - Quando necessário, para melhor resultado das paredes que serão reparadas, considerar emassamento e lixamento das regiões com falhas antes da pintura;
 - Sempre que existir tomadas baixas nas salas de aula, essas devem ser trocadas por tomadas médias, que nesse caso específico ficará na altura de 1,50m;
 - Todas as portas serão pintadas com tinta esmalte ou acrílica, seguindo o padrão de cores existente. Considerar também verificação e reparo das fechaduras para melhor funcionalidade das mesmas;
 - Todas os ambientes internos e exterior de todas as edificações receberão pintura nova.

LEGENDA	
ALVENARIA E PISO	
	PAREDE A DEMOLIR
	PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR
ESQUADRIAS	
	PORTA 170x210 DUAS FOLHAS DE CORRER A REMOVER . Considerar instalação de nova porta no mesmo padrão.
	PORTA DE MADEIRA A REMOVER
	PORTA DE MADEIRA 80X210cm A SER INSTALADA (folha) e PINTAR (total)
	PORTA DE MADEIRA 80X210cm A SER INSTALADA (kit completo) e PINTAR (total)
	PORTA DE MADEIRA 120X210cm A SER INSTALADA (kit completo) e PINTAR (total)
	PORTA DE MADEIRA TIPO DE CORRER 80X210cm A SER INSTALADA (kit completo) e PINTAR (total)
	PORTA DE MADEIRA TIPO DE ABRIR 70X210cm A SER INSTALADA (kit completo) e PINTAR (total)
	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO TIPO DE ABRIR 80X150cm A SER INSTALADA (kit completo) e PINTAR (total)
	JANELA A REMOVER
	JANELA TIPO DE ABRIR A INSTALAR
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E ACESSÓRIOS A SEREM INSTALADOS	
	REVISÃO DAS PINGADEIRAS - realizar troca das mesmas se preciso
	PINTURA PAREDES INTERNAS
	INSTALAR ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA
	INSTALAR ACABAMENTO DE REGISTRO
	INSTALAR FECHADURA
	TORNEIRA , ENGATE E SIFÃO A SEREM INSTALADOS
	GRELHA 10x10cm A SER INSTALADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS –MG PREFEITO -PAULO NEY DE CASTRO JR. VICE-PREFEITO - EDUARDO JANUZZI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS PAULO HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO	
PROJETO	FOLHA
PROJETO DE REFORMA CEI MARIINHA	02/03
CONTEÚDO: DETALHAMENTO SERVIÇOS DE REFORMA A SEREM EXECUTADOS	REVISÃO
TÉRREO	DATA
	07/04/2026
RUA JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO, 545	
ENDEREÇO	
SÃO JOSÉ	
BARRIO	
POÇOS DE CALDAS - MG	
CIDADE	
ESCALA INDICADA	
PAULO NEY DE CASTRO JR.	
PREFEITO MUNICIPAL	
PAULO HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO	
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS	

CARIMBOS