

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Data:

19/03/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total com BDI	Peso (%)	% Acumulada	ABC
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.188,35	92,24	109.613,40	2,56 %	2,56 %	A
23.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,50	25,121,61	87.925,64	2,05 %	4,61 %	A
1.2.1	ED-29233	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	40.353,60	2,14	86.356,70	2,02 %	6,63 %	A
3.3.10	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tralicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	607,67	135,11	82.102,29	1,92 %	8,54 %	A
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.802,15	28,20	79.020,63	1,84 %	10,39 %	A
1.2.2	101253	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M² / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³ DMT DE 6 KM/H E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	m³	2.690,24	29,34	78.931,76	1,84 %	12,23 %	A
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	593,52	120,29	71.394,52	1,67 %	13,89 %	A
3.2.1.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	471,55	148,79	70.161,92	1,64 %	15,53 %	A
17.1.7	15.005.0280-0	EMOP	DUTO PARA EXAUSTÃO DE ARVENTILAÇÃO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS CONFORME ABNT NBR 16401 INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	764,00	81,27	62.090,28	1,45 %	16,98 %	A
4.2.2	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO (LÃ DE VIDRO), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS.	m²	296,66	206,51	61.263,26	1,43 %	18,41 %	A
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_03/2024	m²	2.517,29	23,56	59.307,35	1,38 %	19,80 %	A
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PA	m²	661,07	89,19	58.960,83	1,38 %	21,17 %	A
2.1.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	589,52	91,88	54.165,10	1,26 %	22,44 %	A
2.1.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	54,46	962,22	52.402,50	1,22 %	23,66 %	A
3.3.7	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	55,64	891,87	49.623,65	1,16 %	24,82 %	A
22.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	536,57	91,88	49.300,05	1,15 %	25,97 %	A
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	498,71	93,75	46.754,06	1,09 %	27,06 %	A
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2023	m²	47,36	952,25	45.098,56	1,05 %	28,11 %	A
3.2.1.7	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	50,41	891,87	44.959,17	1,05 %	29,16 %	A
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	461,40	98,67	44.603,54	1,04 %	30,20 %	A
2.2.11	CPU1210	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	42,83	990,29	42.414,12	0,99 %	31,19 %	A
2.2.15	CPU1211	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA	m	423,00	99,63	42.143,49	0,98 %	32,17 %	A
12.1.6	87840	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	m²	196,06	207,36	40.655,00	0,95 %	33,12 %	A
7.4.3	112697	SBC	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	445,90	90,75	40.465,43	0,94 %	34,07 %	A
3.2.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	270,48	148,79	40.244,72	0,94 %	35,01 %	A
1.1.14	012208	SBC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRÇO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM-EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m²	35,00	1.120,66	39.223,10	0,92 %	35,92 %	A
1.2.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRÇO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM-EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m²	2.690,24	14,46	38.900,87	0,91 %	36,83 %	A
2.1.16	CPU1209	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA	m	377,20	100,14	37.772,81	0,88 %	37,71 %	A

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

3.1.1.1	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	438,61	85,80	37.632,74	0,88 %	38,59%	A
1.1.9	05.07.040 CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	280,00	133,21	37.298,90	0,87 %	39,46%	A
22.12	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022, PS	m³	41,40	890,43	36.863,80	0,86 %	40,32%	A
4.1.3	10783 ORSE	Coboto de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	142,13	248,54	35.324,99	0,82 %	41,15%	A
12.1.4	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	m²	3.000,21	11,40	34.202,39	0,80 %	41,94%	A
6.2	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS, AF_09/2023	m²	875,61	36,73	32.161,16	0,75 %	42,69%	A
1.1.1	02.02.150 CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	28,00	1.125,31	31.508,68	0,74 %	43,43%	A
5.2.1	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECROBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	m²	613,75	51,30	31.485,38	0,73 %	44,16%	A
2.2.4	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_07/2024	m²	341,92	91,88	31.415,61	0,73 %	44,90%	A
7.2.2.1	94669 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	49,24	633,89	31.212,74	0,73 %	45,63%	A
1.3.1	CPU1926 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	1.072,20	28,86	30.943,69	0,72 %	46,35%	A
8.2.1	104611 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	m²	279,28	109,06	30.458,28	0,71 %	47,06%	A
3.3.12	7631 ORSE	Escarmento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (n=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	661,99	45,99	30.444,92	0,71 %	47,77%	A
2.2.16	CPU1212 Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020, PA	m	288,00	113,51	30.420,68	0,71 %	48,48%	A
4.2.1	CPU1942 Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS, AF_07/2023, PS	m²	211,45	143,01	30.239,46	0,71 %	49,19%	A
3.1.2.1	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	351,35	85,80	30.145,83	0,70 %	49,89%	A
16.1.74 22.1	91835 SINAPI 12188 ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, Corrimão duplo em tubo galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	M m	1.282,20 132,22	23,40 228,46	30.003,48 29.942,54	0,70 % 0,70 %	50,59% 51,29%	A A
8.1.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	2.919,64	9,79	28.583,28	0,67 %	51,96%	A
22.9	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	2.167,76	13,14	28.484,37	0,66 %	52,62%	A
3.1.1.6	CPU2284 Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022, PS	m³	31,72	889,96	28.229,53	0,66 %	53,28%	A
16.1.20	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	5.427,20	5,17	28.058,62	0,65 %	53,93%	A
7.2.1.3	14.003.0205-0 EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,25	1.377,19	27.888,10	0,65 %	54,58%	A
5.3.1	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	120,00	228,95	27.474,00	0,64 %	55,23%	A
7.2.1.2	25.02.110 CPOS/CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	20,04	1.359,63	27.246,99	0,64 %	55,86%	A
15.1.30	12829 ORSE	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36 tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int., proteção epóxi poliâmina 150 a 150microns e ext. esmal. sinté. anti-corros. alta quali. 130 a 180 micras- Forneimento e instalado	un	1,00	25.183,71	25.183,71	0,59 %	56,45%	A
4.1.7	103318 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 (ARRIMO)	m²	200,48	120,54	24.166,86	0,56 %	57,01%	A

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

15.3.7	48.03.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=	M	178,60	135,20	24.146,72	0,56 %	57,58%	A
12.1.2	88495	SINAPI	100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m²	1.690,82	14,24	24.077,28	0,56 %	58,14%	A
16.2.4	13158	ORSE	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	un	88,00	269,50	23.716,00	0,55 %	58,69%	A
5.1.2	100383	SINAPI	Luminária plafon (sobrepot) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	m²	613,75	38,31	23.512,76	0,55 %	59,24%	A
7.1.1.1	90799	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UN	19,00	1.224,51	23.265,69	0,54 %	59,78%	A
4.2.3	CPU2286	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO. 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	104,04	223,58	23.261,26	0,54 %	60,33%	A
7.1.1.3	23.08.242	CPOS/CDHU	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO (LÃ DE VIDRO), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	33,71	664,33	22.394,56	0,52 %	60,85%	A
3.1.2.6	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	m³	24,12	915,12	22.072,69	0,52 %	61,37%	A
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.208,10	5,24	22.050,44	0,51 %	61,88%	A
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	613,75	35,84	21.996,90	0,51 %	62,39%	A
3.1.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.670,82	13,14	21.954,57	0,51 %	62,91%	A
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	320,60	68,46	21.948,28	0,51 %	63,42%	A
15.3.2	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	3.035,10	21.245,70	0,50 %	63,91%	A
5.1.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020, PSA	KG	910,26	23,11	21.036,11	0,49 %	64,40%	A
2.1.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.077,20	19,20	20.682,24	0,48 %	64,89%	A
3.2.1.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.376,85	14,75	20.308,54	0,47 %	65,36%	A
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.207,89	16,77	20.256,32	0,47 %	65,83%	A
7.2.1.4	24.02.460	CPOS/CDHU	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	13,74	1.468,86	20.182,14	0,47 %	66,30%	A
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.415,90	14,15	20.034,99	0,47 %	66,77%	A
16.3.8	078206	SBC	CABO DE COBRE NÚMERO 7 FIOS 35mm²	M	371,60	51,18	19.018,49	0,44 %	67,22%	A
2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	787,60	23,91	18.831,52	0,44 %	67,66%	A
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	593,52	31,64	18.778,97	0,44 %	68,09%	A
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	215,84	86,26	18.618,36	0,43 %	68,53%	A
3.1.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.654,50	11,02	18.232,59	0,43 %	68,95%	A
2.2.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	70,65	253,75	17.927,44	0,42 %	69,37%	A
3.2.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	19,49	917,03	17.872,91	0,42 %	69,79%	A
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	15,00	1.182,15	17.732,25	0,41 %	70,20%	A
15.2.29	48.03.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=	M	128,60	135,20	17.386,72	0,41 %	70,61%	A
15.1.29	CPU2104	Próprio	100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	1,00	17.266,30	17.266,30	0,40 %	71,01%	A
2.1.14	98557	SINAPI	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MÁX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	m²	346,12	49,87	17.261,00	0,40 %	71,42%	A
13.1	12492	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	802,07	21,40	17.164,30	0,40 %	71,82%	A
12.2.1	88494	SINAPI	Tampobancada em granito branco siena, e=2cm	m²	661,07	25,66	16.963,06	0,40 %	72,21%	A
3.2.1.6	92759	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	KG	982,41	16,85	16.553,61	0,39 %	72,60%	A
			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							A

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - ORSE (10/2025) - ORSE (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	14,00	1.141,93	15.987,02	0,37 %	72,97%	A
2.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	188,53	83,37	15.717,75	0,37 %	73,34%	A
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	603,70	24,60	14.851,02	0,35 %	73,68%	A
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	596,24	23,91	14.256,10	0,33 %	74,02%	A
7.2.2.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	36,24	369,97	13.407,71	0,31 %	74,33%	A
16.2.2	41.31.040	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	33,00	402,43	13.280,19	0,31 %	74,64%	A
3.2.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	1.174,64	11,02	12.944,53	0,30 %	74,94%	A
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	39,00	328,59	12.815,01	0,30 %	75,24%	A
13.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	93,30	137,16	12.797,03	0,30 %	75,54%	A
22.16	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	123,04	101,93	12.541,47	0,29 %	75,83%	A
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLÍSTER (MAV), AF_09/2023	m²	185,45	66,94	12.414,02	0,29 %	76,12%	A
3.1.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	732,83	16,85	12.348,19	0,29 %	76,41%	A
16.1.19	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	3.466,40	3,56	12.340,38	0,29 %	76,70%	A
16.1.14	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	102,80	119,05	12.238,34	0,29 %	76,98%	A
14.3.1	44.02.200	CPOS/CDHU	TAMPO/BANCA DE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,04	1.715,38	12.076,28	0,28 %	77,27%	A
16.3.9	078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm²	M	164,60	72,26	11.894,00	0,28 %	77,54%	A
7.1.1.2	90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	10,00	1.185,54	11.855,40	0,28 %	77,82%	A
16.1.83	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	11.836,47	11.836,47	0,28 %	78,10%	A
16.1.80	50.05.312	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARIÓIS	UN	40,00	295,59	11.823,60	0,28 %	78,37%	A
20.2.1	103948	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	m²	500,73	22,33	11.181,30	0,26 %	78,63%	A
17.1.6	200065	SBC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	23,00	478,67	11.009,41	0,26 %	78,89%	A
16.1.17	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	326,50	33,15	10.823,48	0,25 %	79,14%	A
3.2.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	978,40	11,02	10.781,97	0,25 %	79,39%	A
16.1.68	15.018.0520-0	EMOP	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	113,80	93,87	10.682,41	0,25 %	79,64%	A
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	20,00	530,16	10.603,20	0,25 %	79,89%	A
15.3.13	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	59,60	174,63	10.407,95	0,24 %	80,13%	B
4.1.6	93200	SINAPI	FRAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA, AF_03/2024	M	739,17	14,07	10.400,12	0,24 %	80,38%	B
15.1.23	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	363,00	28,64	10.396,32	0,24 %	80,62%	B
2.2.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	207,74	49,87	10.359,99	0,24 %	80,86%	B
2.2.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	534,02	19,20	10.253,18	0,24 %	81,10%	B

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

22.17	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	148,50	68,98	10.243,53	0,24 %	81,34%	B
17.1.10	12498	ORSE	Barra rosçada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	98,00	102,04	9.999,92	0,23 %	81,57%	B
2.2.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	773,36	12,87	9.953,14	0,23 %	81,81%	B
16.1.61	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	25,00	379,95	9.498,75	0,22 %	82,03%	B
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC ILE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	26,14	360,06	9.411,97	0,22 %	82,25%	B
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	661,07	14,21	9.393,90	0,22 %	82,47%	B
21.1	2451	ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	685,76	14,03	9.340,61	0,22 %	82,68%	B
16.1.16	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	307,30	30,30	9.311,19	0,22 %	82,90%	B
17.2.1	070901	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO EC5-TN-3	UN	1,00	9.050,64	9.050,64	0,21 %	83,11%	B
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	118,00	75,54	8.913,72	0,21 %	83,32%	B
15.3.8	46.05.020	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN=100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	148,60	59,41	8.828,33	0,21 %	83,53%	B
3.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	521,20	16,85	8.782,22	0,20 %	83,73%	B
16.1.76	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	357,50	24,49	8.755,18	0,20 %	83,94%	B
2.1.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	673,90	12,87	8.673,09	0,20 %	84,14%	B
22.18	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ARRIMO)	m²	71,51	120,54	8.619,82	0,20 %	84,34%	B
7.4.4	140560	SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	2.134,47	8.537,88	0,20 %	84,54%	B
22.20	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	297,00	28,20	8.375,40	0,20 %	84,73%	B
4.2.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	174,07	48,81	8.148,22	0,19 %	84,92%	B
7.4.9	117700	SBC	ESCALA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO	M	3,00	2.704,63	8.113,89	0,19 %	85,11%	B
3.3.11	9459	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroiro 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	25,57	310,74	7.945,62	0,19 %	85,30%	B
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	76,46	7.646,00	0,18 %	85,48%	B
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	678,83	7.467,13	0,17 %	85,65%	B
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	984,47	7.442,59	0,17 %	85,83%	B
4.1.5	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	M	121,10	60,71	7.351,98	0,17 %	86,00%	B
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	120,00	60,51	7.261,20	0,17 %	86,17%	B
17.2.2	070878	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO MODELO ECA-TN	UN	1,00	7.180,39	7.180,39	0,17 %	86,33%	B
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 41" X 21" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	321,00	22,33	7.167,93	0,17 %	86,50%	B
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,00	33,36	6.738,72	0,16 %	86,66%	B
22.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	392,35	16,85	6.611,10	0,15 %	86,81%	B
17.2.5	073411	SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN	1,00	6.465,36	6.465,36	0,15 %	86,96%	B
19.6	11218	ORSE	Régua p/igás medicinal em alumínio, dimensões: 850x220x70mm.com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Viatec ou similar	un	5,00	1.288,69	6.443,45	0,15 %	87,11%	B
2.1.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	382,50	16,74	6.403,05	0,15 %	87,26%	B
16.1.21	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	797,40	8,01	6.387,17	0,15 %	87,41%	B
3.3.8	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	55,64	114,13	6.350,19	0,15 %	87,56%	B

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Data:

19/03/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Revisão:

01

7.4.5	28.01.550	CPOS/CDHU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA EXTERNA	UN	16,00	395,31	6.340,96	0,15 %	87,71%	B
16.1.62	37.24.042	CPOS/CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	UN	8,00	779,50	6.236,00	0,15 %	87,85%	B
2.1.15	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	54,46	114,13	6.215,52	0,15 %	88,00%	B
3.3.9	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	54,32	113,89	6.186,50	0,14 %	88,14%	B
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA GROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	40,00	153,89	6.155,60	0,14 %	88,29%	B
3.1.2.5	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	507,70	12,11	6.148,25	0,14 %	88,43%	B
3.2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	409,08	14,75	6.033,93	0,14 %	88,57%	B
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPL0, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	63,81	94,52	6.031,32	0,14 %	88,71%	B
14.3.8	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984 C87,ACT,CR, da DECA ou similar	un	6,00	982,06	5.892,36	0,14 %	88,85%	B
1.1.2	11703	ORSE	Barração aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.), c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmontado	m²	25,00	234,17	5.854,25	0,14 %	88,99%	B
16.1.18	92886	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	127,20	45,82	5.828,30	0,14 %	89,12%	B
16.1.63	151350	IOPEs	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	37,00	156,15	5.777,55	0,13 %	89,26%	B
3.2.1.8	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	50,41	114,13	5.753,29	0,13 %	89,39%	B
23.2	012688	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	5.641,42	5.641,42	0,13 %	89,52%	B
15.2.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	6,00	936,46	5.618,76	0,13 %	89,66%	B
3.2.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	329,56	16,85	5.553,09	0,13 %	89,78%	B
15.2.42	12648	ORSE	Caixa de coleta de lodo - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	5.511,15	5.511,15	0,13 %	89,91%	B
22.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	490,00	11,02	5.399,80	0,13 %	90,04%	B
15.2.33	46.01.040	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,20	59,57	5.313,64	0,12 %	90,16%	B
20.1.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	72,70	72,86	5.296,92	0,12 %	90,29%	B
16.1.41	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	98,00	53,46	5.239,08	0,12 %	90,41%	B
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	411,10	12,59	5.175,75	0,12 %	90,53%	B
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	180,50	28,64	5.169,52	0,12 %	90,65%	B
7.4.1	28.20.650	CPOS/CDHU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	9,00	572,94	5.156,46	0,12 %	90,77%	B
15.2.31	46.03.038	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	78,90	64,22	5.066,96	0,12 %	90,89%	B
7.2.1.6	12220	ORSE	Portão/porta em alumínio cor NIBIP, de abrir, 02 fts, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontais e engradado e 1,1/2"x1,1/2" verticais, com espaçamento de 12cm,	m²	10,34	483,95	5.004,04	0,12 %	91,01%	B
3.2.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	314,30	15,81	4.969,08	0,12 %	91,12%	B
7.1.1.5	110264	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL,1.20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO	m²	1,00	4.892,07	4.892,07	0,11 %	91,24%	B
2.2.14	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	UN	42,83	114,13	4.888,19	0,11 %	91,35%	B
3.1.2.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	456,40	10,66	4.865,22	0,11 %	91,46%	B
9.2.2	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, esclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	94,81	51,09	4.843,84	0,11 %	91,58%	B

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

22.21	98566 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV), AF_09/2023	m²	71,51	66,94	4.786,88	0,11 %	91,69%	B
22.15	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	41,40	114,13	4.724,98	0,11 %	91,80%	B
15.2.41	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	162,00	28,64	4.639,68	0,11 %	91,91%	B
7.1.1.4	110016 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL, 1,60x2,10m, LISA FERVALE-VEM	UN	3,00	1.540,23	4.620,69	0,11 %	92,02%	B
7.4.6	100709 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	74,00	61,21	4.529,54	0,11 %	92,12%	B
3.2.1.4	92762 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	344,10	13,14	4.521,47	0,11 %	92,23%	B
16.1.52	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	42,00	106,86	4.488,12	0,10 %	92,33%	B
14.3.6	44.03.316 CPOS/CDHU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM ARELADOR ARTICULADO, AÇIONAMENTO COTOVELO	UN	10,00	445,45	4.454,50	0,10 %	92,44%	B
12.3.1	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	m²	125,78	34,30	4.314,25	0,10 %	92,54%	B
17.2.4	070216 SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	1,00	4.272,47	4.272,47	0,10 %	92,64%	B
18.18	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	140,90	29,83	4.203,05	0,10 %	92,73%	B
20.1.1	104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	m²	22,92	176,39	4.088,70	0,10 %	92,83%	B
16.1.15	101560 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	329,20	12,26	4.035,99	0,09 %	92,92%	B
22.14	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	79,59	49,87	3.969,15	0,09 %	93,02%	B
17.2.3	070557 SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800	UN	1,00	3.890,70	3.890,70	0,09 %	93,11%	B
17.1.5	11412 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	212,00	18,34	3.888,08	0,09 %	93,20%	B
15.1.7	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	103,03	37,25	3.837,87	0,09 %	93,29%	B
6.3	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_09/2023	m²	57,23	64,75	3.705,64	0,09 %	93,37%	B
3.1.1.7	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	31,72	114,13	3.620,20	0,08 %	93,46%	B
1.1.8	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	6,00	592,27	3.553,62	0,08 %	93,54%	B
15.3.4	89811 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	69,00	51,47	3.551,43	0,08 %	93,62%	B
16.3.4	078054 SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	UN	15,00	236,63	3.549,45	0,08 %	93,71%	B
7.2.1.5	112370 SBC	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.397,43	3.521,52	0,08 %	93,79%	B
16.2.5	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	27,00	127,72	3.448,44	0,08 %	93,87%	B
5.3.3	94451 SINAPI	CUMEIREIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO, AF_07/2019	M	34,06	101,12	3.444,15	0,08 %	93,95%	B
22.24	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	297,00	11,40	3.385,80	0,08 %	94,03%	B
16.1.69	12489 ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabina metálica (ref.: mopa ou similar)	un	111,00	29,83	3.311,13	0,08 %	94,11%	B
16.1.22	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	295,90	11,19	3.311,12	0,08 %	94,18%	B
8.1.3	87555 SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO QUÊMANO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	117,49	27,42	3.221,58	0,08 %	94,26%	B
14.3.14	CPU2105 Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	27,00	119,22	3.218,94	0,08 %	94,33%	B
14.3.9	13113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, f=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	267,79	3.213,48	0,07 %	94,41%	B
17.1.9	070660 SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO, C/ ISOLAM, TERM-LA VIDRO 100MM 4"	M	84,00	37,03	3.110,52	0,07 %	94,48%	B
17.1.4	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	36,00	85,41	3.074,76	0,07 %	94,55%	B
2.1.3	93359 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	31,44	97,53	3.066,34	0,07 %	94,62%	B
19.8	8733 ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	2,00	1.486,42	2.972,84	0,07 %	94,69%	B
2.1.4	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_01/2024	m²	11,51	253,75	2.920,66	0,07 %	94,76%	B

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

3.2.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	273,71	10,66	2.917,75	0,07 %	94,83%	B
14.3.2	13262	ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	un	1,00	2.909,60	2.909,60	0,07 %	94,90%	B
22.19	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	297,00	9,79	2.907,63	0,07 %	94,97%	B
16.1.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	141,00	20,02	2.822,82	0,07 %	95,03%	B
15.2.30	46.03.060	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R': DN=150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,20	197,20	2.800,24	0,07 %	95,10%	C
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	125,78	22,13	2.783,51	0,06 %	95,16%	C
3.1.2.7	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	24,12	114,13	2.752,82	0,06 %	95,23%	C
15.4.2	9221	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UN	10,00	272,52	2.725,20	0,06 %	95,29%	C
2.2.1.7	95001	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021	UN	130,00	20,80	2.704,00	0,06 %	95,35%	C
15.1.40	43977	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	2.619,63	2.619,63	0,06 %	95,41%	C
15.2.47	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	161,30	16,18	2.609,83	0,06 %	95,48%	C
18.13	749	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodos metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. v1 3,01 ge 75/50 valemam ou similar)	un	27,50	94,29	2.592,98	0,06 %	95,54%	C
16.1.44	91994	SINAPI	Tomada MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,00	28,66	2.579,40	0,06 %	95,60%	C
5.2.2	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	21,99	115,76	2.545,56	0,06 %	95,66%	C
22.11	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,80	10,66	2.502,97	0,06 %	95,71%	C
22.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,46	97,53	2.483,11	0,06 %	95,77%	C
14.3.15	18.050.0115-A	EMOP	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	412,53	2.475,18	0,06 %	95,83%	C
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 10/10/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	784,99	2.472,72	0,06 %	95,89%	C
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,40	15,16	2.386,18	0,06 %	95,94%	C
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.377,55	2.377,55	0,06 %	96,00%	C
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	235,14	2.351,40	0,05 %	96,05%	C
16.1.88	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.169,38	2.338,76	0,05 %	96,11%	C
2.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,84	97,53	2.325,12	0,05 %	96,16%	C
16.1.35	062568	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	224,00	10,20	2.284,80	0,05 %	96,22%	C
7.2.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,84	333,11	2.278,47	0,05 %	96,27%	C
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.128,87	2.257,74	0,05 %	96,32%	C
16.1.81	8662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decorflux ou similar	un	149,00	14,98	2.232,02	0,05 %	96,37%	C
3.2.2.9	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	19,49	114,13	2.224,39	0,05 %	96,43%	C
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	436,32	2.181,60	0,05 %	96,48%	C
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00	127,72	2.171,24	0,05 %	96,53%	C
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	347,27	2.170,44	0,05 %	96,58%	C
15.2.4	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	82,50	2.145,00	0,05 %	96,63%	C

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:
19/03/2025

Revisão:
01

15.3.9	48.05.040	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,40	84,29	2.140,97	0,05 %	96,68%	C
18.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	39,00	53,62	2.091,18	0,05 %	96,73%	C
14.2.5	170124	IOPEs	LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	3,00	686,04	2.058,12	0,05 %	96,77%	C
22.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	129,16	15,81	2.042,02	0,05 %	96,82%	C
16.1.12	062690	SBC	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	111,00	17,25	1.914,75	0,04 %	96,87%	C
21.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	665,76	2,83	1.884,10	0,04 %	96,91%	C
2.1.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m²	59,24	31,39	1.859,54	0,04 %	96,95%	C
14.2.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	905,54	1.811,08	0,04 %	97,00%	C
18.19	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	73,70	23,40	1.724,58	0,04 %	97,04%	C
15.4.9	10785	ORSE	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta à base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	426,81	1.707,24	0,04 %	97,08%	C
2.1.17	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021	UN	82,00	20,80	1.705,60	0,04 %	97,12%	C
16.1.77	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	47,10	36,04	1.697,48	0,04 %	97,16%	C
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2022	UN	80,00	21,15	1.692,00	0,04 %	97,20%	C
16.1.87	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	814,73	1.629,46	0,04 %	97,23%	C
16.1.60	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NENIA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	6,00	271,17	1.627,02	0,04 %	97,27%	C
15.2.34	48.02.010	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,20	46,21	1.580,38	0,04 %	97,31%	C
16.1.13	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	23,60	66,52	1.569,87	0,04 %	97,34%	C
22.23	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	297,00	5,24	1.556,28	0,04 %	97,38%	C
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de Inspeção 0,80 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	775,59	1.551,18	0,04 %	97,42%	C
14.2.7	44.01.850	CPOS/CDHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	10,00	154,21	1.542,10	0,04 %	97,45%	C
16.1.42	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	26,00	58,46	1.519,96	0,04 %	97,49%	C
15.2.32	48.03.040	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,90	104,52	1.452,83	0,03 %	97,52%	C
15.2.11	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_ 06/2022	UN	18,00	80,54	1.449,72	0,03 %	97,56%	C
15.2.13	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	93,00	15,55	1.446,15	0,03 %	97,59%	C
16.2.3	080121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	20,00	71,99	1.439,80	0,03 %	97,62%	C
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	87,30	16,20	1.414,26	0,03 %	97,66%	C
14.3.13	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.410,67	1.410,67	0,03 %	97,69%	C
16.2.7	060880	SBC	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBAS	UN	39,00	35,23	1.373,97	0,03 %	97,72%	C
22.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m²	43,47	31,39	1.364,52	0,03 %	97,75%	C
15.1.20	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	145,00	9,30	1.348,50	0,03 %	97,79%	C
19.5	18.050.0100-0	EMOP	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO ÓXIDO NITROSO DIOXI DO DE CARBONO OXIGENIO E VACUO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	2,00	666,81	1.333,62	0,03 %	97,82%	C
15.3.14	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	4,90	271,06	1.328,19	0,03 %	97,85%	C
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	2,00	655,55	1.311,10	0,03 %	97,88%	C
2.1.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m²	79,59	16,39	1.304,48	0,03 %	97,91%	C

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

15.1.9	45.03.110 CPOS/CDHU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.301,49	1.301,49	1.301,49	0,03 %	97,94%	C
20.3.1	12043 ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	129,80	1.298,00	1.298,00	0,03 %	97,97%	C
18.7	062860 SBC	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	75,00	17,25	1.293,75	1.293,75	0,03 %	98,00%	C
16.3.7	104748 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	40,00	31,69	1.267,60	1.267,60	0,03 %	98,03%	C
16.1.85	12228 ORSE	Quadro de distribuição de embuir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	632,15	1.264,30	1.264,30	0,03 %	98,06%	C
14.3.5	44.03.300 CPOS/CDHU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	419,74	1.259,22	1.259,22	0,03 %	98,09%	C
14.2.2	44.01.040 CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.257,61	1.257,61	1.257,61	0,03 %	98,12%	C
18.14	8695 ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	75,00	16,30	1.222,50	1.222,50	0,03 %	98,15%	C
15.2.45	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	70,00	17,37	1.215,90	1.215,90	0,03 %	98,17%	C
16.1.9	063120 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2,1/2"-", PARAFUSO	UN	111,00	10,92	1.212,12	1.212,12	0,03 %	98,20%	C
18.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	52,00	22,33	1.161,16	1.161,16	0,03 %	98,23%	C
16.1.71	063817 SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	98,00	11,82	1.158,36	1.158,36	0,03 %	98,26%	C
16.3.10	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	16,00	72,09	1.153,44	1.153,44	0,03 %	98,28%	C
16.2.6	41.11.712 CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	8,00	144,16	1.153,28	1.153,28	0,03 %	98,31%	C
2.2.12	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m³	36,63	31,39	1.149,82	1.149,82	0,03 %	98,34%	C
2.2.10	104921 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	91,39	12,08	1.103,99	1.103,99	0,03 %	98,36%	C
15.4.8	160612 IOPES	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-C-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	34,00	32,41	1.101,94	1.101,94	0,03 %	98,39%	C
14.2.6	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	178,93	1.073,58	1.073,58	0,03 %	98,41%	C
7.4.8	100705 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	10,00	108,40	1.064,00	1.064,00	0,02 %	98,44%	C
16.3.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	17,00	62,04	1.054,68	1.054,68	0,02 %	98,46%	C
16.1.25	061462 SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	263,58	1.054,32	1.054,32	0,02 %	98,49%	C
16.1.39	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	22,00	47,03	1.034,66	1.034,66	0,02 %	98,51%	C
15.2.20	104345 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	20,00	50,00	1.000,00	1.000,00	0,02 %	98,54%	C
22.2	90100 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV, (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	59,41	16,39	973,73	973,73	0,02 %	98,56%	C
16.1.32	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	27,00	35,30	953,10	953,10	0,02 %	98,58%	C
18.20	91865 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	38,80	24,49	950,21	950,21	0,02 %	98,60%	C
14.3.10	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, f=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	134,90	944,30	944,30	0,02 %	98,62%	C
15.1.28	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	59,00	15,91	938,69	938,69	0,02 %	98,65%	C
17.1.12	90460 SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_09/2023	M	30,00	31,13	933,90	933,90	0,02 %	98,67%	C
15.3.11	CPU2094 Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	UN	2,00	458,68	917,36	917,36	0,02 %	98,69%	C
2.2.1	90100 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV, (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	55,62	16,39	911,61	911,61	0,02 %	98,71%	C
15.3.12	CPU2092 Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	UN	2,00	441,32	882,64	882,64	0,02 %	98,73%	C
15.1.12	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	6,00	145,90	875,40	875,40	0,02 %	98,75%	C
18.4	063120 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2,1/2"-", PARAFUSO	UN	75,00	10,92	819,00	819,00	0,02 %	98,77%	C

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

15.1.21	89530	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	20,14	805,60	0,02 %	98,79%	C
15.2.3	053038	SBC	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm CTAMPA CEGA	UN	8,00	100,47	803,76	0,02 %	98,81%	C
18.8	081462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	3,00	263,58	790,74	0,02 %	98,83%	C
16.1.75	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,70	24,13	789,05	0,02 %	98,85%	C
16.1.49	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00	21,65	779,40	0,02 %	98,86%	C
16.1.84	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	768,82	768,82	0,02 %	98,88%	C
16.1.37	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	44,17	750,89	0,02 %	98,90%	C
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_03/2024	UN	1,00	735,26	735,26	0,02 %	98,92%	C
16.1.8	063444	SBC	LEITOS - PORCA E ARUELA 3/8"	CJ	111,00	6,50	721,50	0,02 %	98,93%	C
16.1.86	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	707,29	707,29	0,02 %	98,95%	C
16.1.34	059208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	49,00	14,42	706,58	0,02 %	98,97%	C
15.2.16	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	18,24	693,12	0,02 %	98,98%	C
16.1.11	078583	SBC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	111,00	6,23	691,53	0,02 %	99,00%	C
2.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,10	21,42	687,58	0,02 %	99,01%	C
15.2.18	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	57,00	12,04	686,28	0,02 %	99,03%	C
16.1.54	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	114,14	684,84	0,02 %	99,05%	C
15.2.48	89823	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	34,00	19,96	678,64	0,02 %	99,06%	C
15.2.12	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	51,47	669,11	0,02 %	99,08%	C
16.1.64	151357	IOPES	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	4,00	168,52	666,08	0,02 %	99,09%	C
15.1.25	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	55,00	12,11	666,05	0,02 %	99,11%	C
16.1.3	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	26,61	665,25	0,02 %	99,12%	C
16.1.38	059109	SBC	PLACA GEGA 4"X4"	UN	25,00	26,36	659,00	0,02 %	99,14%	C
15.1.26	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	24,33	656,91	0,02 %	99,16%	C
16.1.70	15.018.0756-0	EMOP	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	72,97	656,73	0,02 %	99,17%	C
16.1.10	083111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARUELA	UN	392,00	1,67	654,64	0,02 %	99,19%	C
16.1.73	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,80	29,83	620,46	0,01 %	99,20%	C
15.1.37	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	39,65	614,58	0,01 %	99,21%	C
3.2.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	46,49	13,14	610,88	0,01 %	99,23%	C
22.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,14	14,75	606,82	0,01 %	99,24%	C
2.1.12	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	355,64	1,70	604,59	0,01 %	99,26%	C
16.2.8	50.05.312	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	2,00	295,59	591,18	0,01 %	99,27%	C
18.16	063747	SBC	LUMENSA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN	60,00	9,79	587,40	0,01 %	99,28%	C
16.1.58	151334	IOPES	Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar, 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Schnaider ou equivalente	und	1,00	584,01	584,01	0,01 %	99,30%	C
15.2.40	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,00	10,31	556,74	0,01 %	99,31%	C

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:
19/03/2025

Revisão:
01

16.1.66	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	40,00	13,88	555,20	0,01 %	99,32%	C
15.2.15	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	45,00	12,32	554,40	0,01 %	99,34%	C
16.1.53	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	110,20	551,00	0,01 %	99,35%	C
4.3.2	120220	SBC	LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANOZIDADO EM PAREDES	m²	4,56	119,58	545,28	0,01 %	99,36%	C
16.1.57	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	133,47	533,88	0,01 %	99,38%	C
14.3.11	202318	SBC	BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO	UN	1,00	527,00	527,00	0,01 %	99,39%	C
19.2	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	18,00	28,60	514,80	0,01 %	99,40%	C
15.2.9	C2270	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	256,73	513,46	0,01 %	99,41%	C
3.2.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,28	15,81	494,54	0,01 %	99,42%	C
18.3	063444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	75,00	6,50	487,50	0,01 %	99,43%	C
16.1.47	064035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	243,09	486,18	0,01 %	99,45%	C
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	121,04	484,16	0,01 %	99,46%	C
15.2.5	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	120,75	483,00	0,01 %	99,47%	C
16.1.30	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	42,96	472,56	0,01 %	99,48%	C
17.1.8	070665	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM, TERM LA VIDRO 150MM 6"	M	10,00	46,97	469,70	0,01 %	99,49%	C
18.6	078583	SBC	SUORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	75,00	6,23	467,25	0,01 %	99,50%	C
15.1.27	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	20,08	461,84	0,01 %	99,51%	C
19.7	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	2,00	225,70	451,40	0,01 %	99,52%	C
16.1.46	060380	SBC	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	UN	2,00	222,86	445,72	0,01 %	99,53%	C
15.2.39	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	16,04	433,08	0,01 %	99,54%	C
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x30mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	427,92	427,92	0,01 %	99,55%	C
15.3.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	59,91	419,37	0,01 %	99,56%	C
7.4.2	131110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	134,90	404,70	0,01 %	99,57%	C
18.5	063111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	240,00	1,67	400,80	0,01 %	99,58%	C
15.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	15,34	398,84	0,01 %	99,59%	C
15.2.46	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	13,10	393,00	0,01 %	99,60%	C
15.1.41	103018	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	389,81	389,81	0,01 %	99,61%	C
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,63	68,98	388,36	0,01 %	99,62%	C
22.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	m³	1,52	253,75	385,70	0,01 %	99,63%	C
18.21	68 20.340	CPOS/CDHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	13,00	28,11	365,43	0,01 %	99,64%	C
16.1.7	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	726,00	0,50	363,00	0,01 %	99,64%	C
16.1.5	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	20,84	354,28	0,01 %	99,65%	C
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN_ 25 MM X 3/4_ INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	86,00	4,11	353,46	0,01 %	99,66%	C
19.9	91179	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	19,47	350,46	0,01 %	99,67%	C
15.2.38	104014	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023							
			BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	12,97	350,19	0,01 %	99,68%	C

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Data:

19/03/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Revisão:

01

14.3.4	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	68,77	343,85	0,01 %	99,69%	C
16.3.11	101548 SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	36,00	9,46	340,56	0,01 %	99,69%	C
18.11	063512 SBC	SADA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	24,00	13,88	333,12	0,01 %	99,70%	C
15.2.36	1595 ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	12,00	26,60	319,20	0,01 %	99,71%	C
15.2.24	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	17,55	315,90	0,01 %	99,72%	C
15.2.10	86879 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	17,55	315,90	0,01 %	99,72%	C
15.2.10	86879 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	12,09	314,34	0,01 %	99,72%	C
15.2.22	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	59,91	299,55	0,01 %	99,73%	C
15.3.16	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	10,31	298,99	0,01 %	99,74%	C
15.4.10	160612 IOPES	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434), CÓDIGO S3(NT 142010-CES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	9,00	32,41	291,69	0,01 %	99,74%	C
15.1.10	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	272,78	272,78	0,01 %	99,75%	C
16.1.48	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	20,89	271,57	0,01 %	99,76%	C
2.2.6	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,22	21,42	261,75	0,01 %	99,76%	C
15.4.4	97.02.210 CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	258,18	258,18	0,01 %	99,77%	C
15.1.39	CPU2464 Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	255,63	255,63	0,01 %	99,77%	C
3.3.6	92772 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,10	10,53	253,77	0,01 %	99,78%	C
2.2.8	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,71	16,74	246,25	0,01 %	99,79%	C
16.1.56	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	122,51	245,02	0,01 %	99,79%	C
17.2.6	070205 SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO 150A	UN	1,00	244,68	244,68	0,01 %	99,80%	C
7.4.7	110108 SBC	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	543,25	244,46	0,01 %	99,80%	C
18.2	9816 ORSE	Arnela lisa zincada d=1/4"	un	476,00	0,50	238,00	0,01 %	99,81%	C
15.2.37	89373 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	8,54	230,58	0,01 %	99,81%	C
15.2.23	104174 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	219,45	219,45	0,01 %	99,82%	C
16.1.55	151324 IOPES	Mifi-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	106,66	213,32	0,00 %	99,82%	C
19.4	103847 SINAPI	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	15,00	13,83	207,45	0,00 %	99,83%	C
16.1.79	11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	1,00	201,31	201,31	0,00 %	99,83%	C
1.1.6	95673 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	199,41	199,41	0,00 %	99,84%	C
15.4.3	12888 ORSE	Placa de sinalizacao, foroluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil", Placa E5	un	10,00	19,92	199,20	0,00 %	99,84%	C
15.2.6	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	24,74	197,92	0,00 %	99,85%	C
22.22	97088 SINAPI	OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	24,74	197,92	0,00 %	99,85%	C
15.4.1	12889 ORSE	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	Kg	9,00	21,90	197,10	0,00 %	99,85%	C
17.1.11	721 ORSE	Placa de sinalizacao, foroluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	9,00	21,56	194,04	0,00 %	99,86%	C
16.3.6	96988 SINAPI	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	72,00	2,65	190,80	0,00 %	99,86%	C
15.4.7	12884 ORSE	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	184,55	184,55	0,00 %	99,87%	C
15.1.13	92365 SINAPI	Placa de sinalizacao, foroluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência. Placa S2	un	6,00	28,55	171,30	0,00 %	99,87%	C
15.3.18	89869 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	85,27	170,54	0,00 %	99,87%	C
15.1.6	103988 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	12,11	169,54	0,00 %	99,88%	C
15.4.5	11853 ORSE	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, foroluminescente, retangular, 20 x 40* cm, em pvc 2" mm anti-	UN	5,00	33,89	169,45	0,00 %	99,88%	C
15.4.5	11853 ORSE	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, foroluminescente, retangular, 20 x 40* cm, em pvc 2" mm anti-	Un	3,00	56,31	168,93	0,00 %	99,89%	C

CURVA ABC

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Data:

19/03/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Revisão:

01

15.3.10	48.01.070	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,30	127,95	166,34	0,00 %	99,89%	C
15.3.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	5,00	32,94	164,70	0,00 %	99,89%	C
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OGRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO,	UN	2,00	80,54	161,08	0,00 %	99,90%	C
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1,00	154,47	154,47	0,00 %	99,90%	C
16.1.59	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	153,26	153,26	0,00 %	99,90%	C
16.1.67	11285	ORSE	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	un	3,00	50,75	152,25	0,00 %	99,91%	C
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),	M	1,00	150,12	150,12	0,00 %	99,91%	C
15.1.32	47.05.100	CPOS/CDHU	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1"	UN	1,00	142,91	142,91	0,00 %	99,91%	C
16.1.28	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	69,05	138,10	0,00 %	99,92%	C
15.2.17	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	5,00	27,45	137,25	0,00 %	99,92%	C
16.1.40	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	2,00	65,45	130,90	0,00 %	99,92%	C
18.12	11286	ORSE	Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	62,81	125,62	0,00 %	99,93%	C
16.1.45	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	4,00	31,16	124,64	0,00 %	99,93%	C
16.1.24	061461	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH-DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1,00	122,25	122,25	0,00 %	99,93%	C
16.1.29	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	59,74	119,48	0,00 %	99,94%	C
16.1.65	062571	SBC	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	7,00	15,74	110,18	0,00 %	99,94%	C
15.2.44	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	6,00	18,24	109,44	0,00 %	99,94%	C
16.1.51	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	105,30	105,30	0,00 %	99,94%	C
16.1.82	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	2,00	52,32	104,64	0,00 %	99,95%	C
15.1.35	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	5,00	19,80	99,00	0,00 %	99,95%	C
18.10	062571	SBC	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	6,00	15,74	94,44	0,00 %	99,95%	C
16.1.78	38.04.080	CPOS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	93,12	93,12	0,00 %	99,95%	C
15.1.1	054668	SBC	ACOPLEMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	89,35	89,35	0,00 %	99,95%	C
16.1.26	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	UN	1,00	87,42	87,42	0,00 %	99,96%	C
15.2.49	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COGO EM PVC 1,14" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	28,29	84,87	0,00 %	99,96%	C
15.2.8	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	2,00	42,05	84,10	0,00 %	99,96%	C
16.1.36	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	41,67	83,34	0,00 %	99,96%	C
15.2.35	46.03.080	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM,	M	1,50	54,38	81,57	0,00 %	99,96%	C
16.1.27	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	1,00	79,76	79,76	0,00 %	99,97%	C
16.1.43	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	78,20	78,20	0,00 %	99,97%	C
15.1.31	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	2,00	35,66	71,32	0,00 %	99,97%	C
15.2.27	054091	SBC	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,00	64,67	64,67	0,00 %	99,97%	C
18.15	9426	ORSE	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	31,10	62,20	0,00 %	99,97%	C
15.2.25	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	31,02	62,04	0,00 %	99,97%	C
16.1.31	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	1,00	61,34	61,34	0,00 %	99,98%	C
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	30,60	61,20	0,00 %	99,98%	C
16.1.23	15.018.0300-0	EMOP	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO, COM TAMPA PARA USADA, DE 12X12CM, FORNECIMENTO E	UN	1,00	59,50	59,50	0,00 %	99,98%	C
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	57,55	57,55	0,00 %	99,98%	C
16.1.72	12535	ORSE	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	28,05	56,10	0,00 %	99,98%	C
15.2.21	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	55,78	55,78	0,00 %	99,98%	C
16.1.33	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	53,72	53,72	0,00 %	99,98%	C
15.2.43	94962	SINAPI	INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m³	0,10	519,23	51,92	0,00 %	99,98%	C
15.1.3	94492	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	UN	1,00	50,27	50,27	0,00 %	99,99%	C
15.1.15	89378	SINAPI	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	UN	6,00	8,37	50,22	0,00 %	99,99%	C
15.2.26	89795	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	47,70	47,70	0,00 %	99,99%	C
			LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00					
			INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00					
			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00					
			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00					

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)

Data:

19/03/2025

Revisão:

01

15.1.22	89577	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	45,46	45,46	0,00 %	99,99%	C
18.17	699	ORSE	Terminal 75 x 50 mm para eletrocálha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	un	2,00	19,74	39,48	0,00 %	99,99%	C
15.1.8	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	38,55	38,55	0,00 %	99,99%	C
15.4.6	97.02.198	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	18,62	37,24	0,00 %	99,99%	C
15.2.19	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,37	34,74	0,00 %	99,99%	C
15.1.19	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,57	34,71	0,00 %	99,99%	C
15.2.14	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,94	32,94	0,00 %	99,99%	C
16.1.6	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,59	29,59	0,00 %	99,99%	C
15.1.4	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	28,43	28,43	0,00 %	100,00%	C
15.1.38	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	24,21	24,21	0,00 %	100,00%	C
15.1.36	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,79	23,58	0,00 %	100,00%	C
16.1.50	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	23,33	23,33	0,00 %	100,00%	C
15.2.28	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	1,00	21,91	21,91	0,00 %	100,00%	C
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,20	21,20	0,00 %	100,00%	C
15.1.33	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,73	19,46	0,00 %	100,00%	C
15.1.24	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,77	21,01	16,18	0,00 %	100,00%	C
15.1.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	13,07	13,07	0,00 %	100,00%	C
15.3.15	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,30	12,30	0,00 %	100,00%	C
15.1.34	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,34	9,34	0,00 %	100,00%	C
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com anela em liga especial zamak pleleítduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,34	2,34	0,00 %	100,00%	C
VENTILAÇÃO										
					TOTAL SEM	3.548.848,78				
					TOTAL DO BDI	735.872,28				
					TOTAL GERAL	4.284.721,06				

Antônio Ernesto Guidugli

Engenheiro Civil - CREA MG 40763/D

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO ERNESTO GUIDUGLI

Data: 26/03/2025 09:50:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE BENEDITO DAMIAO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

4.284.721,06