PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]			DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	SINAPI 06-2026 SEINFRA 04-2026	DATA DO ORÇAMENTO	24/8/2026
OBJETO	Execução de vedação de telhados					LOTE	
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário	CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG
ORÇAMENTO LICITAÇÃO		BDI 1		BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
		25,00%		0,00%	0,00%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TOTAL COM BDI: R$ 10.676.631,14

NÍVEL CORRIGIDO	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
NÍVEL 1	NÍVEL 1	**1.**			**POLIURETANO JATEADO**	---		---		---	**R$ 5.573.467,84**
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**1.1.**			**PREPARAÇÃO**	---		---		---	**R$ 984.321,44**
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPT-02	APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR E INIBIDOR DE FERRUGEM EM ESTRUTURAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R$ 21,89	25,00%	R$ 27,36	R$ 812.154,24
SERVIÇO	SERVIÇO	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	CPT-03	LIMPEZA DE TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO (ADAPTADO O ITEM SINAPI 99814 - TRATANDO DE ITENS DE TRABALHO EM ALTURA)	M2	29684,00	R$ 4,64	25,00%	R$ 5,80	R$ 172.167,20
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**1.2.**			**APLICAÇÃO DE POLIURETANO JATEADO**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 3.110.586,36**
SERVIÇO	SERVIÇO	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	CPT-04	EXECUÇÃO DE POLIURETANO APLICADA COM JATEAMENTO, EM COBERTURA DE TELHADO, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA, E=2,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R$ 83,83	25,00%	R$ 104,79	R$ 3.110.586,36
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**1.3.**			**APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE POLIURETANO**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 1.478.560,04**
SERVIÇO	SERVIÇO	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CPT-05	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM TELHADOS E COBERTURAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R$ 15,49	25,00%	R$ 19,36	R$ 574.682,24
SERVIÇO	SERVIÇO	1.3.2.	COMPOSIÇÃO	CPT-06	APLICAÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA EM TELHADOS E COBERTURAS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29684,00	R$ 24,36	25,00%	R$ 30,45	R$ 903.877,80
NÍVEL 1	NÍVEL 1	**2.**			**EPS + TELHA**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 4.696.008,80**
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**2.1.**			**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EPS+TELHA TRAPEZOIDAL**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 4.696.008,80**
SERVIÇO	SERVIÇO	2.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPT-01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE, INCLUSO IÇAMENTO. (TELHA + REVESTIMENTO EM EPS)	M2	29684,00	R$ 126,56	25,00%	R$ 158,20	R$ 4.696.008,80
NÍVEL 1	NÍVEL 1	**3.**			**SEGURANÇA DO TRABALHO**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 407.154,50**
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**3.1.**			**ADMINISTRAÇÃO**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 344.127,50**
SERVIÇO	SERVIÇO	3.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPT-07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R$ 275.302,00	25,00%	R$ 344.127,50	R$ 344.127,50
NÍVEL 2	NÍVEL 2	**3.2.**			**ANDAIME E LINHA DE VIDA**	---		---	**25,00%**	---	**R$ 63.027,00**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS [SMIOP]			DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	SINAPI 06-2026 SEINFRA 04-2026	DATA DO ORÇAMENTO	24/8/2026
OBJETO	Execução de vedação de telhados					LOTE	
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO	2 – Empreitada por Preço Unitário	CIDADE	POÇOS DE CALDAS	UF	MG

ORÇAMENTO LICITAÇÃO	BDI 1	BDI 2	BDI 3	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
	25,00%	0,00%	0,00%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA — **TOTAL COM BDI: R$ 10.676.631,14**

NÍVEL CORRIGIDO	NÍVEL	ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT SEM BDI	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.1.	SEINFRA	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	600,00	R$ 22,13	25,00%	R$ 27,66	R$ 16.596,00
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.2.	SEINFRA	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	600,00	R$ 12,35	25,00%	R$ 15,44	R$ 9.264,00
SERVIÇO	SERVIÇO	3.2.3.	SEINFRA	ED-9126	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS	m	3900,00	R$ 7,62	25,00%	R$ 9,53	R$ 37.167,00
TOTAL	TOTAL	TOTAL					TOTAL COM BDI:				R$ 10.676.631,14

GABRIELA DE OLIVEIRA:14096753602 Assinado de forma digital por GABRIELA DE OLIVEIRA:14096753602 Dados: 2026.08.24 11:13:52 -03'00'