

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP-01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>%</b>		<b>202,77</b>	<b>225,3</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	119,76	133,42
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	68,17	75,55
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	43,97	48,54
<b>Composição</b>	<b>COMP-02</b>	<b>FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>28,75</b>	<b>94,07</b>
SEINFRA-I	MATED-12481	FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA TIPO: YALE PARAFUSOS: INCLUSOS Nº DE CHAVE: 2 ESPELHO: CROMADO DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)	un	1	0,00	62,6
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833333	22,37	24,25
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7333333	33,61	36,84
<b>Composição</b>	<b>COMP-03</b>	<b>ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>4,35</b>	<b>29,44</b>
SEINFRA-I	MATED-26305	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: MÉDIO MATERIAL: METAL CROMADO TIPO: REDONDO TAMANHO: 1/2" ATÉ 1" REFERÊNCIA: C40/C50 OU EQUIVALENTE)	un	1	0,00	24,7
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	24,17	26,34
<b>Composição</b>	<b>COMP-04</b>	<b>GRELHA FIXA, PVC, 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>14,55</b>	<b>14,87</b>
SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	1	10,92	10,92
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,17	26,34
<b>Composição</b>	<b>COMP-05</b>	<b>TAMPA DE PVC PARA CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>27,43</b>	<b>28,18</b>
Cotação	COT-01	TAMPA DE PVC PARA CAIXA DE PASSAGEM	UN	1	19,05	19,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,65	33,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,19	27,4
<b>Composição</b>	<b>COMP-06</b>	<b>REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO</b>			<b>45,66</b>	<b>48</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,37	24,25
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,52	32,31
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	84,09	84,09
SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1	12,30	12,3
<b>Composição</b>	<b>COMP-07</b>	<b>PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>467,81</b>	<b>614,03</b>
SINAPI-I	37561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	467,81	467,81
SEINFRA	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	1	0,00	146,22
<b>Composição</b>	<b>COMP-08</b>	<b>MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>32,93</b>	<b>33,5</b>
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	1	24,18	24,18
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,1	20,41	20,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,37	24,25
<b>Composição</b>	<b>COMP-09</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESP. 35 MM</b>	<b>M2</b>		<b>62,97</b>	<b>66,59</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,37	24,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	30,25	33,04
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0393	798,89	819,76
SINAPI-I	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0	16,84	16,84
<b>Composição</b>	<b>COMP-10</b>	<b>PATAMAR DE LIGAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CORREDOR, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA</b>	<b>UN</b>		<b>2.550,48</b>	<b>2570,2</b>
SINAPI-I	1337	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	147,231	10,40	10,4
Cotação	COT-03	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m)	m	7,23	55,28	55,28
Cotação	COT-04	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	19,62	15,31	15,31
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	9	11,15	11,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	30,02	32,79
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,70	26,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP-11</b>	<b>GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.</b>	<b>M2</b>		<b>508,07</b>	<b>546,6</b>
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0	742,25	758,36
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,479	30,02	32,79
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,965	24,70	26,86
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	60,32	60,32
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,544	0,00	0
SINAPI-I	565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,17	8,13	8,13
<b>Composição</b>	<b>COMP-12</b>	<b>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, INCLUINDO O TRANSPORTE INTERNO DO MATERIAL DEMOLIDO COM CARRINHO DE MÃO, EM DISTÂNCIA DE ATÉ 50 M, BEM COMO O TRANSPORTE DA CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO FINAL</b>	<b>MÊS</b>		<b>223,70</b>	<b>767,27</b>
SEINFRA-I	MATED-11177	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3 CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,5	0,00	300
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	22,37	24,25
SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	2,79	0,00	26,8