



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 068128/2023	Nº SICONV 953502/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Espinosa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ESPINOSA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de vias publicas com asfalto Pré-misturado a frio (PMF)	MUNICÍPIO / UF Espinosa/MG	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento de vias publicas com asfalto Pré-misturado a frio (PMF)									1.557.379,48	
1.			Recapeamento de vias publicas					-	1.557.379,48	
1.1.			Serviços Preliminares					-	4.216,53	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	324,43	1.459,94	RA
1.1.2.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	34.457,36	0,06	BDI 1	0,08	2.756,59	RA
1.2.			Recapeamento em Asfalto PMF					-	1.263.257,40	
1.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	34.457,36	1,87	BDI 1	2,43	83.731,38	RA
1.2.2.	SETOP	RO-14021	Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	m3	1.206,01	753,67	BDI 1	978,04	1.179.526,02	RA
1.3.			Transporte					-	278.950,10	
1.3.1.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	Tkm	2.756,58	0,81	BDI 1	1,05	2.894,41	RA
1.3.2.	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Tkm	253.262,10	0,84	BDI 1	1,09	276.055,69	RA
1.4.			Sinalização					-	10.955,45	
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	17,00	82,50	BDI 1	107,06	1.820,02	RA
1.4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	12,19	577,50	BDI 1	749,42	9.135,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Espinosa/MG
Local

quarta-feira, 22 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Débora Ferreira Gusmão
CREA/CAU: 327.890MG
ART/RRT: MG20243009742