



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SETOR DE COMPRAS

Responsável pela Demanda: Lidiana Maria Trindade

Matrícula: 89143

E-mail: compras.seop@campobelo.mg.gov.br

Telefone: (35) 3831-8150

1. Identificação da demanda:

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais para construção do muro de divisa e do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no município de Campo Belo - MG - Recurso Brumadinho.

2. Justificativa da necessidade da contratação

2.1. A obra em questão será uma continuidade à nova Unidade de Acolhimento de modo a tornar o local apto ao uso. Foi construído um edifício para acomodação da Unidade de Acolhimento, porém, a Secretaria de Assistência Social solicitou o fechamento do local com muro, uma vez que o muro existente é baixo, comprometendo a segurança do local.

2.2. A Unidade de Acolhimento é um serviço que acolhe Crianças e Adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família. Hoje, a Unidade funciona em um edifício alugado e adaptado para esta finalidade, por isto se tornou necessária a construção de um ambiente amplo, próprio e destinado para este fim, que comporte as Crianças e Adolescentes de forma confortável e segura.

2.3. A construção do novo edifício foi finalizada em 2023, porém ainda não está em uso, uma vez que necessitará de um muro divisorio que garanta a segurança dos jovens. Além disto, foi solicitada a execução de piso de concreto na área externa que possibilite um espaço para o lazer das crianças.

2.4. Trata-se de uma obra fundamental para a garantia da segurança de Crianças e Adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, com o objetivo de garantir a proteção integral e a privacidade, oferecendo um ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade.

3. Quantidade a ser contratada

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	4,50
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	6,39
3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M³	6,39
4	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M³	6,39
5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	METRO	124,00
6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M³	52,42
7	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	15,42
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³ X KM	46,25
9	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M³	1,93
10	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	388,98
11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	336,64





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	58,82
13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	243,61
14	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM	M²	34,10
15	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M³	48,10
16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	97,25
17	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	20,53
18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	339,20
19	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M³	10,18
20	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M²	339,20
21	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	339,20
22	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	339,20
23	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5) CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO .,.	METRO	154,18
24	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M²	165,00
25	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²	165,00
26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M²	165,00
27	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	METRO	34,00
28	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	228,93

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou aquisição

4.1.A prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais para construção do muro de divisa e do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no município de Campo Belo - MG - Recurso Brumadinho, deverá ser executada após assinatura do contrato e após a emissão da ordem de início de obra.

5. Designação da Equipe de Planejamento

Membro da equipe de planejamento:

Lidiana Maria Trindade

Matrícula: 89143

Membro suplente da equipe de planejamento/

Responsável pela fiscalização administrativa:

Luciano Campos

Matrícula: 90663

Responsáveis pela fiscalização técnica/

Responsável pela elaboração do ETP:

Letícia da Silva Assunção

Matrícula: 90708

Campo Belo, 28/05/2024.

Responsável pela Formalização da Demanda

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2024 14:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p6657600d45512>.
POR LUCIANO CAMPOS - (101.268.516-03) EM 29/05/2024 14:04





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lidiana Maria Trindade - Matrícula: 89143
Membro da equipe de planejamento

Luciano Campos - Matrícula: 90663
Membro suplente equipe de planejamento/
Responsável pela fiscalização Administrativa

Letícia da Silva Assunção - Matrícula: 90708
Responsável pela fiscalização Técnica/
Responsável pela elaboração do ETP

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Saulo Lasmar - Matrícula: 23932
Secretário Municipal de Infraestrutura

Maria de Fátima Freire Furtado – Matrícula: 23898
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2024 14:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6657600d45512>.
POR LUCIANO CAMPOS - (101.268.516-03) EM 29/05/2024 14:04

