



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86	
1.			Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.					-	1.518.505,86	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	81.834,49	
1.1.1.	Composição	PMCB 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	63.848,40	BDI 1	81.834,49	81.834,49	RA
1.2.			PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS					-	76.873,68	
1.2.1.	Composição	PMCB 001	Remoção de banco de concreto pré-moldado e bancos de madeira	UN	7,00	25,43	BDI 1	32,59	228,13	RA
1.2.2.	SBC	8858	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO	UN	7,00	842,70	BDI 1	1.080,09	7.560,63	RA
1.2.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	128,94	BDI 1	165,26	330,52	RA
1.2.4.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	65,79	BDI 1	84,32	168,64	RA
1.2.5.	Cotação	COT-05	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO PALMEIRA IMPERIAL >= 4M	UNIDADE	2,00	1.250,00	BDI 1	1.602,13	3.204,26	RA
1.2.6.	Cotação	COT-06	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO PAU BRASIL >= 4M	UNIDADE	1,00	850,00	BDI 1	1.089,45	1.089,45	RA
1.2.7.	Composição	PMCB 002	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS. REF SETOP - ED-51148	UN	8,00	335,08	BDI 1	429,47	3.435,76	RA
1.2.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	211,37	143,32	BDI 1	183,69	38.826,56	RA
1.2.9.	SETOP	ED-50539	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	m²	120,83	142,25	BDI 1	182,32	22.029,73	RA
1.3.			PRAÇA CÔNEGO ULISSES					-	254.685,49	
1.3.1.	Composição	PMCB 001	Remoção de banco de concreto pré-moldado e bancos de madeira	UN	59,00	25,43	BDI 1	32,59	1.922,81	RA
1.3.2.	SBC	8858	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO	UN	51,00	842,70	BDI 1	1.080,09	55.084,59	RA
1.3.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	752,47	143,32	BDI 1	183,69	138.221,21	RA
1.3.4.	Composição	PMCB 002	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS. REF SETOP - ED-51148	UN	6,00	335,08	BDI 1	429,47	2.576,82	RA
1.3.5.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	129,15	BDI 1	165,53	662,12	RA
1.3.6.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	213,98	BDI 1	274,26	1.097,04	RA
1.3.7.	Cotação	COT-05	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO PALMEIRA IMPERIAL >= 4M	UNIDADE	1,00	1.250,00	BDI 1	1.602,13	1.602,13	RA
1.3.8.	Cotação	COT-04	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO OITI >= 4M	UNIDADE	1,00	850,00	BDI 1	1.089,45	1.089,45	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86	
1.3.9.	Cotação	COT-03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO PAU FERRO >= 4M	UNIDADE	2,00	850,00	BDI 1	1.089,45	2.178,90	RA
1.3.10.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	289,96	57,64	BDI 1	73,88	21.422,24	RA
1.3.11.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	49,54	28,21	BDI 1	36,16	1.791,37	RA
1.3.12.	SETOP	ED-15447	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO 1, PADRÃO SEE MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	8,00	209,00	BDI 1	267,88	2.143,04	RA
1.3.13.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2,65	12,54	BDI 1	16,07	42,59	RA
1.3.14.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,20	524,58	BDI 1	672,35	806,82	RA
1.3.15.	SETOP	ED-50539	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	m²	131,88	142,25	BDI 1	182,32	24.044,36	RA
1.4.			PRAÇA MENOTTI D'AUREA					-	75.386,03	
1.4.1.	Composição	PMCB 001	Remoção de banco de concreto pré-moldado e bancos de madeira	UN	3,00	25,43	BDI 1	32,59	97,77	RA
1.4.2.	SUDECAP	18.10.02	BANCO DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)	UN	5,00	208,80	BDI 1	267,62	1.338,10	RA
1.4.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	366,20	143,32	BDI 1	183,69	67.267,28	RA
1.4.4.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	1,00	129,15	BDI 1	165,53	165,53	RA
1.4.5.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	1,00	213,98	BDI 1	274,26	274,26	RA
1.4.6.	Cotação	COT-02	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ADULTA TIPO SIBIPURUNA >= 4M	UNIDADE	1,00	850,00	BDI 1	1.089,45	1.089,45	RA
1.4.7.	Composição	PMCB 002	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS. REF SETOP - ED-51148	UN	12,00	335,08	BDI 1	429,47	5.153,64	RA
1.5.			SERVIÇOS REFERENTES A TODAS AS PRAÇAS					-	282.297,62	
1.5.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	45,47	78,62	BDI 1	100,77	4.582,01	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86	
1.5.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	22,73	87,33	BDI 1	111,93	2.544,17	RA
1.5.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.410,06	18,44	BDI 1	23,63	33.319,72	RA
1.5.4.	SETOP	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	40,00	46,85	BDI 1	60,05	2.402,00	RA
1.5.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.579,11	1,49	BDI 1	1,91	6.836,10	RA
1.5.6.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	9.206,01	10,25	BDI 1	13,14	120.966,97	RA
1.5.7.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.454,68	32,01	BDI 1	41,03	59.685,52	RA
1.5.8.	SINAPI	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	3.520,23	8,95	BDI 1	11,47	40.377,04	RA
1.5.9.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,95	460,44	BDI 1	590,15	5.281,84	RA
1.5.10.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	225,00	21,85	BDI 1	28,01	6.302,25	RA
1.6.			PROJETO DE IRRIGAÇÃO E BEBEDOURO					-	84.087,48	
1.6.1.	SETOP	CO-27474	PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO	PR A1	15,00	1.748,28	BDI 1	2.240,77	33.611,55	RA
1.6.2.	ORSE	10539	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	M	1.312,40	18,31	BDI 1	23,47	30.802,03	RA
1.6.3.	SUDECAP	10.47.22	BEBEDOURO ACESSÍVEL PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	5,00	3.069,97	BDI 1	3.934,78	19.673,90	RA
1.7.			FONTE LUMINOSA					-	37.114,01	
1.7.1.	SETOP	ED-49868	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 7,5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5.978,36	BDI 1	7.662,46	30.649,84	RA
1.7.2.	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	3,10	192,28	BDI 1	246,45	764,00	RA
1.7.3.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,00	27,98	BDI 1	35,86	753,06	RA
1.7.4.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	75,35	BDI 1	96,58	1.158,96	RA
1.7.5.	Cotação	COT-01	CLP Schneider TM200CE40R 24 Entradas / 16 Saídas 110/220V	UNIDADE	1,00	2.955,57	BDI 1	3.788,15	3.788,15	RA
1.8.			ELETRICA					-	626.227,06	





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86	
1.8.1.	SUDECAP	74.35.51	SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-3/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE	UN	45,00	168,45	BDI 1	215,90	9.715,50	RA
1.8.2.	SUDECAP	74.35.34	SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE	UN	78,00	153,25	BDI 1	196,42	15.320,76	RA
1.8.3.	SINAPI	101651	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 08/2020	UN	123,00	67,86	BDI 1	86,98	10.698,54	RA
1.8.4.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	78,00	456,67	BDI 1	585,31	45.654,18	RA
1.8.5.	SINAPI-I	14165	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	4,00	1.855,46	BDI 1	2.378,14	9.512,56	RA
1.8.6.	SBC	22028	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	6,00	693,54	BDI 1	888,91	5.333,46	RA
1.8.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	7.660,00	6,49	BDI 1	8,32	63.731,20	RA
1.8.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1.370,00	9,07	BDI 1	11,63	15.933,10	RA
1.8.9.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2.200,00	16,33	BDI 1	20,93	46.046,00	RA
1.8.10.	SINAPI	91934	N M	M	700,00	23,59	BDI 1	30,24	21.168,00	RA
1.8.11.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	790,00	27,41	BDI 1	35,13	27.752,70	RA
1.8.12.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	1.260,00	37,96	BDI 1	48,65	61.299,00	RA
1.8.13.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UN	94,00	193,73	BDI 1	248,30	23.340,20	RA
1.8.14.	SETOP	ED-15754	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A 5V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	45,00	84,04	BDI 1	107,71	4.846,95	RA
1.8.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	1.260,00	7,92	BDI 1	10,15	12.789,00	RA
1.8.16.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	520,00	11,30	BDI 1	14,48	7.529,60	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86	
1.8.17.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	210,00	16,69	BDI 1	21,39	4.491,90	RA
1.8.18.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,00	21,48	BDI 1	27,53	4.955,40	RA
1.8.19.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.117,85	BDI 1	2.714,45	2.714,45	RA
1.8.20.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	538,38	BDI 1	690,04	2.760,16	RA
1.8.21.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	86,87	BDI 1	111,34	779,38	RA
1.8.22.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,50	BDI 1	22,43	179,44	RA
1.8.23.	SBC	061610	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	8,00	206,40	BDI 1	264,54	2.116,32	RA
1.8.24.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	400,00	6,53	BDI 1	8,37	3.348,00	RA
1.8.25.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	400,00	19,15	BDI 1	24,54	9.816,00	RA
1.8.26.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	291,00	36,31	BDI 1	46,54	13.543,14	RA
1.8.27.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	156,00	393,65	BDI 1	504,54	78.708,24	RA
1.8.28.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	135,00	574,31	BDI 1	736,09	99.372,15	RA
1.8.29.	SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAÇÃO. INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	27,20	BDI 1	34,86	69,72	RA
1.8.30.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	23,00	456,67	BDI 1	585,31	13.462,13	RA
1.8.31.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00	25,06	BDI 1	32,12	2.505,36	RA
1.8.32.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00	20,67	BDI 1	26,49	2.066,22	RA
1.8.33.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00	25,61	BDI 1	32,82	2.559,96	RA
1.8.34.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00	21,09	BDI 1	27,03	2.108,34	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21125/2024	Nº TransfereGOV 964596	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO/MG	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no município de Campo Belo/MG.									1.518.505,86
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CAMPO BELO/MG
Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kesley Antonio Almeida Dornelas
CREA/CAU: 321241/D
ART/RRT: MG20253697534

 Assinado por KESLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS ***.349.598-** em 08/04/2025 15:34:33
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

← RECURSO