



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA CATSER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE CONTAÇÃO NA ESTRADA DO CAPÃO

Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAPÃO

REFERÊNCIA: SINAPI - 08/2025 - Minas Gerais - SETOP - 04/2025 - Minas Gerais - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

ISS = 3,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	CATSER
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1341
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1341
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	5,00	175
1.4	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	1,00	337
1.5	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRAO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	15,00	965
2	MURO DE CONTENÇÃO			
2.1	ESTACAS			
2.1.1	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	6,78	1457
2.1.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	108,51	1457



2.1.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	6,78	1457
2.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	1,73	1449
2.2.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	450,00	1449
2.2.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,73	1449
2.3	VIGA BALDRAME			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	3,52	1449
2.3.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	85,92	1449
2.3.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,52	1449
2.4	ALVENARIA MURO DE ARRIMO			
2.4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)	m²	22,00	24813
2.5	PILARES			
2.5.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	27,96	1490
2.5.2	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	18,88	1490
2.5.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,48	1490



2.6	VIGAS			
2.6.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	85,92	1490
2.6.2	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	30,80	1490
2.6.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,52	1490
2.7	DRENAGEM			
2.7.1	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	16,00	1899
3	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO			
3.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	22,00	17140

