

		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU				
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS		INFORMAÇÕES GERAIS				
Município: Campo Belo Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPÃO FASE 2 Responsável Técnico: Keslley Antônio Almeida Nº CREA/CAU: 321241/D-MG Data: 12/11/2025					Referências de Preços 1 Copasa_2025_06_Centro 2 Dnit_2025_07 3 Sinapi_2025_08 4 Sudecap_2025_07 5 Sicor_2025_07_Central	
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPÃO FASE 2						
1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			31.979,20
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	121,61	19.457,60
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	61,03	9.764,80
1.3	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	160,000	17,23	2.756,80
2	CPU-002	Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M			110,26
2.1	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	1,192	24,08	28,70
2.2	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,001	634,10	0,63
2.3	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,089	738,91	65,98
2.4	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,177	71,42	12,66
2.5	MATED-11349	SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.] ALTURA: 100MM[4"] ESPESSURA: 25MM[1"] TIPO DE MADEIRA: CEDRO, MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	M	0,596	3,83	2,28

Documento assinado digitalmente
 KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS
Data: 12/11/2025 17:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>