

BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	COEF	TOTAL
COMPOSIÇÃO	PMCB 001	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONJUNTO DE MESAS E BANCOS DE XADREZ	un			31,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,67	0,45	14,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,58	0,75	17,69