



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ OTAVIANO

DATA:

19/05/2026

Local: Rua Colômbia, s/nº - Jardim América

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP-MG-CENTRAL - 01/2026 - SINAPI 03/2026 - SBC-BHE-BELO-HORIZONTE- MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:3 MESES

ISS = 3,00%

LDI

29,79%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$2.191,55
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R\$ 375,23	R\$ 487,01	R\$ 2.191,55
2			REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES					R\$6.884,88
2.1	ED-48467	SETOP	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	19,00	R\$ 50,10	R\$ 65,02	R\$ 1.235,38
2.2	022942	SBC	REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO C/REAPROVEITAMENTO	M	5,40	R\$ 47,80	R\$ 62,04	R\$ 335,02
2.3	022962	SBC	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO/MARMORITE C/REAPR	m²	41,20	R\$ 30,87	R\$ 40,07	R\$ 1.650,88
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	108,68	R\$ 25,97	R\$ 33,71	R\$ 3.663,60
3			REVESTIMENTOS E PISOS					R\$9.239,51
3.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	36,49	R\$ 54,75	R\$ 71,06	R\$ 2.592,98
3.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	72,19	R\$ 70,94	R\$ 92,07	R\$ 6.646,53
4			BANCADAS E DIVISÓRIAS					R\$45.131,73
4.1	ED-21847	SETOP	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	m²	2,70	R\$ 267,28	R\$ 346,90	R\$ 936,63



4.2	ED-48533	SETOP	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m²	41,20	R\$ 697,77	R\$ 905,64	R\$ 37.312,37
4.3	ED-23034	SETOP	PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVELY FECHADURA E DOBRADIÇA	m²	9,24	R\$ 422,91	R\$ 548,89	R\$ 5.071,74
4.4	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF 11/2025	m²	4,32	R\$ 322,99	R\$ 419,21	R\$ 1.810,99
5			APARELHOS SANITÁRIOS E HIDRÁULICA					R\$10.617,76
5.1	ED-50296	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVELY ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	un	11,00	R\$ 383,34	R\$ 497,54	R\$ 5.472,94
5.2	ED-50280	SETOP	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	8,00	R\$ 461,72	R\$ 599,27	R\$ 4.794,16
5.3	ED-16344	SETOP	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO	un	2,00	R\$ 135,09	R\$ 175,33	R\$ 350,66
6			REMOÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO S/ REAPROVEITAMENTO					R\$480,22
6.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1,00	R\$ 370,00	R\$ 480,22	R\$ 480,22
Total sem BDI							R\$	57.435,27
Total do BDI							R\$	17.110,38
Total Geral							R\$	74.545,65

