

Obra: CEOM SUL

ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra	ÁREA (m²)	Unidades	Total (m²)
Área:	4,50	1	4,5

Obra: CEOM SUL

ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Prazo de execução da obra:	2,00	meses
----------------------------	-------------	-------

Limpeza de obra

Locação de caçamba para depósito, transporte e destinação final dos resíduos da limpeza e demolição		
Quantidade de caçambas	1,00	unid.

Obra: CEOM SUL

ITEM: GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Local	Guarda Corpo				Guarda Corpo com corrimão duplo			
	L (m)	H (m)	Área (m)	Material	L (m)	H (m)	Área (m)	Material
CEOM SUL								
Quiosque Piscina - Palco	17,70	1,30	23,01	Galv.				
Quiosque Piscina - Guarda Corpo Escada					4,60	1,30	5,98	Galv.
TOTAL			23,01				5,98	

Obra: CEOM SUL

ITEM: COBERTURA

4.2 - Estrutura Metálica - QUIOSQUE PISCINA - CEOM SUL		
Cobertura Lona/Encerado Cromo Ignifugo Em Estrutura Pronta	m²	26,29
Tubo Aço Galvanizado Industrial Redondo Dn 1 1/4" (31,75 Mm) E=1,50Mm, Nbr 6591	m	48,60
Tubo Aço Galvanizado Industrial Redondo Dn 2" (50.80 Mm) E=1,50Mm, Nbr 6591	m	53,10
Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diâmetro Igual A 2,50Mm Ref 11002	kg	6,84
Pedreiro	H	88,00
Serralheiro	H	120,00
Servente De Obras	H	72,00



Assinado digitalmente por:
***.387.026.**
LETICIA DA SILVA ASSUNCAO
28/07/2026 14:13:11

Assinatura digital avançada.





ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/07/2026 14:13 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa64632eab82d3>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/07/2026 14:13 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa64632eab82d3>