



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Obra: COBERTURA DO ABRIGO DESTINADO AOS PROFESSORES PRÓXIMO DA PISCINA NO CEOM SUL

DATA:

17/07/2026

Local: Rua Rodrigues Alves S/N

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais - SBC - 06/2026 - Minas Gerais - ORSE - 03/2026 - Sergipe - SETOP - 01/2026 - Minas Gerais - SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais - DESONERADO

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ISS = 3,00%

LDI

29,79%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$2.764,15
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R\$ 375,23	R\$ 487,01	R\$ 2.191,55
1.2	02.07.01	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, PORTA OU JANELA	m²	26,29	R\$ 16,78	R\$ 21,78	R\$ 572,60
2			QUIOSQUE PISCINA - CEOM SUL					R\$28.586,25
2.1	13.40.82	SUDECAP	GUARDA CORPO MODELO "TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES D=2", FIXAÇÃO A CADA 144CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM	M	17,70	R\$ 430,28	R\$ 558,46	R\$ 9.884,74
2.2	ED-32103	SETOP	GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	m	5,98	R\$ 810,91	R\$ 1.052,48	R\$ 6.293,83
2.3	100630	SBC	COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA	m²	26,29	R\$ 20,29	R\$ 26,33	R\$ 692,22
2.4	60.40.07	SUDECAP	TUBO AÇO GALVANIZADO INDUSTRIAL REDONDO DN 1 1/4" (31,75 MM) E=1,50MM, NBR 6591	M	48,60	R\$ 12,71	R\$ 16,50	R\$ 801,90
2.5	60.40.09	SUDECAP	TUBO AÇO GALVANIZADO INDUSTRIAL REDONDO DN 2" (50.80 MM) E=1,50MM, NBR 6591	M	53,10	R\$ 20,00	R\$ 25,96	R\$ 1.378,48
2.6	77.50.36	SUDECAP	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM REF 11002	KG	6,84	R\$ 30,74	R\$ 39,90	R\$ 272,92
2.7	55.10.75	SUDECAP	PEDREIRO	H	88,00	R\$ 27,50	R\$ 35,69	R\$ 3.140,72
2.8	55.10.86	SUDECAP	SERRALHEIRO	H	120,00	R\$ 27,41	R\$ 35,58	R\$ 4.269,60
2.9	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE DE OBRAS	H	72,00	R\$ 19,82	R\$ 25,72	R\$ 1.851,84



3			ADMINISTRAÇÃO					R\$1.445,18
3.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	26,29	R\$ 30,94	R\$ 40,16	R\$ 1.055,81
3.2	MATED-11177	SETOP	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3 CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,00	R\$ 300,00	R\$ 389,37	R\$ 389,37
Total sem BDI							25.267,92	
Total do BDI							7.527,66	
Total Geral							32.795,58	



Assinado digitalmente por:
***.387.026.**
LETICIA DA SILVA ASSUNCAO
28/07/2026 14:05:53
Assinatura digital avançada.

