PREFEITURA DE GUAXUPÉ

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

AFERIÇÃO MATA-BURRO

ITEM	PRODUTOS	QUANT.	LEANDRO APARECIDO DA SILVA Guaxupé – MG CNPJ: 21.470.643/0001-79	J & J TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO LTDA Guaxupé – MG CNPJ: 36.515.077/0001-41	CONCREPAM – CONCRETEIRA E ARTEFATOS LTDA São Pedro da União – MG CNPJ: 33.718.798/0001-60	Menor Valor	Valor total de referência
1	Mata-burro metálico, fabricado em estrutura de aço, conforme dimensões e especificações técnicas do projeto anexo, incluindo fabricação, montagem, soldagem, aplicação de fundo preparador anticorrosivo e entrega. Especificações técnicas: • Estrutura composta por 04 (quatro) vigas metálicas do tipo W 200 x 15, com altura nominal de 200 mm, largura da aba de 100 mm, espessura da alma de 4,3 mm, espessura da aba de 5,2 mm e massa linear de 15 kg/m, com reforços conforme projeto. • Travessas superiores constituídas por 09 (nove) cantoneiras metálicas de 2" x 1/4", distribuídas conforme dimensões e espaçamentos indicados no croqui. • Todas as peças deverão ser devidamente cortadas, montadas e soldadas, formando uma estrutura metálica única, pronta para instalação. • Toda a estrutura deverá receber limpeza, preparação da superfície e aplicação de fundo preparador anticorrosivo próprio para estruturas metálicas, incluindo soldas, cantoneiras, vigas e demais superfícies expostas. • O conjunto deverá apresentar acabamento adequado, sem rebarbas, arestas cortantes ou defeitos aparentes nas soldagens. • As dimensões gerais, posicionamento das peças e demais detalhes construtivos deverão seguir rigorosamente o croqui técnico anexo. Condições de fornecimento: O preço apresentado deverá incluir todos os materiais, mão de obra, fabricação, montagem, soldagem, reforços estruturais, preparação das superfícies, aplicação do fundo anticorrosivo, transporte e entrega do conjunto completamente montado. Local de entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Guaxupé/MG Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1309 Jardim Vera Cruz – Guaxupé/MG. Observação: A instalação do mata-burro no local definitivo não está incluída no objeto da contratação	3	**R$ 7.150,00**	R$ 8.100,00	R$ 7.500,00	**R$ 7.150,00**	**R$ 21.450,00**

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ROBERTO DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guaxupemg.1doc.com.br/verificacao/3176-BCEA-07DC-6D72 e informe o código 3176-BCEA-07DC-6D72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3176-BCEA-07DC-6D72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCOS ROBERTO DA CUNHA (CPF 002.XXX.XXX-61) em 10/11/2026 09:20:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guaxupemg.1doc.com.br/verificacao/3176-BCEA-07DC-6D72