CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1108869-79	0	Municipio de São Pedro da União	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PARTE 9

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (N DES.)	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO-	São Pedro da União/MG	19,60%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PARTE 9									**500.000,00**	
1.			**RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO - PARTE 9**					-	**500.000,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**1.355,82**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	377,88	BDI 1	451,94	1.355,82	RA
1.2.			**LIMPEZA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO**					-	**3.512,72**	
1.2.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	4.390,90	0,67	BDI 1	0,80	3.512,72	RA
1.3.			**RECAPEAMENTO (ASFALTO)**					-	**469.525,60**	
1.3.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.390,90	0,62	BDI 1	0,74	3.249,27	RA
1.3.2.	Cotação	ANP EAI	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COM ICMS DE 18% - ANP 05/2026 - ESTADO DE MINAS GERAIS)	KG	5.708,17	3,19	BDI 1	3,82	21.805,21	RA
1.3.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.112,02	2,47	BDI 1	2,95	6.230,46	RA
1.3.4.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	4.390,90	0,43	BDI 1	0,51	2.239,36	RA
1.3.5.	Cotação	ANP RR-1C	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 05/2026 - ESTADO DE DE MINAS GERAIS)	KG	1.975,91	3,32	BDI 1	3,97	7.844,36	RA
1.3.6.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	730,05	2,47	BDI 1	2,95	2.153,65	RA
1.3.7.	SICRO	4011464	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial	t	421,53	22,68	BDI 1	27,13	11.436,11	RA
1.3.8.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	421,53	785,00	BDI 1	938,86	395.757,66	RA
1.3.9.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16.945,51	0,93	BDI 1	1,11	18.809,52	RA
1.4.			**ARREMATE NA SARJETA EXISTENE**					-	**2.581,36**	
1.4.1.	SICRO	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	4,57	472,28	BDI 1	564,85	2.581,36	RA
1.5.			**SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL**					-	**16.782,10**	
1.5.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10,00	284,79	BDI 1	340,61	3.406,10	RA
1.5.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	284,81	BDI 1	340,63	2.725,04	RA
1.5.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	18,00	494,75	BDI 1	591,72	10.650,96	RA
1.6.			**SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					-	**6.242,40**	
1.6.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	180,00	29,00	BDI 1	34,68	6.242,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1108869-79	0	Municipio de São Pedro da União	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PARTE 9

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (N DES.)	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO-	São Pedro da União/MG	19,60%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PARTE 9									**500.000,00**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Pedro da União/MG
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAICON MARLUZ GOMES
Data: 18/08/2026 14:45:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: MAICON MARLUZ GOMES
CREA/CAU: MG-238.550/D
ART/RRT: MG20265186975