PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PAISAGISMO URBANO – BAIRRO NOVO HORIZONTE

Rua Dona Helena Romanelli – Itamonte/MG | Referência: novembro/2026 | BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.1	ED-28162	SICOR	Roçada manual de terreno com roçadeira costal, exclusive rastelamento e queima	m²	1801,28	R$ 0,40	R$ 720,51
1.2	ED-8143	SICOR	Rastelamento de área com afastamento de até 20 m, exclusive capina ou roçada manual	m²	1801,28	R$ 1,39	R$ 2.503,78
1.3	ED-50434	SICOR	Plantio e preparo de covas de forração, exceto fornecimento de mudas	m²	1688,70	R$ 10,68	R$ 18.035,32
1.4	ED-25549	SICOR	Fornecimento de forração tipo grama-amendoim, exclusive plantio	m²	1688,70	R$ 7,05	R$ 11.905,34
1.5	ED-50433	SICOR	Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento das mudas	un	200	R$ 16,85	R$ 3.370,00
1.6	ED-50446	SICOR	Fornecimento de arbusto Bela Emília ou equivalente, altura mínima 15 cm, exclusive plantio	un	200	R$ 8,44	R$ 1.688,00
1.7	ED-50432	SICOR	Plantio e preparo de covas para árvores com altura média de 2 m, dimensões 60 x 60 x 60 cm, exclusive mudas	un	5	R$ 22,46	R$ 112,30
1.8	ED-25245	SICOR	Fornecimento de árvore Ipê-Amarelo com altura média de 2 m, exclusive plantio	un	5	R$ 160,94	R$ 804,70
2.1	ED-51122	SICOR	Regularização e compactação manual do terreno com soquete, exclusive limpeza/roçada	m²	25	R$ 15,25	R$ 381,25
2.2	92403	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, bloco 16 faces, 22 x 11 cm, espessura 6 cm	m²	25	R$ 100,33	R$ 2.508,25
2.3	CPU-02	COTAÇÃO	Conjunto de mesa e quatro bancos de concreto para jogos	un	2	R$ 1.356,18	R$ 2.712,36
2.4	CPU-03	COTAÇÃO	Instalação de floreira circular pré-fabricada de concreto, diâmetro 1000 mm	un	1	R$ 715,75	R$ 715,75
2.5	CPU-01	COTAÇÃO	Instalação de balizador metálico modelo Olegário, sobre solo	un	5	R$ 218,13	R$ 1.090,65
2.6	000980	SINAPI	Cabo de cobre flexível 10 mm², 450/750 V	m	250	R$ 18,93	R$ 4.732,50
2.7	97667	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado PEAD DN 50, enterrado, fornecimento e instalação	m	125	R$ 10,30	R$ 1.287,50
			SUBTOTAL – LIMPEZA E PLANTIO				R$ 39.139,95
			SUBTOTAL – ÁREA DE CONVIVÊNCIA				R$ 13.428,26
			TOTAL GERAL				**R$ 52.568,21**

MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES – CAU A76638-0